ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ХВОЙНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ТОМ 2
МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение 4
1. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального ОКРУГА 6
2. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения ...10
2.1. Анализ использования территорий муниципального округа и возможных направлений развития этих территорий 10
2.1.1. Положение Хвойнинского муниципального округа в системе расселения Новгородской области 10
2.1.2. Природно-ресурсный потенциал территории муниципального округа 11
2.1.3. Экономический потенциал 29
2.1.4. Объекты социальной инфраструктуры 31
2.1.5. Демографическая ситуация 58
2.1.6. Объекты транспортной инфраструктуры 60
2.1.7. Объекты инженерной инфраструктуры 85
2.1.8 Жилищный фонд 99
2.2 Прогнозируемые ограничения использования территорий муниципального округа 99
2.2.1 Защитная зона объектов культурного наследия 100
2.2.2 Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов 101
2.2.3 Охранная зона нефтепроводов 103
2.2.4 Охранная зона объектов электросетевого хозяйства (вдоль линий электропередачи, вокруг подстанций) 105
2.2.5 Охранные зоны линий и сооружений и связи 106
2.2.6 Охранная зона стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природный среды, ее загрязнением 108
2.2.7 Защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов 109
2.2.8 Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения и водопроводов питьевого назначения 110
2.2.9 Придорожная полоса 111
2.3 Объекты культурного наследия 111
2.4 Особо охраняемые природные территории 119
2.5 Объекты специального назначения 123
2.6 Выводы 125
3. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения муниципального округа 126
4. Сведения о планируемых для размещения на территориях муниципального округа объектов федерального значения, объектов регионального значения 129
5. Сведения о планируемых для размещения на территориях муниципального округа объектов местного значения муниципального района 138
6. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 139
6.1 Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны 139
6.2 Инженерное обеспечение территории 140
6.3 Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций 141
6.4 Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 150
6.5 Оценка рисков возникновения и развития аварий на транспорте 156
7. Перечень земельных участков подлежащих изменению КАТЕГОРИИ ЗЕМЕЛЬ 157
8.Технико-экономические показатели генерального плана 169
Приложения 171
Приложение. Границы и режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения «Парк усадьбы П.И. Закоржевского» 219

Приложение. Границы и режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения «Парк усадьбы С.К. Мякинина, А.Ф. Михеля» .224
Приложение. Границы и режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения «Парк усадьбы Каменской» 229

ВВЕДЕНИЕ

Проектом внесения изменений в генеральный план Хвойнинского муниципального округа Новгородской области предусматривается в перспективе осуществления перевода в соответствии с Федеральным законом 21 декабря 2004 года №172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» земельных участков, находящихся в неразграниченной государственной собственности, в муниципальной собственности Хвойнинского муниципального округа, в аренде ООО «Инвестрой». [1]

Кроме того, генеральный план Хвойнинского муниципального округа Новгородской области приводится в соответствие с нормами Градостроительного Кодекса Российской Федерации в части учета положений стратегий социально-экономического развития муниципальных образований и планов мероприятий по их реализации (при наличии), бюджетного прогноза муниципального образования на долгосрочный период (при наличии), положений стратегии пространственного развития Российской Федерации, государственных программ Российской Федерации, национальных проектов, государственных программ субъектов Российской Федерации, муниципальных программ, инвестиционных программ субъектов.

Нормативно-правовая база

Генеральный план разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Новгородской области, Уставом Хвойнинского муниципального округа, нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления Хвойнинского муниципального округа.

Состав, порядок подготовки документа территориального планирования определен Градостроительным кодексом РФ и иными нормативными правовыми актами.

Структура текстовой части генерального плана Хвойнинского муниципального округа определен согласно действующему законодательству и включает в себя:

- Том 1. Положение о территориальном планировании.
- Том 2. Материалы по обоснованию.

Состав материалов по обоснованию

В настоящем томе представлены материалы по обоснованию, которые в соответствии с п. 7 ст. 23 Градостроительного кодекса РФ включают в себя:

1) сведения об утвержденных документах стратегического планирования, указанных в части 5.2 статьи 9 Градостроительного Кодекса, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения;

2) обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения, муниципального округа, городского округа на основе анализа использования территорий поселения, муниципального округа, городского округа, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования, определяемых в том числе на основании сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной информационной системе территориального планирования, в том числе материалов и результатов инженерных изысканий,

[1] Отражено в разделе 7.1, 7.2,7.3,7.4.

содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности;

3) оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения, муниципального округа, городского округа на комплексное развитие этих территорий;

4) утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения, муниципального округа, городского округа объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования;

5) утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования;

6) перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

7) перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, муниципального округа, городского округа, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования;

8) сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения.

Список принятых сокращений

с.	село;
р.п.	рабочий поселок;
п.	поселок;
ж/д ст.	железнодорожная станция
ул.	улица;
чел.	человек;
МБОУ	муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение;
СОШ	средняя общеобразовательная школа;
ООШ	основная общеобразовательная школа;
МБДОУ	муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение;
МБУ	муниципальное бюджетное учреждение;
СДК	сельский дом культуры;
ОПС	отделение почтовой связи;
СТП	схема территориального планирования;

ТКО	твердые коммунальные отходы;
ТБО	полигон твёрдых бытовых отходов
ООО	общество с ограниченной ответственностью;
ПАО	публичное акционерное общество;
ФГПУ	федеральное государственное унитарное предприятие;
ЧС	чрезвычайная ситуация.

1. СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

При разработке генерального плана Хвойнинского муниципального округа необходимо учитывать сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального округа (при их наличии), для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения (пп. 1 п. 7 ст. 23 Градостроительного кодекса РФ).

При разработке проекта генерального плана Хвойнинского муниципального округа учитывались:

- стратегия социально-экономического развития Хвойнинского округа до 2026 года, утвержденная Решением Думы Хвойнинского муниципального округа «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Хвойнинского муниципального округа Новгородской области до 2026 года» от 30.06.2021 N 110;
- план мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Хвойнинского муниципального округа до 2026 года, утвержденный постановлением Администрации Хвойнинского муниципального округа «Об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Хвойнинского муниципального округа до 2026 года» от 29.12.2021 № 1334;
- региональная программа газификации Новгородской области на 2021-2030 годы, утвержденная указом Губернатора Новгородской области от 13.12.2021 г. № 636;
- схема территориального планирования Новгородской области, утвержденная Постановлением Новгородской области от 20.01.2023 г. № 32;
- территориальная схема обращения с отходами Новгородской области, утвержденная Постановлением Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области от 27.12.2021 г. №13.

Перечень муниципальных программ Хвойнинского муниципального округа, которые учитывались при разработке проекта генерального плана, отражен в таблице 1.1.

Таблица 1.1

Перечень муниципальных программ Хвойнинского муниципального округа

№	Наименование муниципальной программы Хвойнинского муниципального округа	Ответственный исполнитель
1	2	3
1.	Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности в Хвойнинском муниципальном округе на 2021-2026 годы»	Юридический отдел Администрации Хвойнинского муниципального округа

2.	Муниципальная программа «Совершенствование оборота земель сельскохозяйственного назначения на территории Хвойнинского муниципального округа на 2021 -2026 годы»	Комитет экономики и сельского хозяйства Администрации Хвойнинского муниципального округа
3.	Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и экологическая безопасность Хвойнинского муниципального округа на 2021-2025 годы»	Комитет экономики и сельского хозяйства Администрации Хвойнинского муниципального округа
4.	Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Хвойнинском муниципальном округе на 2021-2025 годы»	Комитет экономики и сельского хозяйства Администрации Хвойнинского муниципального округа
5.	Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Хвойнинского муниципального округа до 2026 года»	Комитет экономики и сельского хозяйства Администрации Хвойнинского муниципального округа
6.	Муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправления в Хвойнинском муниципальном округе на 2024 -2028 годы»	Комитет по организационным и общим вопросам Администрации Хвойнинского муниципального округа
7.	Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Хвойнинском муниципальном округе на 2021-2026 годы»	Комитет экономики и сельского хозяйства Администрации Хвойнинского муниципального округа
8.	Муниципальная программа «Развитие торговли в Хвойнинском муниципальном округе на 2024-2026 годы»	Комитет экономики и сельского хозяйства Администрации Хвойнинского муниципального округа
9.	Муниципальная программа «Развитие молодежной политики на территории Хвойнинского муниципального округа на 2024-2028 годы»	Отдел по делам молодежи Администрации Хвойнинского муниципального округа
10.	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Хвойнинского муниципального округа на 2024-2028 годы»	Отдел культуры и спорта Администрации Хвойнинского муниципального округа, муниципальное бюджетное учреждение «Хвойнинский спортивно-молодежный центр»
11.	Муниципальная программа «Развитие культуры Хвойнинского муниципального округа на 2024-2028 годы»	Отдел культуры и спорта Администрации Хвойнинского муниципального округа
12.	Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Хвойнинского муниципального округа на 2021-2028 годы»	Комитет финансов Администрации Хвойнинского муниципального округа
13.	Муниципальная программа «Развитие образования в Хвойнинском муниципальном округе на 2021-2030 годы»	Комитет образования Администрации Хвойнинского муниципального округа
14.	Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Хвойнинском муниципальном округе на 2021-2026 годы»	Юридический отдел Администрации Хвойнинского муниципального округа
15.	Муниципальная программа «Развитие информатизации на территории Хвойнинского муниципального округа на 2021-2028 годы»	Комитет по организационным и общим вопросам Администрации Хвойнинского муниципального округа
16.	Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей Хвойнинского муниципального округа на 2021-2027 годы»	Комитет жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, транспорта и охраны окружающей среды Администрации Хвойнинского муниципального округа
17.	Муниципальная программа «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Хвойнинского муниципального округа на 2021-2027 годы»	Комитет жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, транспорта и охраны окружающей среды Администрации Хвойнинского муниципального округа
18.	Муниципальная программа «Развитие градостроительной политики на территории Хвойнинского муниципального округа на 2021-2026 годы»	Комитет архитектуры, земельно-имущественных отношений и муниципального контроля Администрации Хвойнинского муниципального округа

19.	Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Хвойнинском муниципальном округе на 2022-2028 годы»	Отдел по мобилизационной подготовке и по делам ГО и ЧС Администрации Хвойнинского муниципального округа
20.	Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Хвойнинского муниципального округа на 2021-2025 годы»	Комитет жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, транспорта и охраны окружающей среды Администрации Хвойнинского муниципального округа
21.	Муниципальная программа «Обеспечение прав потребителей в Хвойнинском муниципальном округе на 2021-2026 годы»	Комитет экономики и сельского хозяйства Администрации Хвойнинского муниципального округа
22.	Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Хвойнинском муниципальном округе на 2021-2028 годы»	Комитет по организационным и общим вопросам Администрации Хвойнинского муниципального округа
23.	Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в Хвойнинском муниципальном округе на 2021-2026 годы»	Отдел по мобилизационной подготовке и по делам ГО и ЧС Администрации Хвойнинского муниципального округа
24.	Муниципальная программа «Развитие туризма Хвойнинского муниципального округа на 2021-2025 годы»	Комитет экономики и сельского хозяйства Администрации Хвойнинского муниципального округа
25.	Муниципальная программа «Территориальное развитие, содержание и благоустройство р.п. Хвойная Хвойнинского муниципального округа на 2022-2027 годы»	Комитет городского хозяйства Администрации Хвойнинского муниципального округа
26.	Муниципальная программа «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в Хвойнинском муниципальном округе на 2021-2026 годы»	Комитет жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, транспорта и охраны окружающей среды Администрации Хвойнинского муниципального округа
27.	Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Хвойнинского муниципального округа на 2021-2027 годы»	Комитет городского хозяйства Администрации Хвойнинского муниципального округа
28	Муниципальная программа «Территориальное развитие, содержание и благоустройство Анциферовской сельской территории Хвойнинского муниципального округа на 2023-2026 годы»	Анциферовский территориальный отдел Администрации Хвойнинского муниципального округа
29	Муниципальная программа«Территориальное развитие, содержание и благоустройство Боровской сельской территории Хвойнинского муниципального округа на 2023-2026 годы»	Боровский территориальный отдел Администрации Хвойнинского муниципального округа
30.	Муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на территории Хвойнинского муниципального округа, из аварийного жилищного фонда в 2021-2025 годах»	Комитет жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, транспорта и охраны окружающей среды Администрации Хвойнинского муниципального округа
31.	Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия наркомании и зависимости от других психоактивных веществ в Хвойнинском муниципальном округе на 2024-2028 годы»	Отдел труда и социальной работы Администрации Хвойнинского муниципального округа
32.	Муниципальная программа «Территориальное развитие, содержание и благоустройство Дворищинской сельской территории Хвойнинского муниципального округа на 2023-2026 годы»	Дворищинский территориальный отдел Администрации Хвойнинского муниципального округа
33.	Муниципальная программа «Территориальное развитие, содержание и благоустройство Звягинской сельской территории Хвойнинского муниципального округа на 2023-2026 годы»	Звягинский территориальный отдел Администрации Хвойнинского муниципального округа

34.	Муниципальная программа «Территориальное развитие, содержание и благоустройство Кабожской сельской территории Хвойнинского муниципального округа на 2023-2026 годы»	Кабожский территориальный отдел Администрации Хвойнинского муниципального округа
35.	Муниципальная программа «Территориальное развитие, содержание и благоустройство Миголощской сельской территории Хвойнинского муниципального округа на 2023-2026 годы»	Миголощский территориальный отдел Администрации Хвойнинского муниципального округа
36.	Муниципальная программа «Территориальное развитие, содержание и благоустройство Минецкой сельской территории Хвойнинского муниципального округа на 2023-2026 годы»	Минецкий территориальный отдел Администрации Хвойнинского муниципального округа
37.	Муниципальная программа «Территориальное развитие, содержание и благоустройство Остахновской сельской территории Хвойнинского муниципального округа на 2023-2026 годы»	Остахновский территориальный отдел Администрации Хвойнинского муниципального округа
38.	Муниципальная программа «Территориальное развитие, содержание и благоустройство Песской сельской территории Хвойнинского муниципального округа на 2023-2026 годы»	Песский территориальный отдел Администрации Хвойнинского муниципального округа
39.	Муниципальная программа «Территориальное развитие, содержание и благоустройство Юбилейнинской сельской территории Хвойнинского муниципального округа на 2023-2028 годы»	Юбилейнинский территориальный отдел Администрации Хвойнинского муниципального округа
40.	Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья на территории Хвойнинского муниципального округа на 2023-2027 годы»	Отдел труда и социальной работы Администрации Хвойнинского муниципального округа
41.	Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Хвойнинском муниципальном округе на 2024-2028 годы»	Отдел по работе с кадрами и делопроизводству Администрации Хвойнинского муниципального округа

2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

2.1. Анализ использования территорий муниципального округа и возможных направлений развития этих территорий

2.1.1. Положение Хвойнинского муниципального округа в системе расселения Новгородской области

Хвойнинский муниципальный округ Новгородской области (далее – Хвойнинский муниципальный округ) - муниципальное образование, которое создано и наделено статусом муниципального округа областным законом от 27.03.2020 № 529-ОЗ «О преобразовании всех поселений, входящих в состав Хвойнинского муниципального района, путем их объединения и наделении вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа», путем объединения всех поселений, входящих в состав Хвойнинского муниципального района.

Границами Хвойнинского муниципального округа Новгородской области считать границы Хвойнинского муниципального района Новгородской области в соответствии с областным законом от 27.03.2020 № 529-ОЗ «О преобразовании всех поселений, входящих в состав Хвойнинского муниципального района, путем их объединения и наделении вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа».

Хвойнинский муниципальный округ расположен на северо-востоке Новгородской области, административный центром которого является рабочий поселок Хвойная.

Территориально граничит:

- на севере с Ленинградской областью;
- на востоке с Вологодской областью;
- на юго-востоке с Пестовским районом;
- на юге с Мошенским районом;
- на юго-западе с Боровичским районом;
- на западе с Любытинским районом.

Численность населения Хвойнинского муниципального округа на начало 2024 года составила 13129 чел.

В состав территории Хвойнинского муниципального округа Новгородской области входят объединенные общей территорией населенные пункты: деревня Анциферово, деревня Аркадьевка, деревня Бабье, деревня Баслово, деревня Бельково, деревня Берег, деревня Бережок, деревня Боровское, деревня Ботнево, деревня Брод, деревня Бугры, деревня Ванёво, деревня Василёво, деревня Внуто, деревня Ворониха, деревня Воронское, деревня Гайно, деревня Глездово, деревня Голубиха, деревня Горка, деревня Горка, деревня Горны, деревня Городок, деревня Грива, деревня Гришутино, деревня Гусево, деревня Дворищи, деревня Демидово, деревня Демидово, деревня Долбеники, деревня Дубинина Горка, деревня Дубье, деревня Емельяновское, деревня Ерзовка, деревня Еросиха, деревня Жилой Бор, деревня Жирово, деревня Заделье, деревня Замостье, деревня Заозерье, деревня Заречье, деревня Звягино, деревня Зихново, деревня Ильино, деревня Ильичино, деревня Исаиха, деревня Каменка, деревня Карпово, деревня Кашино, деревня Клеймиха, деревня Клёново, деревня Колмошино, деревня Комарово, деревня Красная Горка, деревня Крепугино, деревня Крестцы, деревня Кривошеино, деревня Кривуха, деревня Кунцово, деревня Курково, деревня Кушавера, деревня Лачино, деревня Лезгино, деревня Лопатино, деревня Макарьино, деревня Маклаково, деревня Миголощи, деревня Молодильно, деревня Мутишино, деревня Мышино, деревня Мякишево, деревня Мячино, деревня Назарьино, деревня Наротово, деревня Нива, деревня Никитино, деревня Новинка, деревня Новинка, деревня Боровская Новинка, деревня Ножкино, деревня Носково, деревня

Обечищи, деревня Омошье, деревня Опарино-1, деревня Опарино-2, деревня Орёл, деревня Остахново, деревня Остров, деревня Отрада, деревня Паледи, деревня Пальцево, деревня Перфильево, деревня Першутино, деревня Пески, деревня Песь, деревня Погорелка, деревня Погорелово, деревня Подсосна, деревня Пожарьё, деревня Полобжа, деревня Попцово, деревня Потолоково, деревня Прокшино, деревня Ракитино, деревня Раменье, деревня Ронино, деревня Рябково, деревня Савкино, деревня Сафоново, деревня Сёхино, деревня Ситница, деревня Слатино, деревня Смёнково, деревня Спасово, деревня Старое, деревня Стёпаново, деревня Стремково, деревня Стрижево, деревня Сухолжино, деревня Ташково, деревня Теребут, деревня Терехово, деревня Тимошкино, деревня Тризново, деревня Удовище, деревня Федеево, деревня Филистово, деревня Чудское, деревня Шварково, деревня Шестерня, деревня Шуйно, деревня Шилово, деревня Шипилово, деревня Щипцово, деревня Яковлево, деревня Ямница, деревня Ямское, деревня Яхново, железнодорожная станция Бугры, железнодорожная станция Горны, железнодорожная станция Кабожа, железнодорожная станция Киприя, железнодорожная станция Кушавера, поселок Горный, поселок Лесной, поселок Юбилейный, рабочий поселок Хвойная, село Анциферово, село Левоча, село Минцы, село Песь.

2.1.2. Природно-ресурсный потенциал территории муниципального округа

Климат

Климат муниципального округа континентальный. Во все сезоны года на территории преобладают воздушные массы с Атлантики относительно прохладные летом и сравнительно теплые – зимой. Наряду с атлантическим воздухом, здесь велика повторяемость континентальных воздушных масс, которые обуславливают устойчивую морозную погоду зимой и теплую солнечную – летом.

Приход суммарной солнечной радиации составляет 72-75 ккал/кв. см в год. Радиационный баланс достигает 32 ккал/кв. см в год.

Самый холодный месяц – январь, его средняя температура -8о. Абсолютный минимум достигает -54о, но такие температуры бывают редко. Морозы до 35-40о встречаются один раз в 4 года. Период устойчивых морозов длится 3,5 месяцев с конца ноября до середины марта. Довольно часты потепления, нередко доходящие до оттепелей, сопровождающихся частичным или полным исчезновением снега.

Средняя температура июля, самого теплого месяца, 16,8о. Абсолютный минимум достигает 35о. Безморозный период продолжается 125 дней, с середины мая до второй половины сентября. Период активной вегетации растений более 4-х месяцев.

Территория избыточно увлажнена. В среднем за год выпадает 683 мм осадков, в теплый период - 70% от общей суммы. Максимум осадков отмечается в июле, минимум – в феврале-марте. В течение всего года осадки преимущественно связаны с циклонической деятельностью. Летом нередки ливневые дожди, сопровождающиеся грозами.

Устойчивый снежный покров сохраняется в среднем 5 месяцев с начала декабря до начала апреля. К концу зимы мощность снежного покрова в открытых местах достигает 30 см., а в защищенных 50-60 см.

Характерным для ветрового режима является преобладание в течение всего года западных и юго-западных ветров. Годовой ход преобладающих ветров слабо выражен. Средние скорости ветра также мало изменяются в течение всего года, среднегодовая скорость ветра 3,3 м/сек. Сильные ветры со скоростью 15 м/сек. и более очень редки.

Метели на территории сравнительно редки. За год отмечается 18 дней с метелью.

Туманы чаще всего отмечается в конце лета и осенью, в среднем за год повторяемость туманов достигает 37 дней с туманом.

Гидрография

В округе много небольших рек, которые, в отличие от большинства других округов области, относятся к бассейну Каспийского моря. Реки имеют небольшую скорость течения и слабо разработанные долины.

Больших рек в округе нет. По средней части округа протекает с запада на восток река Песь. Песь — река в Новгородской и Вологодской области. Длина 145 км, площадь бассейна 2 730 км², средний расход воды в 123 км от устья 6,4 м³/с. Принадлежит к бассейну Волги.

На реке расположены одноимённые село Песь и деревня Песь, посёлки Хвойная (центр Хвойнинского муниципального округа Новгородской области), Сазоново и Чагода (центр Чагодощенского района Вологодской области).

Крупные притоки: Ратца (левый); Кушавера (правый).

Песь вытекает из озера Ракитинское на северо-востоке Новгородской области. Реку Медведа, впадающую в озеро Ракитинское, иногда ошибочно считают началом Песи. Заканчивается река в черте посёлка Чагода, сливаясь с Чагодой Песь образует Чагодощу.

После истока ширина Песи составляет 15 — 20 метров. Она довольно быстро течёт в каменистом русле, на этом участке в реке много камней, перекатов и небольших порожков.

За посёлком Песь на железной дороге Сонково — Санкт-Петербург, течение реки замедляется, перекаты исчезают, а берега становятся низкими и заболоченными. Такой характер река сохраняет до Хвойной, стоящей на той же железной дороге, за которой Песь уходит в живописные сосновые леса. В деревне Минцы на реке плотина и запруда. За ней Песь течёт в красивых, лесных, малонаселённых берегах вплоть до посёлка Сазоново. На участке, где Песь течёт рядом с железной дорогой Кабожа — Подборовье, она преодолевает еще один порожистый участок с каменистыми перекатами. Интересно, что в этом месте Песь подходит к Кобоже на расстояние всего около двух километров, реки даже соединяются несколькими мелиорационными каналами, однако затем реки расходятся. За Сазоново река расширяется до 30 — 40 метров, по берегам становится больше лугов и песчаных пляжей. В посёлке Чагода Песь, слившись с Чагодой, образует Чагодощу.

Название реки происходит от древнерусского слова песь, что значило песчаная

В дореволюционные и первые годы после революции по рекам Песь и Кабожа производили сплав дровяного леса и бревен, но сейчас эти реки сильно обмелели из-за вырубки лесов, значительно меньше стало рыбы. Мельницы и гидростанции, которые на этих реках когда-то были и в какой-то степени регулировали сток, уничтожены, что также отрицательно сказалось на режиме Песи и Кабожи.

Реки округа постоянно используются населением как источники водоснабжения и в небольшой степени как транспортные пути.

Почвы

По механическому составу преобладают суглинистые почвы (они содержат от 2 до 4% гумуса, имеют высокую поглотительную способность и значительный запас питательных веществ).

Для зоны хвойных и хвойно-широколиственных лесов характерны подзолистые, дерново-подзолистые, дерново-подзолистые глеевые и глееватые, которые в дальнейшем трансформируются в болотно-подзолистые почвы. Они отличаются низким плодородием.

Все почвы, использующиеся в сельском хозяйстве, нуждаются во внесении органических и минеральных удобрений, известковании, посеве бобовых многолетних трав.

Полезные ископаемые

Минерально-сырьевая база в округе представлена наличием горючих сланцев (кукерситов), карбонатных пород, песчано-гравийных материалов, строительных песков, легкоплавких глин, торфа.

Список действующих на территории Хвойнинского муниципального округа карьерах по добыче нерудных полезных ископаемых (песка и ПГС) представлен в таблице 2.1

Список недропользователей, имеющих лицензии на право пользования недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых (ОПИ) на территории Хвойнинского муниципального округа представлен в таблице 2.2.

Список недропользователей имеющих лицензии на право пользования недрами для геологического изучения в целях поисков и оценки подземных вод, для добычи подземных вод (ПВ), объём водопотребления которых составляет не более 500 $м^3$/сут на территории Хвойнинского муниципального округа представлен в таблице 2.3

Таблица 2.1

Список действующих на территории Хвойнинского муниципального округа карьерах по добыче нерудных полезных ископаемых

№ п/п	Наименование карьера/месторождения	Местонахождение карьера/месторождения (наименование ближайшего населенного пункта муниципального образования, адрес)	Географические координаты карьера/месторождения (широта)	Географические координаты карьера/месторождения (долгота)	Полное наименование юридического лица (его обособленного подразделения), осуществляющего разработку и реализацию продукции с карьера/месторождения	Классификатор строительных ресурсов в соответствии с видом инертных материалов, разрабатываемых на карьере/месторождении	Наименование инертных материалов, разрабатываемых на карьере/месторождении в соответствии с классификатором строительных ресурсов	Единица измерения инертных материалов, разрабатываемых на карьере/месторождении в соответствии с классификатором строительных ресурсов
1	«Миголощи» уч. «Юго-Восточный»	Новгородская область, Хвойнинский муниципальный округ, в 22,0 км на юго-запад от п. Хвойная, вблизи д. Миголощи	58.827930	34.217719	ООО «Инвестрой»	08.12.12.160.02.2.04.03-0003	Смесь песчано-гравийная природная	$м^3$
2	«Миголощи» уч. «Юго-Восточный»	Новгородская область, Хвойнинский муниципальный округ, в 22,0 км на юго-запад от п. Хвойная, вблизи д. Миголощи	58.827930	34.217719	ООО «Инвестрой»	08.12.12.140.02.2.05.04-1617	Щебень М 800, фракция 5(3)-20 мм, группа 2	$м^3$
3	«Миголощи» уч. «Юго-Восточный»	Новгородская область, Хвойнинский муниципальный округ, в 22,0 км на юго-запад от п. Хвойная, вблизи д. Миголощи	58.827930	34.217719	ООО «Инвестрой»	08.12.12.140.02.2.05.04-1697	Щебень М 800, фракция 10-20 мм, группа 2	$м^3$
4	«Миголощи» уч. «Юго-Восточный»	Новгородская область, Хвойнинский муниципальный округ, в 22,0 км на юго-запад от	58.827930	34.217719	ООО «Инвестрой»	08.12.12.140.02.2.05.04-1777	Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2	$м^3$

		п. Хвойная, вблизи д. Миголощи						
5	«Миголощи» уч. «Юго-Восточный»	Новгородская область, Хвойнинский муниципальный округ, в 22,0 км на юго-запад от п. Хвойная, вблизи д. Миголощи	58.827930	34.217719	ООО «Инвестрой»	08.12.12.140.02.2.05.04-1817	Щебень М 800, фракция 40-80(70) мм, группа 2	$м^3$
6	«Миголощи» уч. «Юго-Восточный»	Новгородская область, Хвойнинский муниципальный округ, в 22,0 км на юго-запад от п. Хвойная, вблизи д. Миголощи	58.827930	34.217719	ООО «Инвестрой»	08.12.12.140.02.2.05.04-1857	Щебень М 800, фракция 80(70)-120 мм, группа 2	$м^3$
7	«Миголощи» уч. «Юго-Восточный»	Новгородская область, Хвойнинский муниципальный округ, в 22,0 км на юго-запад от п. Хвойная, вблизи д. Миголощи	58.827930	34.217719	ООО «Инвестрой»	08.12.11.190.02.3.01.02-1014	Песок природный II класс, средний, квадратные сита	$м^3$
8	«Миголощи» уч. «Юго-Восточный»	Новгородская область, Хвойнинский муниципальный округ, в 22,0 км на юго-запад от п. Хвойная, вблизи д. Миголощи	58.827930	34.217719	ООО «Инвестрой»	08.12.11.130.02.3.01.05-0158	Песок из отсевов дробления М 800, фракция 2,5-5 мм, круглые сита	$м^3$
9	«Александровский» Блок I, Блок II	Новгородская область, Хвойнинский муниципальный округ, в 25,0 км на северо-восток от п. Хвойная	59.054767	34.207567	ООО «Шварковский камень»	08.12.12.140.02.2.05.04-1036	Щебень М 1000, фракция 4-5,6 мм, Л 35	$м^3$
10	«Александровский» Блок I, Блок II	Новгородская область, Хвойнинский муниципальный округ, в 25,0 км на северо-восток от п. Хвойная	59.054767	34.207567	ООО «Шварковский камень»	08.12.12.140.02.2.05.04-1078	Щебень М 1000, фракция 4-8 мм, Л 35	$м^3$
11	«Александровский» Блок I, Блок II	Новгородская область, Хвойнинский муниципальный округ, в	59.054767	34.207567	ООО «Шварковский камень»	08.12.12.140.02.2.05.04-1120	Щебень М 1000, фракция 5,6-8 мм, Л 35	$м^3$

		25,0 км на северо-восток от п. Хвойная						
12	«Александровский» Блок I, Блок II	Новгородская область, Хвойнинский муниципальный округ, в 25,0 км на северо-восток от п. Хвойная	59.054767	34.207567	ООО «Шварковский камень»	08.12.12.140.02.2.05.04-1162	Щебень М 1000, фракция 8-11,2 мм, Л 35	$м^3$
13	«Александровский» Блок I, Блок II	Новгородская область, Хвойнинский муниципальный округ, в 25,0 км на северо-восток от п. Хвойная	59.054767	34.207567	ООО «Шварковский камень»	08.12.12.140.02.2.05.04-1204	Щебень М 1000, фракция 8-16 мм, Л 35	$м^3$
14	«Александровский» Блок I, Блок II	Новгородская область, Хвойнинский муниципальный округ, в 25,0 км на северо-восток от п. Хвойная	59.054767	34.207567	ООО «Шварковский камень»	08.12.12.140.02.2.05.04-1246	Щебень М 1000, фракция 11,2-16 мм, Л 35	$м^3$
15	«Александровский» Блок I, Блок II	Новгородская область, Хвойнинский муниципальный округ, в 25,0 км на северо-восток от п. Хвойная	59.054767	34.207567	ООО «Шварковский камень»	08.12.12.140.02.2.05.04-1288	Щебень М 1000, фракция 16-22,4 мм, Л 35	$м^3$
16	«Александровский» Блок I, Блок II	Новгородская область, Хвойнинский муниципальный округ, в 25,0 км на северо-восток от п. Хвойная	59.054767	34.207567	ООО «Шварковский камень»	08.12.12.140.02.2.05.04-1330	Щебень М 1000, фракция 16-31,5 мм, Л 35	$м^3$
17	«Александровский» Блок I, Блок II	Новгородская область, Хвойнинский муниципальный округ, в 25,0 км на северо-восток от п. Хвойная	59.054767	34.207567	ООО «Шварковский камень»	08.12.12.140.02.2.05.04-1372	Щебень М 1000, фракция 22,4-31,5 мм, Л 35	$м^3$
18	«Александровский» Блок I, Блок II	Новгородская область, Хвойнинский муниципальный округ, в 25,0 км на северо-восток от п. Хвойная	59.054767	34.207567	ООО «Шварковский камень»	08.12.12.140.02.2.05.04-1414	Щебень М 1000, фракция 31,5-45 мм, Л 35	$м^3$

19	«Александровский» Блок I, Блок II	Новгородская область, Хвойнинский муниципальный округ, в 25,0 км на северо-восток от п. Хвойная	59.054767	34.207567	ООО «Шварковский камень»	08.12.12.140.02.2.05.04-1456	Щебень М 1000, фракция 31,5-63 мм, Л 35	$м^3$
20	«Александровский» Блок I, Блок II	Новгородская область, Хвойнинский муниципальный округ, в 25,0 км на северо-восток от п. Хвойная	59.054767	34.207567	ООО «Шварковский камень»	08.12.12.140.02.2.05.04-1498	Щебень М 1000, фракция 45-63 мм, Л 35	$м^3$
21	«Александровский» Блок I, Блок II	Новгородская область, Хвойнинский муниципальный округ, в 25,0 км на северо-восток от п. Хвойная	59.054767	34.207567	ООО «Шварковский камень»	08.12.12.140.02.2.05.04-1540	Щебень М 1000, фракция 63-90 мм, Л 35	$м^3$
22	«Александровский» Блок I, Блок II	Новгородская область, Хвойнинский муниципальный округ, в 25,0 км на северо-восток от п. Хвойная	59.054767	34.207567	ООО «Шварковский камень»	08.12.12.140.02.2.05.04-1581	Щебень М 1000, фракция 5(3)-10 мм, группа 1	$м^3$
23	«Александровский» Блок I, Блок II	Новгородская область, Хвойнинский муниципальный округ, в 25,0 км на северо-восток от п. Хвойная	59.054767	34.207567	ООО «Шварковский камень»	08.12.12.140.02.2.05.04-1582	Щебень М 1000, фракция 5(3)-10 мм, группа 2	$м^3$
24	«Александровский» Блок I, Блок II	Новгородская область, Хвойнинский муниципальный округ, в 25,0 км на северо-восток от п. Хвойная	59.054767	34.207567	ООО «Шварковский камень»	08.12.12.140.02.2.05.04-1621	Щебень М 1000, фракция 5(3)-20 мм, группа 1	$м^3$
25	«Александровский» Блок I, Блок II	Новгородская область, Хвойнинский муниципальный округ, в 25,0 км на северо-восток от п. Хвойная	59.054767	34.207567	ООО «Шварковский камень»	08.12.12.140.02.2.05.04-1622	Щебень М 1000, фракция 5(3)-20 мм, группа 2	$м^3$
26	«Александровский» Блок I, Блок II	Новгородская область, Хвойнинский муниципальный округ, в	59.054767	34.207567	ООО «Шварковский камень»	08.12.12.140.02.2.05.04-1661	Щебень М 1000, фракция 10-15 мм, группа 1	$м^3$

		25,0 км на северо-восток от п. Хвойная						
27	«Александровский» Блок I, Блок II	Новгородская область, Хвойнинский муниципальный округ, в 25,0 км на северо-восток от п. Хвойная	59.054767	34.207567	ООО «Шварковский камень»	08.12.12.140.02.2.05.04-1662	Щебень М 1000, фракция 10-15 мм, группа 2	$м^3$
28	«Александровский» Блок I, Блок II	Новгородская область, Хвойнинский муниципальный округ, в 25,0 км на северо-восток от п. Хвойная	59.054767	34.207567	ООО «Шварковский камень»	08.12.12.140.02.2.05.04-1701	Щебень М 1000, фракция 10-20 мм, группа 1	$м^3$
29	«Александровский» Блок I, Блок II	Новгородская область, Хвойнинский муниципальный округ, в 25,0 км на северо-восток от п. Хвойная	59.054767	34.207567	ООО «Шварковский камень»	08.12.12.140.02.2.05.04-1702	Щебень М 1000, фракция 10-20 мм, группа 2	$м^3$
30	«Александровский» Блок I, Блок II	Новгородская область, Хвойнинский муниципальный округ, в 25,0 км на северо-восток от п. Хвойная	59.054767	34.207567	ООО «Шварковский камень»	08.12.12.140.02.2.05.04-1741	Щебень М 1000, фракция 15-20 мм, группа 1	$м^3$
31	«Александровский» Блок I, Блок II	Новгородская область, Хвойнинский муниципальный округ, в 25,0 км на северо-восток от п. Хвойная	59.054767	34.207567	ООО «Шварковский камень»	08.12.12.140.02.2.05.04-1742	Щебень М 1000, фракция 15-20 мм, группа 2	$м^3$
32	«Александровский» Блок I, Блок II	Новгородская область, Хвойнинский муниципальный округ, в 25,0 км на северо-восток от п. Хвойная	59.054767	34.207567	ООО «Шварковский камень»	08.12.12.140.02.2.05.04-1781	Щебень М 1000, фракция 20-40 мм, группа 1	$м^3$
33	«Александровский» Блок I, Блок II	Новгородская область, Хвойнинский муниципальный округ, в 25,0 км на северо-восток от п. Хвойная	59.054767	34.207567	ООО «Шварковский камень»	08.12.12.140.02.2.05.04-1782	Щебень М 1000, фракция 20-40 мм, группа 2	$м^3$

34	«Александровский» Блок I, Блок II	Новгородская область, Хвойнинский муниципальный округ, в 25,0 км на северо-восток от п. Хвойная	59.054767	34.207567	ООО «Шварковский камень»	08.12.12.140.02.2.05.04-1821	Щебень М 1000, фракция 40-80(70) мм, группа 1	$м^3$
35	«Александровский» Блок I, Блок II	Новгородская область, Хвойнинский муниципальный округ, в 25,0 км на северо-восток от п. Хвойная	59.054767	34.207567	ООО «Шварковский камень»	08.12.12.140.02.2.05.04-1822	Щебень М 1000, фракция 40-80(70) мм, группа 2	$м^3$
36	«Александровский» Блок I, Блок II	Новгородская область, Хвойнинский муниципальный округ, в 25,0 км на северо-восток от п. Хвойная	59.054767	34.207567	ООО «Шварковский камень»	08.12.12.140.02.2.05.04-1861	Щебень М 1000, фракция 80(70)-120 мм, группа 1	$м^3$
37	«Александровский» Блок I, Блок II	Новгородская область, Хвойнинский муниципальный округ, в 25,0 км на северо-восток от п. Хвойная	59.054767	34.207567	ООО «Шварковский камень»	08.12.12.140.02.2.05.04-1862	Щебень М 1000, фракция 80(70)-120 мм, группа 2	$м^3$
38	«Александровский» Блок I, Блок II	Новгородская область, Хвойнинский муниципальный округ, в 25,0 км на северо-восток от п. Хвойная	59.054767	34.207567	ООО «Шварковский камень»	08.12.12.140.02.2.05.04-1901	Щебень М 1000, фракция 120-150 мм, группа 1	$м^3$
39	«Александровский» Блок I, Блок II	Новгородская область, Хвойнинский муниципальный округ, в 25,0 км на северо-восток от п. Хвойная	59.054767	34.207567	ООО «Шварковский камень»	08.12.12.140.02.2.05.04-1902	Щебень М 1000, фракция 120-150 мм, группа 2	$м^3$
40	«Александровский» Блок I, Блок II	Новгородская область, Хвойнинский муниципальный округ, в 25,0 км на северо-восток от п. Хвойная	59.054767	34.207567	ООО «Шварковский камень»	08.12.12.160.02.2.04.03-0012	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия 25-35%	$м^3$
41	«Александровский»	Новгородская область, Хвойнинский муниципальный округ, в	59.054767	34.207567	ООО «Шварковский камень»	08.12.11.190.02.3.01.02-1013	Песок природный I	$м^3$

	Блок I, Блок II	25,0 км на северо-восток от п. Хвойная					класс, средний, квадратные сита	
42	«Александровский» Блок I, Блок II	Новгородская область, Хвойнинский муниципальный округ, в 25,0 км на северо-восток от п. Хвойная	59.054767	34.207567	ООО «Шварковский камень»	08.12.11.190.02.3.01.02-1014	Песок природный II класс, средний, квадратные сита	$м^3$
43	«Александровский» Блок I, Блок II	Новгородская область, Хвойнинский муниципальный округ, в 25,0 км на северо-восток от п. Хвойная	59.054767	34.207567	ООО «Шварковский камень»	08.12.11.190.02.3.01.02-1026	Песок природный, фракция 1,25-2,5 мм, круглые сита	$м^3$
44	«Александровский» Блок I, Блок II	Новгородская область, Хвойнинский муниципальный округ, в 25,0 км на северо-восток от п. Хвойная	59.054767	34.207567	ООО «Шварковский камень»	08.12.12.130.02.2.01.02-1049	Гравий М 1000, фракция 5(3)-20 мм	$м^3$
45	«Александровский» Блок I, Блок II	Новгородская область, Хвойнинский муниципальный округ, в 25,0 км на северо-восток от п. Хвойная	59.054767	34.207567	ООО «Шварковский камень»	08.11.12.190.02.2.03.01-0014	Камень бутовый М 1000, размер от 70 до 1000 мм	$м^3$
46	«Александровский» Блок I, Блок II	Новгородская область, Хвойнинский муниципальный округ, в 25,0 км на северо-восток от п. Хвойная	59.054767	34.207567	ООО «Шварковский камень»	08.11.12.190.02.2.03.01-0015	Камень бутовый М 1200, размер от 70 до 1000 мм	$м^3$

Таблица 2.2

Список недропользователей, имеющих лицензии на право пользования недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых

№ пп	Номер лицензии	Сроки действия лицензии	Наименование месторождения	Местоположение месторождения	ОПИ	Вид пользования	Название организации	Местонахождение организации, контактная информация
1.	НВГ 01959 ТЭ	27.02.2003 01.01.2028	«Сутоки»	в 4,5 км на восток от ж.д.ст. Анциферово	ПГМ	добыча	ООО «Новеврощебень»	174411, Новгородская обл. г. Боровичи, ул. Юго-Западная, д.2, офис 2 Директор-Вечерковский Денис Александрович
2.	НВГ 02042 ТЭ	26.12.2003 31.12.2028	«Анциферово-III» участок «Центральный»	в 170 м на север от н.п. Долбеники (в 300 м к югу от оз. Налой)	ПГМ	разведка и добыча	ООО «Новеврощебень»	-
3.	НВГ 53687 ТЭ	15.03.2018 31.12.2036	«Миголощи» (блоки 2,3,4,5,6,7,14, 17)	в 22 км на юго-запад от ж/д ст. Хвойная	Песок, ВГПМ	добыча	ООО «ГЕРТА ЛЮКС»	119602, г. Москва,вн.тер.г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, Мичуринский пр-т. Олимпийская деревня, д.4, к.1, помещ.1, ком.86, литер В Тел. 8921-026-72-54 E-mail: nurgaz112@mail.ru Контактное лицо- Нургатин Наиль Нургазизович Генеральный директор- Бердышев Александр Сергеевич
4.	НВГ 02225 ТЭ	07.02.2006 31.12.2026	«Семеновские Вельги»	в 3,5 км на северо-запад от ж/д ст. Кабожа	Торф	добыча	ООО «Кушавератор ф»	174571, Хвойнинский муниципальный округ, п. Юбилейный, ул. Сосновая, д.3 Тел.(81667)54-210, 53-038 Генеральный директор-Оболяев Владимир Владимирович
5.	НВГ 01658 ТЭ	04.11.1999 31.12.2037	«Миголощи» участок «Юго-Восточный»	в 22 км на ЮЗ от п. Хвойная	ВГПМ	добыча	ООО «Инвестрой»	174400, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Юго-Западная, д.2 Тел.(81664)21270 Факс 2-59-77 Email: investroi@yandex.ru Генеральный директор-Волков Александр Николаевич

№ пп	Номер лицензии	Сроки действия лицензии	Наименование месторождения	Местоположение месторождения	ОПИ	Вид пользования	Название организации	Местонахождение организации, контактная информация
6.	НВГ 53448 ТЭ	24.03.2016 01.01.2027	«Вязовка» участок «Северный» (блоки IX, X, VII)	в 10 км к северу от ж. д станции Песь	ВГПМ	разведка и добыча	ООО «НовгородГранитРесурс»	197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, д. 20, корп. 1, лит. А, оф. 302 Тел. 89110095311 Генеральный директор –Чернов Вадим Александрович
7.	НВГ 53760 ТП	12.04.2019 30.06.2023	«Нарочино»	вблизи д. Анциферово	ПГС	геологическое изучение (поиски и оценка)	ООО «Бизнес-ресурс»	173008, Великий Новгород, Сырковское шоссе, д.3 Директор Сергина Екатерина Вячеславовна, тел. 88123341694 89313162373
8.	НВГ 53048 ТР	15.08.2011 31.12.2030	«Александровский»	в 25,0 км на северо-восток от п.Хвойная	ВГПМ	геологическое изучение (поиски и оценка), разведка и добыча	ООО «Шварковский камень»	174581, Новгородская об., Хвойнинский муниципальный округ, п.Хвойная, ул.Кремса, д.1, офис 2 E-mail: shvarkov-skiy@gmail.com Генеральный директор – Ковалёва Светлана Александровна
9.	НВГ 53770 ТР	20.05.2019 29.02.2030 Приостановлена с 04.10.2022 по 03.10.2024	«Спасово»	в 0,5 км на северо-восток от д.Спасово	Песок, ПГС	геологическое изучение (поиски и оценка), разведка и добыча	ООО «Вологодские карьеры»	162603, Вологодская область, Череповец г., Боршодская ул., д. 48, офис 2 Тел. 89211353101 Директор Кошинин Роман Михайлович
10.	НВГ 53779 ТЭ	24.06.2019 31.12.2025	«Прокшино»	в 1,7 км к северу от д.Прокшино Хвойнинского муниципального округа Новгородской области	Песок, ПГС	разведка и добыча	ООО «ДРП-53»	162603, Новгородская область, Пестовский район, г.Пестово, ул.Строителей, д.1 Тел. 8 (81669) 5-14-58 89116234478, 89116250055 (юрист) Генеральный директор Орлов Геннадий Николаевич
11.	НВГ 53874 ТЭ	29.01.2021 31.12.2027	месторождение «Анциферово	в 7-8 км на запад от н.п. Анциферово	ВГПМ	добыча	АО «Хвойнинское ДЭП»	174580, Новгородская область, р.п. Хвойная, ул.Советская, д.10, пом.73, 115455, г.Москва, а/я 6

№ пп	Номер лицензии	Сроки действия лицензии	Наименование месторождения	Местоположение месторождения	ОПИ	Вид пользования	Название организации	Местонахождение организации, контактная информация
			-III» участок «Голубиха»					e-mail elsaxarr@gmail.com Генеральный директор Соловьёв Сергей Владимирович
12.	НВГ 53825 ТЭ	10.04.2020 01.03.2030	«144 квартал»	в 3,5 км на восток от н.п.Миголощи	песок	разведка и добыча	ООО «ХВОЙНАЯ-НЕРУД»	174580, Новгородская область, Хвойнинский муниципальный округ, р.п. Хвойная, Бориса Гущина ул., дом 14 Почтовый адрес: 174411, Новгородская обл., Боровичский р-н, г.Боровичи, ул.Подбельского, д.4,кв.23 Директор Алексеев Виктор Михайлович, тел. 8(921)706-50-13 e-mail: evroborovichi@yandex.ru
13.	НВГ 53913 ТЭ	07.09.2021 14.07.2030 Приостановлено с 28.04.2022 по 28.04.2024	«Шварково»	в 4,5 км на северо-запад от д.Шварково	ВГПМ	разведка и добыча	ООО «ЛЕС БОР»	173008, Великий Новгород, ул. 3-я Сенная, д.2А, помещение 5С. Тел. 89602065505 Генеральный директор- Алиев Абид Ярагиевич
14.	НВГ 53891 ТР	22.03.2021 31.12.2025	«Филистово»	в 0,1 км на северо-запад от д.Филистово	Песок (ВГПС)	Геологическое изучение (поиски и оценка), разведка и добыча	ООО «ХВОЙНАЯ-НЕРУД»	174580, Новгородская область, Хвойнинский муниципальный округ, р.п. Хвойная, Бориса Гущина ул., дом 14 Почтовый адрес: 174411, Новгородская обл., Боровичский р-н, г.Боровичи, ул. Подбельского, д.4, кв.23 Директор Алексеев Виктор Михайлович, тел. 8(921)706-50-13 e-mail: evroborovichi@yandex.ru
15	НВГ 003753 ТР	01.06.2022 31.12.2026	«Миголощи-3»	в 1,4 км на северо-запад от д. Спасово, в 4,5 км на юго-запад оот д. Миголощи	Песчано - гравийная смесь	Геологическое изучение (поиски и оценка), разведка и добыча	ООО «Новгородские карьеры»	160011, Вологодская область, г. Вологда, ул. Герцена, д.56, офис 28 Директор Саркисов Альберт Дмитриевич Тел. 8(921)126-05-35

Таблица 2.3

Список недропользователей имеющих лицензии на право пользования недрами для геологического изучения в целях поисков и оценки подземных вод, для добычи подземных вод

№ п/п	Лицензия	Недропользователь	Состояние лицензии	Дата регистрации	Дата окончания действия	Вид недропользования	Разрешенное водопотребление, заявленная потребность (м³/сут)	Участок недр	Кол-во скважин	Адрес недропользователя
1	НВГ 02131 ВЭ	ОАО «РЖД»	действующая	15.02.2005	15.02.2030	добыча	468,490	Скважина №3-133 Соминка, скважина № 7-3 Хвойная, № 2-83 (1144к) Кушавера, скважины № 1139к Кабожа, скважина № 1-77 Бугры	5	Юр. адрес: 107174, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул. Новая Басманная, д.2 /1, стр.1п Факт. адрес: 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Комсомола д.37 а
2	НВГ 53281 ВЭ	ООО «Транснефть-Балтика»	действующая	09.07.2015	29.09.2034	добыча	32,650	месторождение «Песьское-1»	1	195009, г. Санкт-Петербург, Арсенальная набережная, д. 11, лит. А
3	НВГ 53344 ВЭ	ООО «Транснефть-Балтика»	действующая	24.09.2015	01.01.2033	добыча	104,000	участок скважины №№ 1156к, 1157 Песь	2	195009, г. Санкт-Петербург, Арсенальная набережная, д. 11, лит. А
4	НВГ 53626 ВЭ	ООО «Производственная компания»	действующая	24.04.2017	01.01.2027	добыча	200,000	скважина № 9-73 п. Хвойная, ул. Локомотивная	1	Юр.адрес: 174581, Новгородская обл, Хвойнинский муниципальный округ, ул. Локомотивная, д.4 Почт.адрес: 174581, Новгородская обл, Хвойнинский

										муниципальный округ, ул. Локомотивная, д.4
5	НВГ 53663 ВЭ	СПК «Левочский»	действующая	31.07.2017	24.07.2042	добыча	37,150	скважина № 15-74	1	174560, Новгородская область, Хвойнинский муниципальный округ, ул. Никольская, д.9
6	НВГ 53668 ВЭ	ООО «Производственная компания»	действующая	16.10.2017	26.09.2042	добыча	197,000	скважина № 75-74	1	Юр.адрес: 174581, Новгородская обл, Хвойнинский муниципальный округ, ул. Локомотивная, д.4 Почт.адрес: 174581, Новгородская обл, Хвойнинский муниципальный округ, ул. Локомотивная, д.4
7	НВГ 53789 ВЭ	МУП «Хвойнинский водоканал»	действующая	08.08.2019	18.07.2029	добыча	97,520	скважины №№ 101,2101,2101а,102, 2098 с.Анциферово; скв. №48-74 д.Брод; скв. №2209 п.Горный; скв.»38-74 д.Мтголощи; скв. №4-71 д.Гусево; №2049 д. Терехово	10	174581, Хвойнинский муниципальный округ, р.п. Хвойная, ул. Кремса, д. 1, Директор — Буленков Александр Николаевич, Тел./факс: 8-921-023-70-50
8	НВГ 53790 ВЭ	МУП «Хвойнинский водоканал»	действующая	08.08.2019	18.07.2029	добыча	70,040	скважина №1835 д.Никитино; скв. №2136 д.Прокшино; скв. №2334 д.Сухолжино; скв.№410 д. Баслово; скв.№645 д.Яковлево; скв.№ 390 с.Левоча	6	174581, Хвойнинский муниципальный округ, р.п. Хвойная, ул. Кремса, д. 1, Директор — Буленков Александр Николаевич, Тел./факс: 8-921-023-70-50

9	НВГ 004477 ВЭ	МУП «Хвойнинский водоканал»	действующая	21.06.2022	03.06.2032	добыча	2,56	скважина №681 д.Отрада	1	174581, Хвойнинский муниципальный округ, р.п. Хвойная, ул. Кремса, д. 1, Директор — Буленков Александр Николаевич, Тел./факс: 8-921-023-70-50
10	НВГ 010791 ВЭ	МУП «Хвойнинский водоканал»	действующая	21.12.2022	31.12.2032	добыча	6,22	скважина №2052 д.Боровское	1	174581, Хвойнинский муниципальный округ, р.п. Хвойная, ул. Кремса, д. 1, Директор — Буленков Александр Николаевич, Тел./факс: 8-921-023-70-50
11	НВГ 010942 ВЭ	МУП «Хвойнинский водоканал»	действующая	23.12.2022	31.12.2032	добыча	0,58	Скважина №82-72 Д. Демидово	1	174581, Хвойнинский муниципальный округ, р.п. Хвойная, ул. Кремса, д. 1, Директор — Буленков Александр Николаевич, Тел./факс: 8-921-023-70-50
12	НВГ 010943 ВЭ	МУП «Хвойнинский водоканал»	действующая	23.12.2022	31.12.2032	добыча	0,61	Скважина №564 Д.Раменье	1	174581, Хвойнинский муниципальный округ, р.п. Хвойная, ул. Кремса, д. 1, Директор — Буленков Александр Николаевич, Тел./факс: 8-921-023-70-50

13	НВГ 010944 ВЭ	МУП «Хвойнинский водоканал»	действующая	23.12.2022	31.12.2032	добыча	1,06	Скважина № 2067 С. Минцы		174581, Хвойнинский муниципальный округ, р.п. Хвойная, ул. Кремса, д. 1, Директор — Буленков Александр Николаевич, Тел./факс: 8-921-023-70-50

Растительный и животный мир

Хвойнинский муниципальный округ расположен в пределах двух зон - таёжной, представленной подзоной южной тайги, и подтаёжной или смешанных хвойно-широколиственных лесов. Имеются отдельные фрагментарные участки широколиственных лесов (в частности, на территории Новгородской области проходит северная естественная граница ареала распространения Дуба черешчатого). Коренная растительность почти везде уничтожена и уступает место производным мелколиственным лесам, лугам, кустарникам.

Растительность представлена, в основном, лесными ассоциациями. Вдоль берегов рек простираются пойменные луга, часть территории покрыта кустарниками, немалая площадь занята болотами.

Животный мир Хвойнинского муниципального округа разнообразен по своему видовому составу. Здесь обитают представители как лесных, так и открытых пространств.

Для леса характерна ярусность расселения его обитателей. В рыхлой подстилке живут землеройки, мыши, кроты. Под пологом обитают лось, лиса, горностай, заяц-беляк, бурый медведь, рысь, волк, кабан. Среди лесных обитателей, живущих на деревьях, примечательны белка и куница.

В кронах деревьев обитает много птиц. Особенно распространены клёст, большой пёстрый дятел, пищуха, снегирь, поползень, синица. К числу крупных лесных птиц относятся: глухарь, тетерев, рябчик.

Животный мир открытых пространств менее богат, чем в лесу. На полях, лугах, в кустарниковых зарослях встречаются заяц-русак, полёвка, хорь. Из птиц распространены серая куропатка, полевой жаворонок. Разнообразен животный мир водоёмов и болот. Из млекопитающих распространены выдра, норка. В 1952 году в Новгородскую область были завезены бобры. Хорошо прижилась ондатра, завезённая в 1949 году. Из птиц большинство составляют водоплавающие - утки, гуси; на болотах кулики, журавли; в поймах рек - чибисы. Во влажных лесах живут гадюки, ужи, живородящие ящерицы, травяные лягушки.

В озёрах и реках обитает много рыбы. Распространены лещ, окунь, щука, ёрш, налим.

Лесной фонд области, воздушное пространство являются местообитанием дикой фауны и используются в качестве охотничьих угодий.

Регулирование численности, ведение государственного учёта численности объектов животного мира производится Комитетом охотничьего и рыбного хозяйства Новгородской области.

Охотопользователи осуществляют необходимые биотехнические мероприятия, направленные на содержание охотничьих угодий в надлежащем виде.

Леса Хвойнинского муниципального округа богаты грибами и ягодами (брусникой, черникой, малиной), лекарственными растениями. Из грибов наиболее ценные - белый гриб, груздь, волнушка, рыжик, подосиновик. К числу лесных, а также болотных и луговых трав, использующихся как лекарственное сырье, относятся шиповник, малина, черника, зверобой, тмин, мята, чистотел, одуванчик, донник желтый.

Лесные ресурсы

Наиболее типичными в Хвойнинском муниципальном округе являются сосновые леса. Сосновые леса подразделяются на типы: сосняки-лишайниковые, сосняки-зеленомошники, сосняки-долгомошники и сосняки сфагновые.

После пожаров и вырубок лишайниковый покров нарушается, развивается вереск и возникает другой тип соснового леса - бор вересковый.

Широко распространены сосняки-зеленомошники (кисличники, брусничники, черничники), но в чистом виде встречаются редко - к ним примешиваются ель и берёза. В подлеске развивается можжевельник, волчье лыко, крушина, рябина; в травяно-кустарничковом покрове - черника, брусника, кислица, папоротники, зелёные мхи. Эти леса растут на богатых почвах.

Слабодренированные равнины и понижения заняты сосняками-долгомошниками и сосняками сфагновыми. В сосняках-долгомошниках встречается голубика, черника, брусника, осоки, гравилат. Сосняки сфагновые развиваются на кочковатой поверхности мохового болота. В напочвенном покрове растёт багульник, клюква, морошка, пушица, осоки.

2.1.3. Экономический потенциал

Туризм

Туризм как агрегированная отрасль экономического развития представляет собой социально-ориентированный инновационный комплекс направлений, обеспечивающий в режиме экологической безопасности пополнение национальных, региональных и местных бюджетов, рост занятости и самозанятости населения, создание условий для восстановления работоспособности, поддержания и укрепления здоровья людей. Туристическая сфера нацелена на удовлетворение потребностей людей в качественном и интересном отдыхе.

На территории Хвойнинского муниципального округа расположены гостиницы и базы отдыха, данные о которых представлены в таблице ниже.

Таблица 2.4

Коллективные средства размещения, расположенные на территории муниципального округа

№ п/п	Вид	Наименование	Адрес/местоположение
1.	Объект туристско-гостиничной и туристско-рекреационной деятельности	Гостиница «Альбатрос»	Новгородская область, рп Хвойная, ул. Красноармейская, д. 1а 8(81667)50-334
2.	Объект туристско-гостиничной и туристско-рекреационной деятельности	База отдыха «Новгородская деревня»	Новгородская область, Хвойнинский округ, Песское сельское поселение, д. Исаиха 89117073034
3.	Объект туристско-гостиничной и туристско-рекреационной деятельности	Усадьба «Молодильно»	Новгородская область, Хвойнинский округ, Миголощский территориальный отдел, д. Молодильно 89217377722
4.	Объект туристско-гостиничной и туристско-рекреационной деятельности	Гостиница «Хвойная»	Новгородская область, рп Хвойная, ул. Красных Зорь, д.75 89216942737
5	Объект туристско-гостиничной и туристско-рекреационной деятельности	Мини-гостиница	Новгородская область, рп Хвойная, ул. Профсоюзная, д.8 89288547811

Промышленность

Характерной чертой экономического развития территории является промышленная и агропромышленная направленность ее специализации. Отраслям агропромышленного комплекса принадлежит определяющее место в формировании общей структуры и величины совокупного продукта, создаваемого на внутриселенном уровне.

Основным базовым сектором экономики, обеспечивающим большую часть налоговых поступлений, является сельское хозяйство.

Информация по объектам сельского хозяйства Хвойнинского муниципального округа представлена в таблице 2.5.

Таблица 2.5

Предприятия сельского хозяйства

Предприятие	Адрес	Вид деятельности /производимой продукции
Сельскохозяйственный производственный кооператив «Левочский»	Новгородская обл., Хвойнинский округ, с. Левоча, ул. Никольская, д. 9	Разведение крупного рогатого скота/ коровье молоко, молочная продукция, племенной крупный рогатый скот айрширской породы,
Общество с ограниченной ответственностью «Надежда»	Новгородская обл., Хвойнинский округ, д. Дворищи, ул. Советская, д. 2	Разведение крупного рогатого скота/ коровье молоко
Общество с ограниченной ответственностью «Радуга»	Новгородская обл., Хвойнинский округ, с. Минцы, ул. Сосновая, д. 6, кв. 2	Выращивание зерновых и зернобобовых культур/ зерно

На сегодняшний день животноводство значительно уступает растениеводству по объемам производства и рентабельности. В то же время отрасль обладает потенциалом роста, и в муниципальном округе имеются благоприятные условия для его реализации.

Информация по промышленным объектам и строительным предприятиям Хвойнинского муниципального округа представлена в таблице 2.6.

Таблица 2.6

Промышленные и строительные предприятия и организации

Название	Адрес	Профиль предприятия
ООО «Песский леспромхоз»	Новгородская область, Хвойнинский округ, с. Песь, ул. Трычкова, д. 14	Лесозаготовка
ООО «Производственная компания»	Новгородская область, рп Хвойная, ул. Локомотивная, д. 4	Производство пиво, напитков, и минеральной воды
ООО "Хвойная-Хлеб"	Новгородская область, рп Хвойная, ул. Васильева, д 1А	Производство хлеба и хлебобулочных изделий
ООО "Емельяновская Биофабрика"	Новгородская область, Хвойнинский муниципальный округ, д. Емельяновская д.28	Производство прочих пищевых продуктов
ООО "Новевровщебень"	Новгородская область, Хвойнинский муниципальный округ, п. Горный д. 19	Разработка гравийных и песчаных карьеров
ООО "Инвестрой"	Новгородская область, г. Боровичи, ул. Юго-западная, д.2	Разработка гравийных и песчаных карьеров
ООО "Хвойная-Неруд"	Новгородская область, рп Хвойная, ул. Б. Гущина д.14	Разработка гравийных и песчаных карьеров
ООО "Кушавераторф"	Новгородская область, Хвойнинский муниципальный округ, п. Юбилейный, ул. Сосновая д. 3	Добыча и агломерация торфа
ООО "Леспромстрой"	Новгородская область, Хвойнинский муниципальный округ, ж/д ст Кабожа, ул. Сосновая д 29 кв 1	Пиломатериалы
ООО «Техлес»	Новгородская область, рп Хвойная, ул. Советская д 34	Пиломатериалы
ООО «"Леспром"	Новгородская область, рп Хвойная, пер. заречный д 34 кв 1	Пиломатериалы
ООО "Норд"	Новгородская область, рп. Хвойная, ул. Заводская д 38	Пиломатериалы

Боровичский филиал Открытого Акционерного общества "Новгородоблэлектро" Хвойнинский участок	Новгородская область, рп Хвойная, ул. Победы, д.14а	Деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей
Производственное отделение Боровичские электрические сети Открытого Акционерного общества Межрегиональная распределительная компания Северо-Запада филиал ОАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго"-Хвойнинский участок	Новгородская область, рп Хвойная, ул. Шоссейная, д.33	Деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей
Волховстроевская дистанция электроснабжения-Хвойнинский участок Октябрьской дирекции инфраструктуры структурное подразделение Центральной дирекции инфраструктуры - филиала ОАО "РЖД	Новгородская область, рп Хвойная, ул. Локомотивная, 1	Деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей
Обособленное подразделение общество с ограниченной ответственностью "Тепловая компания Новгородская"	Новгородская область, рп Хвойная, ул. Заводская, Д.27	Производство, передача И распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)
Муниципальное унитарное предприятие "Хвойнинский водоканал"	Новгородская область, рп Хвойная, ул Кремса д 1	Сбор и очистка воды

2.1.4. Объекты социальной инфраструктуры

Перечни объектов социальной инфраструктуры, размещение которых определило формирование на территории населенных пунктов муниципального округа общественно-деловых зон, приведены в таблице 2.7.

Таблица 2.7

Объекты социальной инфраструктуры Хвойнинского муниципального округа

Наименование объекта	Адрес	Общая характеристика	Мощность объекта с указанием единиц измерения	Значение объекта
Объекты образования				
Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение "Адаптированная школа-интернат № 9"	Новгородская обл., Хвойнинский муниципальный округ, д. Мякишево, ул. Школьная, д. 4	Дата создания**:** 29 марта 1996 г	32 обучающихся, 9 классов (1-4 классы – 8 человек, 5-9 классы – 24 человек)	Объект регионального значения
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 1 им. А.М. Денисова п. Хвойная»	174580, Хвойнинский муниципальный округ, п. Хвойная, ул. Ломоносова, д. 19	Год постройки 1983 г. Состояние удовлетворительное	Проект. вместимость-420 уч., факт. вместимость- 372 уч.	Объект местного значения муниципального округа
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 2 им. Е.А. Горюнова п. Хвойная»	174581, Хвойнинский муниципальный округ, п. Хвойная, ул. Связи, д. 37	Год постройки 1938 г. Состояние удовлетворительное	Проект. вместимость-490 уч., факт. вместимость- 437 уч.	Объект местного значения муниципального округа
	174572, Хвойнинский округ, д. Остахново, ул. Максимова, д. 15	Год постройки 1932 г. Состояние удовлетворительное	Проект. вместимость-40 уч., факт. вместимость- 9 уч.	Объект местного значения муниципального округа
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа с. Анциферово»	174574, Хвойнинский муниципальный округ, с. Анциферово, ул. Октябрьская, д. 39	Год постройки 1995 г. Состояние удовлетворительное	Проект. вместимость-310 уч., факт. вместимость- 39 уч.	Объект местного значения муниципального округа
	174574, Хвойнинский округ, с. Анциферово, ул. Октябрьская, д. 36	Год постройки 1986 г. Состояние удовлетворительное	Проект. вместимость-70 уч., факт. вместимость- 11уч.	Объект местного значения муниципального округа
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа п. Юбилейный»	174571, Хвойнинский муниципальный округ, п. Юбилейный, ул. Юности, д. 7	Год постройки 1990 г. Состояние удовлетворительное	Проект. вместимость-624 уч., факт. вместимость- 107 уч.	Объект местного значения муниципального округа
	174571, Хвойнинский округ, п. Юбилейный, ул. Молодежная, д.3	Год постройки 1990 г. Состояние удовлетворительное	Проект. вместимость- 152уч., факт. вместимость- 51 уч.	Объект местного значения муниципального округа

Наименование объекта	Адрес	Общая характеристика	Мощность объекта с указанием единиц измерения	Значение объекта
	174585, Хвойнинский округ, с. Минцы, ул. Шоссейная, д. 5	Год постройки 1996 г. Состояние удовлетворительное	Проект. вместимость-105 уч., факт. вместимость- 0уч.	Объект местного значения муниципального округа
	174585, Хвойнинский округ, с. Минцы, ул. Октябрьская, д. 21а	Год постройки 1996 г. Состояние удовлетворительное	Проект. вместимость-45 уч., факт. вместимость- 0 уч.	Объект местного значения муниципального округа
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа с. Левоча»	174560, Хвойнинский муниципальный округ, с. Левоча, ул. Никольская, д. 5	Год постройки 1972 г. Состояние удовлетворительное	Проект. вместимость-650 уч., факт. вместимость- 129 уч.	Объект местного значения муниципального округа
	174561, Хвойнинский округ, д. Никитино, ул. Молодежная, д. 13	Год постройки 1972 г. Состояние удовлетворительное	Проект. вместимость-15 уч., факт. вместимость- 6уч.	Объект местного значения муниципального округа
	174560, Хвойнинский округ, с. Левоча, ул. Молодежная, д. 8	Год постройки 1972 г. Состояние удовлетворительное	Проект. вместимость-32 уч., факт. вместимость- 12уч.	Объект местного значения муниципального округа
	174560, Хвойнинский округ, ст. Кабожа, ул. Линейная, д. 1	Год постройки 1972 г. Состояние удовлетворительное	Проект. вместимость-35 уч., факт. вместимость- 0 уч.	Объект местного значения муниципального округа
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа с. Песь»	174576, Хвойнинский муниципальный округ, с. Песь, пер. Школьный, д. 1а	Год постройки 1965 г. Состояние удовлетворительное	Проект. вместимость-600 уч., факт. вместимость- 108 уч.	Объект местного значения муниципального округа
	174593, Хвойнинский округ, д. Миголощи, ул. Лесная, д. 9	Год постройки 1965 г. Состояние удовлетворительное	Проект. вместимость-108 уч., факт. вместимость- 27 уч.	Объект местного значения муниципального округа
	174593, Хвойнинский округ, д. Миголощи, ул. Лесная, д. 8	Год постройки 1965 г. Состояние удовлетворительное	Проект. вместимость-45 уч., факт. вместимость- 6 уч.	Объект местного значения муниципального округа
Объекты дошкольного образования				
Муниципальное автономное дошкольное учреждение "Детский сад №1" р.п. Хвойная	174580, Хвойнинский муниципальный округ, р.п. Хвойная, ул. Красноармейская, д.5	Год постройки 2016 г. Состояние удовлетворительное	Проект. вместимость-240 уч., факт. вместимость- 126 уч.	Объект местного значения муниципального округа

Наименование объекта	Адрес	Общая характеристика	Мощность объекта с указанием единиц измерения	Значение объекта
	174576, Хвойнинский округ, с. Песь, ул. Заводская, д. 6	Год постройки 1991 г. Состояние удовлетворительное	Проект. вместимость-110 уч., факт. вместимость- 25 уч.	Объект местного значения муниципального округа
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 п. Хвойная»	174580, Хвойнинский муниципальный округ, р.п. Хвойная, ул. Комсомольская, д. 21	Год постройки 1984 г. Состояние удовлетворительное	Проект. вместимость-229 уч., факт. вместимость- 164 уч.	Объект местного значения муниципального округа
	174581, Хвойнинский округ, р. п. Хвойная, ул. Шоссейная, д. 31 кор. 7	Год постройки 1984 г. Состояние удовлетворительное	Проект. вместимость-58 уч., факт. вместимость- 0 уч.	Объект местного значения муниципального округа
	174563, Хвойнинский округ, д. Дворищи, ул. Центральная, д. 10 а	Год постройки 1980 г. Состояние удовлетворительное	Проект. вместимость-32 уч., факт. вместимость- 4 уч.	Объект местного значения муниципального округа
Объекты дополнительного образования				
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества»	174580, Хвойнинский муниципальный округ, р.п. Хвойная, ул. Красноармейская, д. 10	Год постройки 1965 г. Состояние удовлетворительное	Проект. вместимость-103 уч., факт. вместимость- 324 уч.	Объект местного значения муниципального округа
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа»	174580 Хвойнинский муниципальный округ, р.п. Хвойная, ул. Комсомольская, д. 30	Год постройки 1986 г. Состояние удовлетворительное	Проект. вместимость-361 уч., факт. вместимость- 400 уч.	Объект местного значения муниципального округа
Объекты среднего профессионального образования				
Филиал областного государственного автономного профессионального образовательного учреждения Боровичский техникум строительной индустрии и экономики в п. Хвойная	174581, Новгородская область, р.п. Хвойная, ул. Заводская, д. 25	Аккредитация № 111 действует с 21.04.2015	-	Объект местного значения муниципального округа
Объекты культурно-досугового назначения				
МБУК ЦКДО «Гармония» Центр культурного развития	р.п. Хвойная, ул. Пионерская, дом 1	Год постройки 1930 г. Состояние неудовлетворительное	Проект. вместимость-210 чел., факт. вместимость- 210 чел.	Объект местного значения муниципального округа

Наименование объекта	Адрес	Общая характеристика	Мощность объекта с указанием единиц измерения	Значение объекта
МБУК ЦКДО «Гармония» Центр развития ремесел	р.п. Хвойная ул. Вокзальная, д. 7Б	Год постройки 1930 г. Состояние удовлетворительное	-	Объект местного значения муниципального округа
Анциферовский сельский дом культуры	с. Анциферово, ул. Октябрьская, д. 22	Год постройки 1994 г. Состояние удовлетворительное	Проект. вместимость-120 чел., факт. вместимость- 120 чел.	Объект местного значения муниципального округа
Сельский дом культуры п. Горный	п. Горный, ул. Песчаная, д. 10	Год постройки 1961 г. Состояние неудовлетворительное	Проект. вместимость-50 чел., факт. вместимость- 50 чел.	Объект местного значения муниципального округа
Звягинский сельский дом культуры	д. Звягино, ул. Школьная, д. 4	Год постройки 1986 г. Состояние удовлетворительное	Проект. вместимость-50 чел., факт. вместимость- 50 чел.	Объект местного значения муниципального округа
Дворищский сельский дом культуры	д. Дворищи, ул. Советская, дом 3	Год постройки 1973 г. Состояние удовлетворительное	Проект. вместимость-100 чел., факт. вместимость- 100 чел.	Объект местного значения муниципального округа
Кушаверский сельский дом культуры	ст. Кушавера, ул. Советская	Год постройки 1930 г. Состояние неудовлетворительное	Проект. вместимость-120 чел., факт. вместимость- 120 чел.	Объект местного значения муниципального округа
Миголощский сельский дом культуры	с. Миголощи, ул. Сосновая, д. 31	Год постройки 1978 г. Состояние удовлетворительное	Проект. вместимость-80 чел., факт. вместимость- 80 чел.	Объект местного значения муниципального округа
Остахновский сельский дом культуры	д. Остахново, ул. Новая, д.1А	Год постройки 1985 г. Состояние удовлетворительное	Проект. вместимость-200 чел., факт. вместимость- 200 чел.	Объект местного значения муниципального округа
Минецкий сельский дом культуры	с. Минцы, ул. Первомайская, д. 10	Год постройки 1964 г. Состояние удовлетворительное	Проект. вместимость-120 чел., факт. вместимость- 120 чел.	Объект местного значения муниципального округа
Песский сельский дом культуры	с. Песь, пер. Почтовый, д. 3А	Год постройки 1986 г. Состояние неудовлетворительное	Проект. вместимость-300 чел., факт. вместимость- 300 чел.	Объект местного значения муниципального округа
Сельский дом культуры п.Юбилейный	п. Юбилейный, пер. Спортивный, д. 2	Год постройки 1979 г. Состояние неудовлетворительное	Проект. вместимость-198 чел., факт. вместимость- 198 чел.	Объект местного значения муниципального округа
Кабожский сельский дом культуры	ст. Кабожа, ул. 2-я Линейная д. 4А	Год постройки 2022 г. Состояние хорошее	Проект. вместимость-100 чел., факт. вместимость- 100 чел.	Объект местного значения муниципального округа

Наименование объекта	Адрес	Общая характеристика	Мощность объекта с указанием единиц измерения	Значение объекта
Кинотеатр «Заря»	р.п. Хвойная, ул. Советская, д.3А	Год постройки 1969 г. Состояние аварийное	Проект. вместимость-176 чел., факт. вместимость- 176 чел.	Объект местного значения муниципального округа
Сельский клуб ст. Бугры	ст. Бугры, ул. Молодежная, дом 5	Год постройки 1958г. Состояние неудовлетворительное	Проект. вместимость-50 чел., факт. вместимость- 50 чел.	Объект местного значения муниципального округа
Левочский сельский дом культуры	с.Левоча, ул.Никольская, дом 7	Год постройки 1954 г. Состояние неудовлетворительное	Проект. вместимость-80 чел., факт. вместимость- 80 чел.	Объект местного значения муниципального округа
МБУК «Хвойнинский краеведческий музей»	п. Хвойная, ул. Мира, д.1а	Год постройки 1984 г. Состояние удовлетворительное	Проект. вместимость-100 чел., факт. вместимость- 100 чел.	Объект местного значения муниципального округа
МБУК «ХЦБС» Центральная библиотека	п. Хвойная, ул. Вокзальная, д.7	Год постройки 1932 г. Состояние удовлетворительное	Проект. вместимость-30 чел., факт. вместимость- 30 чел.	Объект местного значения муниципального округа
МБУК «ХЦБС» Детская библиотека	п. Хвойная, ул. Вокзальная, д.7	Год постройки 1932 г Состояние удовлетворительное.	Проект. вместимость-30 чел., факт. вместимость- 30 чел.	Объект местного значения муниципального округа
Боровский сельский филиал № 1	д. Боровское, ул. Денисова, д.1	Состояние удовлетворительное	Проект. вместимость-10 чел., факт. вместимость- 10 чел.	Объект местного значения муниципального округа
Анциферовский сельский филиал № 2	с. Анциферово, ул. Октябрьская, д.22	Состояние удовлетворительное	Проект. вместимость-15 чел., факт. вместимость- 15 чел.	Объект местного значения муниципального округа
Киприйский сельский филиал № 3	п. Горный, ул. Песчаная, д.9	Состояние удовлетворительное	Проект. вместимость-15 чел., факт. вместимость- 15 чел.	Объект местного значения муниципального округа
Песский сельский филиал № 4	с. Песь, пер. Почтовый, д.3а	Состояние удовлетворительное	Проект. вместимость-30 чел., факт. вместимость- 30 чел.	Объект местного значения муниципального округа
Звягинский сельский филиал № 6	д. Никитино, ул. Молодежная, д.13	Состояние удовлетворительное	Проект. вместимость-10 чел., факт. вместимость- 10 чел.	Объект местного значения муниципального округа
Кабожский сельский филиал № 7	ст. Кабожа, ул. Линейная, д.4а	Год постройки 2022 г. Состояние хорошее	Проект. вместимость-10 чел., факт. вместимость- 10 чел.	Объект местного значения муниципального округа
Дворищский сельский филиал № 8	д. Дворищи, ул. Советская, д.4	Состояние удовлетворительное	Проект. вместимость-20 чел., факт. вместимость- 20 чел.	Объект местного значения муниципального округа
Миголощский сельский филиал № 12	с. Миголощи, ул. Сосновая, д.31	Состояние удовлетворительное	Проект. вместимость-20 чел., факт. вместимость- 20 чел.	Объект местного значения муниципального округа
Минецкий сельский филиал № 13	с. Минцы, ул. Октябрьская, д.21а	Состояние удовлетворительное	Проект. вместимость-20 чел., факт. вместимость- 20 чел.	Объект местного значения муниципального округа

Наименование объекта	Адрес	Общая характеристика	Мощность объекта с указанием единиц измерения	Значение объекта
Левочский сельский филиал № 14	с. Левоча, ул. Никольская, д.5	Состояние удовлетворительное	Проект. вместимость-15 чел., факт. вместимость- 15 чел.	Объект местного значения муниципального округа
Остахновский сельский филиал № 15	д. Остахново, ул. Новая, д.1	Состояние удовлетворительное	Проект. вместимость-30 чел., факт. вместимость- 30 чел.	Объект местного значения муниципального округа
Ракитинский сельский филиал № 16	д. Ракитино, д.64	Год постройки 1958г. Состояние удовлетворительное	Проект. вместимость-15 чел., факт. вместимость- 15 чел.	Объект местного значения муниципального округа
Кушаверский сельский филиал № 17	д. Кушавера, ул. Советская, д.1	Состояние удовлетворительное	Проект. вместимость-20 чел., факт. вместимость- 20 чел.	Объект местного значения муниципального округа
Сосновский сельский филиал № 18	п. Юбилейный, пер. Спортивный, д.1	Год постройки 1985 г. Состояние удовлетворительное	Проект. вместимость-20 чел., факт. вместимость- 20 чел.	Объект местного значения муниципального округа
Структурное подразделение «Дом молодежи» муниципального бюджетного учреждения «Хвойнинский спортивно-молодежный центр»	Новгородская область, Хвойнинский округ, рп. Хвойная, ул. Красных Зорь, д.4	Год постройки 1936 г. Состояние неудовлетворительное	Проект. вместимость-25 чел., факт. вместимость- 25 чел.	Объект местного значения муниципального округа
Структурное подразделение ПМК «Аскор» муниципального бюджетного учреждения «Хвойнинский спортивно-молодежный центр»	Новгородская область, Хвойнинский округ, д. Горка, ул. Речная, д.15	Год постройки 1961 г. Состояние неудовлетворительное	Проект. вместимость-11 чел., факт. вместимость- 11 чел.	Объект местного значения муниципального округа
Объекты спорта				
Структурное подразделение ФОК «Хвойная» муниципального бюджетного учреждения «Хвойнинский спортивно-молодежный центр»	Новгородская область, Хвойнинский округ, рп. Хвойная, ул. Физкультурная, д.35	Год постройки 2021 г. Состояние удовлетворительное	Проект. вместимость-65 чел., факт. вместимость- 65 чел.	Объект местного значения муниципального округа
Структурное подразделение стадион «Орбита» муниципального бюджетного учреждения «Хвойнинский спортивно-молодежный центр»	Новгородская область, Хвойнинский округ, рп. Хвойная, ул. Комсомольская, д.40	Год постройки 2004 г. Состояние удовлетворительное	Проект. вместимость-10 чел., факт. вместимость- 10 чел.	Объект местного значения муниципального округа
«Многофункциональная спортивная площадка «Газпром детям»	Новгородская область, Хвойнинский округ, ст. Кабожа, ул. 2-я Линейная, з/у 4г	Год постройки 2021 г. Состояние удовлетворительное	Проект. вместимость-15 чел., факт. вместимость- 15 чел.	Объект местного значения муниципального округа
Объекты здравоохранения				
ОАУЗ «Хвойнинская ЦРБ» Поликлиника	Новгородская область, Хвойнинский м.о., п. Хвойная ул. Красноармейская д.13	Год постройки 2000г. Требуется капитальный ремонт	250 посещений в смену	Объект регионального значения

Наименование объекта	Адрес	Общая характеристика	Мощность объекта с указанием единиц измерения	Значение объекта
Хирургический корпус (Объединенное хирургическое отделение)	Новгородская область, Хвойнинский м.о., п. Хвойная ул. Красноармейская д.13	Год постройки 1989 г. Требуется капитальный ремонт	Круглосуточный стационар – 20 коек, дневной стационар – 13 коек	Объект регионального значения
Терапевтический корпус (Терапевтическое отделение, детское отделение)	Новгородская область, Хвойнинский м.о., п. Хвойная ул. Красноармейская д.13	Год постройки 1991 г. Требуется капитальный ремонт	Круглосуточный стационар – 26 коек, дневной стационар – 33 коек	Объект регионального значения
Фельдшерско-акушерский пункт ОАУЗ «Хвойнинская ЦРБ»	Новгородская область, Хвойнинский м.о., д. Бугры ул. Молодежная д.2	Год постройки 1970 г Состояние неудовлетворительное.	Проект. вместимость-10 уч., факт. вместимость- 0 уч.	Объект регионального значения
Фельдшерско-акушерский пункт ОАУЗ «Хвойнинская ЦРБ»	Новгородская область, Хвойнинский м.о., д. Дворищи, ул. Советская, д.1а	Год постройки 2006 г. Состояние удовлетворительное.	Проект. вместимость-10 уч., факт. вместимость- 10 уч.	Объект регионального значения
Фельдшерско-акушерский пункт ОАУЗ «Хвойнинская ЦРБ»	Новгородская область, Хвойнинский м.о., д. Никитино, ул. Молодежная, д.3	Год постройки 1991 г. Состояние удовлетворительное.	Проект. вместимость-10 уч., факт. вместимость- 10 уч.	Объект регионального значения
Фельдшерско-акушерский пункт ОАУЗ «Хвойнинская ЦРБ»	Новгородская область, Хвойнинский м.о., ст. Кабожа, ул.2-я Линейная, з-у/3а	Год постройки 2021 г. Состояние хорошее.	Проект. вместимость-10 уч., факт. вместимость- 10 уч.	Объект регионального значения
Фельдшерско-акушерский пункт ОАУЗ «Хвойнинская ЦРБ»	Новгородская область, Хвойнинский м.о., с. Минцы, ул. Октябрьская, д.25	Год постройки 1963 г. Состояние неудовлетворительное.	Проект. вместимость-10 уч., факт. вместимость- 0 уч.	Объект регионального значения
Фельдшерско-акушерский пункт ОАУЗ «Хвойнинская ЦРБ»	Новгородская область, Хвойнинский м.о., с. Левоча, ул. Знаменская, д.1а	Год постройки 2005 г. Состояние удовлетворительное.	Проект. вместимость-10 уч., факт. вместимость- 0 уч.	Объект регионального значения
Фельдшерско-акушерский пункт ОАУЗ «Хвойнинская ЦРБ»	Новгородская область, Хвойнинский м.о., д. Раменье, д.39	Год постройки 2006 г. Состояние удовлетворительное.	Проект. вместимость-10 уч., факт. вместимость- 0 уч.	Объект регионального значения
Фельдшерско-акушерский пункт ОАУЗ «Хвойнинская ЦРБ»	Новгородская область, Хвойнинский м.о, д. Миголощи, ул. Сосновая, д.2	Год постройки 1950 г. Состояние аварийное.	Проект. вместимость-10 уч., факт. вместимость- 0 уч.	Объект регионального значения
Фельдшерско-акушерский пункт ОАУЗ «Хвойнинская ЦРБ»	Новгородская область, Хвойнинский м.о, д. Боровское, ул. Денисова, д.14	Год постройки 1958 г. Состояние неудовлетворительное.	Проект. вместимость-10 уч., факт. вместимость- 0 уч.	Объект регионального значения
Фельдшерско-акушерский пункт ОАУЗ «Хвойнинская ЦРБ»	Новгородская область, Хвойнинский м.о, д. Ракитино, д.59	Год постройки 1967 г. Состояние аварийное.	Проект. вместимость-10 уч., факт. вместимость- 0 уч.	Объект регионального значения

Наименование объекта	Адрес	Общая характеристика	Мощность объекта с указанием единиц измерения	Значение объекта
Фельдшерско-акушерский пункт ОАУЗ «Хвойнинская ЦРБ»	Новгородская область, Хвойнинский м.о, п. Лесной, ул. Складская, д. 18	Год постройки 1973 г. Состояние неудовлетворительное.	Проект. вместимость-10 уч., факт. вместимость- 0 уч.	Объект регионального значения
Фельдшерско-акушерский пункт ОАУЗ «Хвойнинская ЦРБ»	Новгородская область, Хвойнинский м.о, п. Горный, ул Песчаная, д.9	Год постройки 1961 г. Состояние неудовлетворительное.	Проект. вместимость-10 уч., факт. вместимость- 0 уч.	Объект регионального значения
Сельская врачебная амбулатория ОАУЗ «Хвойнинская ЦРБ»	Новгородская область, Хвойнинский м.о., п. Юбилейный ул. Сосновая з-у 3/1	-	Проект. вместимость-70 уч., факт. вместимость- 0 уч.	Объект регионального значения
Сельская врачебная амбулатория ОАУЗ «Хвойнинская ЦРБ»	Новгородская область, Хвойнинский м.о., с. Анциферово ул. Октябрьская, д.41	Год постройки 1986 г. Состояние удовлетворительное.	Проект. вместимость-30 уч., факт. вместимость- 30 уч.	Объект регионального значения
Сельская врачебная амбулатория ОАУЗ «Хвойнинская ЦРБ»	Новгородская область, Хвойнинский м.о., с. Песь, ул. Юбилейная, д.2а	Год постройки 1989 г. Состояние удовлетворительное.	Проект. вместимость-30 уч., факт. вместимость- 30 уч.	Объект регионального значения
ГОБУЗ «НГСЦФП»- Детский противотуберкулезный санаторий «Хвойное»	Новгородская область, Хвойнинский м.о., п. Хвойная, территория Детского противотуберкулезного санатория	-	-	Объект регионального значения
НУЗ «Отделенческая больница на ст. Волховстрой ОАО РЖД» поликлиника на ст. Хвойная	Новгородская область, Хвойнинский м.о., п. Хвойная, ул. Денисова д.1а	-	-	Объект регионального значения
Объекты социального обслуживания				
ОАУ социального обслуживания «Хвойнинский комплексный центр социального обслуживания населения» стационарное отделение социального обслуживания граждан	Новгородская область, Хвойнинский м.о., п. Юбилейный, ул. Молодежная дом № 2	-	-	Объект регионального значения
ОАУ социального обслуживания «Хвойнисnкий дом-интернат для престарелых и инвалидов «Песь»	Новгородская область, Хвойнинский м.о., с. Песь, ул. Юбилейная, д.2а	-	-	Объект регионального значения
ОАУ социального обслуживания «Хвойнисnкий дом-интернат для престарелых и инвалидов «Песь»	Новгородская область, Хвойнинский м.о., с. Анциферово, ул. Октябрьская, д.41	-	-	Объект регионального значения

Наименование объекта	Адрес	Общая характеристика	Мощность объекта с указанием единиц измерения	Значение объекта
Объекты связи				
ОПС "Боровичский почтамт" п. Хвойная	п. Хвойная, ул. Пионерская, д. 12	Услуги почты	Площадь 18,8 м^2	Объект федерального значения
ОПС "Боровичский почтамт" п. Хвойная	п. Хвойная, ул. Советская, д.10	Услуги почты	Площадь 56,5 м^2	Объект федерального значения
ОПС "Боровичский почтамт" с. Песь	с. Песь, пер. Почтовый, д 2	Услуги почты	Площадь 51,9 м^2	Объект федерального значения
ОПС "Боровичский почтамт" с. Минцы	с. Минцы, ул. Октябрьская, д. 23	Услуги почты	Площадь 36,0 м^2	Объект федерального значения
ОПС "Боровичский почтамт" п. Лесной	п. Лесной	Услуги почты	Площадь 49,6 м^2	Объект федерального значения
ОПС "Боровичский почтамт" ст. Кабожа	ст. Кабожа, ул. 1 Линейная, д. 9	Услуги почты	Площадь 62,4 м^2	Объект федерального значения
ОПС "Боровичский почтамт" д. Миголощи	д. Миголощи	Услуги почты	Площадь 37,8 м^2	Объект федерального значения
ОПС "Боровичский почтамт" п. Юбилейный	п. Юбилейный, ул. Сосновая. д.3	Услуги почты	Площадь 63,3 м^2	Объект федерального значения
ОПС "Боровичский почтамт" с. Анциферово	с. Анциферово, ул. Заречная	Услуги почты	Площадь 27,5 м^2	Объект федерального значения
ОПС "Боровичский почтамт" п. Горный	п. Горный	Услуги почты	Площадь 28,0 м^2	Объект федерального значения
ОПС "Боровичский почтамт" д. Дворищи	д. Дворищи	Услуги почты	Площадь 26,0 м^2	Объект федерального значения
ОПС "Боровичский почтамт" д. Боровское	д. Боровское	Услуги почты	Площадь 7,0 м^2	Объект федерального значения
ОПС "Боровичский почтамт" д. Никитино	д. Никитино	Услуги почты	Площадь 9,0 м^2	Объект федерального значения
Объекты бытового обслуживания населения				
ОАО «Элегант»	пос. Хвойная, ул. Мира, д. 3	Индивидуальный пошив и ремонт одежды. Ремонт обуви. Парикмахерские услуги	Площадь помещения 16,9 м^2	Объект местного значения муниципального округа
ГК «ТМК»	п. Хвойная, ул. Красных Зорь д. 31	Изготовление и установка окон, дверей, лоджий, арки	-	Объект местного значения муниципального округа
ИП Степанов Алексей Николаевич	п. Хвойная, ул. Васильева, д.1	Установка окон, дверей	-	Объект местного значения муниципального округа

Наименование объекта	Адрес	Общая характеристика	Мощность объекта с указанием единиц измерения	Значение объекта
ИП Суровцев Павел Александрович	г. Боровичи, ул. Луговая, д.20	Установка окон, дверей	-	Объект местного значения муниципального округа
ООО «Профессионал»	пос. Хвойная, ул. Заводская	Ремонт жилья и хозпостроек	-	Объект местного значения муниципального округа
ИП Умаров Исмон Обиджонович	с. Анциферово	Строительство жилых и нежилых зданий	-	Объект местного значения муниципального округа
ИП Громов Евгений Михайлович	п. Юбилейный ул. Кастерина, д.3, кв.2	Строительство и ремонт хозпостроек	-	Объект местного значения муниципального округа
ИП Мирзаханов Элнур Маликович	п. Хвойная, пер. Северный, 14	Ремонт и строительство жилья и хозпостроек	-	Объект местного значения муниципального округа
ИП Рыбачек Сергей	с. Песь	Ремонт и строительство жилья и хозпостроек	-	Объект местного значения муниципального округа
ИП Мартиросян Айк Дереникович	п. Хвойная, ул. Физкультурная, д.28, кв.9	Ремонт и строительство жилья и хозпостроек	-	Объект местного значения муниципального округа
ИП Молдавчук Василий Юрьевич	с. Анциферово	Строительство жилых и нежилых зданий	-	Объект местного значения муниципального округа
ООО «Ремстрой-сервис»	п. Хвойная, ул. Заводская, д. 32	Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств и оборудования	-	Объект местного значения муниципального округа
ИП Яковлев Сергей Васильевич	. Хвойная, ул. Красноармейская, д. 9а	Шиномонтаж	-	Объект местного значения муниципального округа
ИП Усанов Сергей Александрович	п. Хвойная, ул. Линейная, д.1	Шиномонтаж	-	Объект местного значения муниципального округа
ИП Соколовский Александр Геннадьевич	п. Хвойная, ул. 8 Марта, д.51, кв. 1	Ремонт транспортных средств, машин, оборудования	-	Объект местного значения муниципального округа
Захаров Анатолий Александрович	п. Хвойная, пер. Песочный, д.9	Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств и оборудования	-	Объект местного значения муниципального округа
ИП Герасимов Андрей Викторович	п. Хвойная ул. Кремса	Ремонт транспортных средств, машин, оборудования	-	Объект местного значения муниципального округа
ИП Поражецкий Роман Александрович	п. Хвойная, ул. Юности, д.10	Ремонт транспортных средств, машин, оборудования	-	Объект местного значения муниципального округа

Наименование объекта	Адрес	Общая характеристика	Мощность объекта с указанием единиц измерения	Значение объекта
ИП Мелеш Варвара Алексеевна	с. Песь, ул. Железнодорожная, д.19а	Ремонт транспортных средств, машин, оборудования	-	Объект местного значения муниципального округа
ИП Ласточкин Андрей Сергеевич	п. Хвойная ул. Шоссейная, д.27А	Станция техобслуживания	-	Объект местного значения муниципального округа
ИП Омилян Илья Николаевич	п. Хвойная, ул. Полевая	Автомойка	-	Объект местного значения муниципального округа
ИП Матвеев Юрий Юрьевич	п. Хвойная, ул. Линейная, д.1	Автомойка	-	Объект местного значения муниципального округа
ИП Николаева Евгения Павловна	п. Хвойная, ул. Васильева, д.2а	Фотоуслуги	-	Объект местного значения муниципального округа
ИП Васильев Эдуард Николаевич	пос. Хвойная, ул. Советская, д.10	Ремонт теле-радио-видео-аппаратуры, компьютеров	-	Объект местного значения муниципального округа
ИП Кашпиров Иван Александрович	ст. Кабожа ул. Заводская д.23 кв.2	Обслуживание оргтехники	-	Объект местного значения муниципального округа
ИП Викторов Виктор Борисович	п. Хвойная, ул. Советская, д.10	Обслуживание оргтехники	-	Объект местного значения муниципального округа
ИП Тепляков Андрей Рюрикович	п. Хвойная, ул. Кремса	Изготовление и установка надгробных памятников	-	Объект местного значения муниципального округа
ИП Гросс Александр Валериевич	п. Хвойная, ул. Кремса	Изготовление и установка надгробных памятников	-	Объект местного значения муниципального округа
ИП Никифорова Мария Ивановна	п. Хвойная, ул. Печатников, д.15	Парикмахерские услуги	-	Объект местного значения муниципального округа
ИП Смирнова Ольга Васильевна	п. Хвойная, ул. Красноармейская д.1а	Парикмахерские услуги	-	Объект местного значения муниципального округа
ИП Кружкова Ирина Сергеевна	п. Хвойная, ул. Красноармейская, д.1а	Парикмахерские услуги	-	Объект местного значения муниципального округа
ИП Ласточкина Елена Игоревна	п. Хвойная, ул. Красных Зорь, д.21	Парикмахерские услуги	-	Объект местного значения муниципального округа
Омарова Светлана Сергеевна	п. Хвойная, ул. Советская д. 10	Парикмахерские услуги	-	Объект местного значения муниципального округа
ИП Баринова Галина Ивановна	п. Юбилейный, ул. Набережная, д.5, кв. 51	Парикмахерские услуги	-	Объект местного значения муниципального округа
Гимазеева Мария Павловна	п. Хвойная, ул. Красноармейская, д. 1а	Парикмахерские услуги	-	Объект местного значения муниципального округа

Наименование объекта	Адрес	Общая характеристика	Мощность объекта с указанием единиц измерения	Значение объекта
ИП Вагапова Ольга Владимировна	п. Хвойная, ул. Красноармейская, д.1а	Парикмахерские услуги	-	Объект местного значения муниципального округа
ИП Герасимова Ольга Викторовна	п. Юбилейный, ул. Лесная, д.2, кв. 1	Парикмахерские услуги	-	Объект местного значения муниципального округа
ИП Иванова Светлана Анатольевна	п. Хвойная, ул. Красноармейская, д. 1	Услуги парикмахерских (маникюр)	-	Объект местного значения муниципального округа
Морозова Наталья Аркадьевна	п. Хвойная, ул. Красных Зорь, д.21	Услуги парикмахерских (маникюр)	-	Объект местного значения муниципального округа
Изотова Валерия Александровна	п. Хвойная, ул. Советская, д.10	Услуги парикмахерских (маникюр)	-	Объект местного значения муниципального округа
Керимова Хатира Садыг кызы	п. Хвойная, ул. Советская, д.10	Услуги парикмахерских (маникюр)	-	Объект местного значения муниципального округа
Прокофьева Вера Алексеевна	с. Песь, ул. Сосновая, д.13	Услуги парикмахерских (маникюр)	-	Объект местного значения муниципального округа
Кудрявцева Татьяна Борисовна	п. Хвойная, ул. Советская, д.10	Услуги парикмахерских	-	Объект местного значения муниципального округа
Барковская Ирина Борисовна	п. Хвойная, ул. Советская, д.10	Услуги парикмахерских (маникюр)	-	Объект местного значения муниципального округа
Матвеева Марина Салеховна	п. Хвойная, ул. Советская, д.10	Услуги парикмахерских	-	Объект местного значения муниципального округа
ИП Григорьева Ангелина Сергеевна	п. Юбилейный	Услуги парикмахерских	-	Объект местного значения муниципального округа
Гладких Ольга Анатольевна	п. Хвойная, ул. Советская, д.10	Услуги парикмахерских	-	Объект местного значения муниципального округа
Пинаева Кристина Федоровна	с. Песь	Услуги парикмахерских (маникюр)	-	Объект местного значения муниципального округа
Кучис Екатерина Ивановна	п. Хвойная	Услуги парикмахерских (маникюр)	-	Объект местного значения муниципального округа
Качалова Ольга Сергеевна	п. Хвойная	Услуги парикмахерских (маникюр)	-	Объект местного значения муниципального округа
ИП Долгова Ольга Владимировна	п. Хвойная, ул. Советская, д.8	Косметические услуги	-	Объект местного значения муниципального округа
ИП Загорулько Марина Дмитриевна	п. Хвойная, ул. Васильева, д.11 кв.7	Индивидуальный пошив и ремонт одежды	-	Объект местного значения муниципального округа
ИП Лабутина Анна Владимировна	п. Хвойная, ул. Печатников, д. 15	Индивидуальный пошив и ремонт одежды	-	Объект местного значения муниципального округа

Наименование объекта	Адрес	Общая характеристика	Мощность объекта с указанием единиц измерения	Значение объекта
ИП Гахраманов Наджаф Нураддин оглы	п. Хвойная ул.8-Марта д.29 кв.4	Изготовление металлоизделий	-	Объект местного значения муниципального округа
Енов Игорь Сергеевич	п. Хвойная	Изготовление металлоизделий	-	Объект местного значения муниципального округа
Новгородский региональный филиал ОАО «Россельхозбанк»	р.п. Хвойная ул. Мира д.3а	Услуги банка	-	Объект регионального значения
ПАО УКБ «Новобанк» отделение №8	р.п. Хвойная ул. Советская д.8	Услуги банка	-	Объект регионального значения
Дополнительный офис 01538 Боровичского ОСБ №1920	р.п. Хвойная ул. Красных Зорь д.23	Услуги банка	-	Объект регионального значения
Дополнительный офис 01538 Боровичского ОСБ №1920	п. Юбилейный, ул. Сосновая. д.3	Услуги банка	-	Объект регионального значения
Предприятия коммунального хозяйства				
МБУ «Хвойнинское городское хозяйство»	п. Хвойная, ул. Васильева, д.10	Услуги бань	Проект. вместимость-40 мест., факт. вместимость- 40 мест.	Объект местного значения муниципального округа
ИП Королев Денис Евгеньевич	с. Остахново, ул. Максимова, д.13а	Услуги бань	Проект. вместимость-20 чел., факт. вместимость- 20 чел.	Объект местного значения муниципального округа
ИП Дмитриев Сергей Викторович	ст. Кабожа, ул. Сосновая, д. 11	Услуги бань	Проект. вместимость-20 чел., факт. вместимость- 20 чел.	Объект местного значения муниципального округа
ИП Федоров Сергей Владимирович	п. Юбилейный, ул. Костерина, д.5	Услуги бань	Проект. вместимость-26 чел., факт. вместимость- 26 чел.	Объект местного значения муниципального округа
ИП Белова Анна Александровна	с. Песь, ул. Заводская, д.19	Услуги бань	Проект. вместимость-22 чел., факт. вместимость- 22 чел.	Объект местного значения муниципального округа
Баня (муниципальная)	с. Анциферово, ул. Заречная, д.16б	Услуги бань	Проект. вместимость-12 чел., факт. вместимость- 12 чел.	Объект местного значения муниципального округа
ИП Саакян Араик Андраникович	п. Хвойная, ул. Красных Зорь, д. 75	Деятельность гостиниц и прочих мест временного проживания	Проект. вместимость-45 чел., факт. вместимость- 45 чел.	Объект местного значения муниципального округа
ИП Бурков Андрей Юрьевич	п. Хвойная, ул. Профсоюзная, д. 8	Деятельность гостиниц и прочих мест временного проживания	Проект. вместимость-20 чел., факт. вместимость- 20 чел.	Объект местного значения муниципального округа
ООО «Альбатрос»	п. Хвойная, ул. Красноармейская, д. 1а	Деятельность гостиниц и прочих мест временного проживания	Проект. вместимость-25 чел., факт. вместимость- 25 чел.	Объект местного значения муниципального округа
ОАО «Элегант»	пос. Хвойная, ул. Мира, д. 3	Ритуальные услуги	-	Объект местного значения муниципального округа

Наименование объекта	Адрес	Общая характеристика	Мощность объекта с указанием единиц измерения	Значение объекта
ИП Иванова Виктория Александровна	п. Хвойная, ул. Советская, д.33	Ритуальные услуги	-	Объект местного значения муниципального округа
ИП Бушмакин Сергей Викторович	п. Хвойная, ул. Кремса	Химчистка	-	Объект местного значения муниципального округа
Объекты торгового назначения				
магазин № 3 Хвойнинское РАЙПО	р.п.Хвойная, ул.Советская д.7а	Неспециализированные магазины со смешанным ассортиментом	Площадь 100,3 м^2	Объект местного значения муниципального округа
магазин № 7 Хвойнинское РАЙПО	р.п.Хвойная, ул. Заречная, д. 1а	Неспециализированные магазины со смешанным ассортиментом	Площадь 48,8 м^2	Объект местного значения муниципального округа
магазин № 15 «Мста» Хвойнинское РАЙПО	р.п.Хвойная, пер.Пионерский д.10	Неспециализированные магазины со смешанным ассортиментом	Площадь 59,3 м^2	Объект местного значения муниципального округа
магазин № 34 Хвойнинское РАЙПО	р.п.Хвойная, ул.Киренкова	Неспециализированные магазины со смешанным ассортиментом	Площадь 100,6 м^2	Объект местного значения муниципального округа
магазин № 35 «Мста» Хвойнинское РАЙПО	р.п.Хвойная, ул. Красных Зорь д. 46А	Неспециализированные магазины со смешанным ассортиментом	Площадь 96,2 м^2	Объект местного значения муниципального округа
Магазин «Медведа» Хвойнинское РАЙПО	с. Анциферово ул.Горького	Неспециализированные магазины со смешанным ассортиментом	Площадь 204,6 м^2	Объект местного значения муниципального округа
Магазин №41 Хвойнинское РАЙПО	п. Горный, ул. Песочная, д.28	Неспециализированные магазины со смешанным ассортиментом	Площадь 40,7 м^2	Объект местного значения муниципального округа
Магазин №42 Хвойнинское РАЙПО	д. Ножкино	Неспециализированные магазины со смешанным ассортиментом	Площадь 58,2 м^2	Объект местного значения муниципального округа
Магазин №16 Хвойнинское РАЙПО	д. Боровское, ул. Денисова, д.3	Неспециализированные магазины со смешанным ассортиментом	Площадь 69,8 м^2	Объект местного значения муниципального округа
Магазин №33 Хвойнинское РАЙПО	д. Мякишево, ул Центральная	Неспециализированные магазины со смешанным ассортиментом	Площадь 72,4 м^2	Объект местного значения муниципального округа

Наименование объекта	Адрес	Общая характеристика	Мощность объекта с указанием единиц измерения	Значение объекта
Магазин №58 Хвойнинское РАЙПО	д. Никитино, ул. Молодежная, д.1	Неспециализированные магазины со смешанным ассортиментом	Площадь 72,3 м^2	Объект местного значения муниципального округа
Магазин №18 Хвойнинское РАЙПО	ст. Кушавера, ул. Советская	Неспециализированные магазины со смешанным ассортиментом	Площадь 72,6 м^2	Объект местного значения муниципального округа
Магазин №19 Хвойнинское РАЙПО	д. Дворищи, ул. Центральная	Неспециализированные магазины со смешанным ассортиментом	Площадь 68,1 м^2	Объект местного значения муниципального округа
Магазин №26 Хвойнинское РАЙПО	д. Спасово, д.15	Неспециализированные магазины со смешанным ассортиментом	Площадь 64,4 м^2	Объект местного значения муниципального округа
Магазин №25 Хвойнинское РАЙПО	с. Миголощи, ул. Торговая д.7	Неспециализированные магазины со смешанным ассортиментом	Площадь 425,1 м^2	Объект местного значения муниципального округа
Магазин №37 Хвойнинское РАЙПО	с. Минцы, ул. Октябрьская д.22	Неспециализированные магазины со смешанным ассортиментом	Площадь 72,0 м^2	Объект местного значения муниципального округа
Магазин №20 Хвойнинское РАЙПО	с. Минцы, ул. Советская, д.39	Неспециализированные магазины со смешанным ассортиментом	Площадь 66,8 м^2	Объект местного значения муниципального округа
Магазин №4 Хвойнинское РАЙПО	д. Остахново, ул. Максимова	Неспециализированные магазины со смешанным ассортиментом	Площадь 68,8 м^2	Объект местного значения муниципального округа
Универсам "Песь" Хвойнинское РАЙПО	с. Песь, ул. Железнодорожная	Неспециализированные магазины со смешанным ассортиментом	Площадь 199,9 м^2	Объект местного значения муниципального округа
Магазин №5 Хвойнинское РАЙПО	п. Юбилейный,ул. Солнечная,д.1	Неспециализированные магазины со смешанным ассортиментом	Площадь 262,3 м^2	Объект местного значения муниципального округа
Магазин №52 Хвойнинское РАЙПО	с. Левоча, ул. Знаменская, д.2а	Неспециализированные магазины со смешанным ассортиментом	Площадь 136,1 м^2	Объект местного значения муниципального округа
Магазин №55 Хвойнинское РАЙПО	ст. Кабожа, ул. Вокзальная, д.2 г	Неспециализированные магазины со смешанным ассортиментом	Площадь 69,1 м^2	Объект местного значения муниципального округа

Наименование объекта	Адрес	Общая характеристика	Мощность объекта с указанием единиц измерения	Значение объекта
Магазин №56 Хвойнинское РАЙПО	ст. Кабожа, ул. Вокзальная. 22	Неспециализированные магазины со смешанным ассортиментом	Площадь 67,1 м^2	Объект местного значения муниципального округа
Торговый павильон №2 Хвойнинское РАЙПО	р.п.Хвойная, ул. Заводская д.2а	Неспециализированные магазины со смешанным ассортиментом	Площадь 32,0 м^2	Объект местного значения муниципального округа
Магазин Хвойнинское РАЙПО	р.п.Хвойная, ул. Заводская	Неспециализированные магазины со смешанным ассортиментом	Площадь 52,0 м^2	Объект местного значения муниципального округа
Магазин «Шиловский»	р.п.Хвойная, ул. Советская д.47а	Неспециализированные магазины со смешанным ассортиментом	Площадь 37 м^2	Объект местного значения муниципального округа
Магазин "У моста"	р.п.Хвойная, ул. Печатников д.38а	Неспециализированные магазины со смешанным ассортиментом	Площадь 44,2 м^2	Объект местного значения муниципального округа
магазин № 6	р.п.Хвойная, ул. Пионерская д.35	Неспециализированные магазины со смешанным ассортиментом	Площадь 44,6 м^2	Объект местного значения муниципального округа
«Универмаг» ООО «Торговый центр»	р.п.Хвойная, ул. Васильева д.2а	другое (неспец. непродовольственный магазин)	Площадь 893,4 м^2	Объект местного значения муниципального округа
Магазин «Мебель» ООО «Торговый центр»	р.п.Хвойная, ул. Васильева	Мебель	Площадь 188,1 м^2	Объект местного значения муниципального округа
магазин № 47 ООО «Торговый центр»	р.п.Хвойная, ул. Комсомольская д.20	продукты	Площадь 150 м^2	Объект местного значения муниципального округа
магазин «Горячий хлеб» ООО «Торговый центр»	р.п.Хвойная, ул. Васильева	продукты	Площадь 20 м^2	Объект местного значения муниципального округа
магазин «Горячий хлеб» ООО «Торговый центр»	р.п.Хвойная, ул. Связи	продукты	Площадь 15 м^2	Объект местного значения муниципального округа
Магазин «Охота, рыбалка» ИП Богданова И.А.	р.п.Хвойная, ул. Красных Зорь д.5а	другое (неспец. непродовольственный магазин)	Площадь 52 м^2	Объект местного значения муниципального округа
Аптека № 3 ООО «ФП Панацея»	р.п.Хвойная, ул. Красноармейская д.1	Аптека	Площадь 46,7 м^2	Объект местного значения муниципального округа
Аптека № 45АО «Новгородфармация»	р.п.Хвойная, ул. Печатников д.13	Аптека	Площадь 30 м^2	Объект местного значения муниципального округа

Наименование объекта	Адрес	Общая характеристика	Мощность объекта с указанием единиц измерения	Значение объекта
Аптека АО «Новгородфармация»	р.п.Хвойная, ул. Пионерская д.10	Аптека	Площадь 7 м^2	Объект местного значения муниципального округа
Аптека ООО «Невис»	р.п.Хвойная, ул. Красноармейская	Аптека	Площадь 17 м^2	Объект местного значения муниципального округа
магазин "Цветы" ИП Федорук А.В.	р.п.Хвойная, ул. Красноармейская д.1	другое (неспец. непродовольственный магазин	Площадь 33 м^2	Объект местного значения муниципального округа
магазин "Цветы" ИП Федорук А.В.	р.п.Хвойная, ул. Связи	другое (неспец. непродовольственный магазин	Площадь 25,0 м^2	Объект местного значения муниципального округа
Магазин ИП Керимов И.Азиз-Оглы	р.п.Хвойная, ул. Красных Зорь д.34а	Неспециализированные магазины со смешанным ассортиментом	Площадь 35,1 м^2	Объект местного значения муниципального округа
Магазин ИП Керимов И.Азиз-Оглы	р.п.Хвойная, ул.9-Января	Неспециализированные магазины со смешанным ассортиментом	Площадь 45 м^2	Объект местного значения муниципального округа
Магазин "Солодок" ООО «Производственная компания»	р.п.Хвойная, ул. Локомотивная д.1	продукты	Площадь 22 м^2	Объект местного значения муниципального округа
магазин "Автозапчасти" ИП Яковлев С.В.	р.п.Хвойная, ул. Печатников д.15а	другое (неспец. непродовольственный магазин)	Площадь 73 м^2	Объект местного значения муниципального округа
Магазин «Хозяин» ИП Прыгун В. П.	р.п.Хвойная, ул. Васильева д.2	другое (неспец. непродовольственный магазин	Площадь 150 м^2	Объект местного значения муниципального округа
Магазин «Теплый дом» ИП Калеев А.Н.	р.п.Хвойная, ул.Комсомольскаяд.35 а	другое (неспец. непродовольственный магазин	Площадь 40 м^2	Объект местного значения муниципального округа
Магазин "Домовенок" ИП Лабутина А.В.	р.п.Хвойная, ул. Печатников д.15	другое (неспец. непродовольственный магазин	Площадь 16,2 м^2	Объект местного значения муниципального округа
Магазин ООО «Арион»	р.п.Хвойная, ул. Советская д.8	другое (неспец. непродовольственный магазин	Площадь 10 м^2	Объект местного значения муниципального округа
Офис продаж ООО «Орион-металл»	р.п.Хвойная, ул. Красных Зорь д.21	другое (неспец. непродовольственный магазин	Площадь 52 м^2	Объект местного значения муниципального округа

Наименование объекта	Адрес	Общая характеристика	Мощность объекта с указанием единиц измерения	Значение объекта
Офис продаж ГК «ТМК» ИП Иванова Л.К.	р.п.Хвойная, ул. Красных Зорь д.31	другое (неспец. непродовольственный магазин	Площадь 20 м^2	Объект местного значения муниципального округа
Магазин "Тюль, гардины" ИП Григорьева Ю.Н.	р.п.Хвойная, ул. Красных Зорь д.25	другое (неспец. непродовольственный магазин)	36,1 м^2	Объект местного значения муниципального округа
Пункт выдачи OZON	р.п.Хвойная, ул. Красных Зорь д.25	Пункт выдачи	Площадь 20 м^2	Объект местного значения муниципального округа
Магазин «Книги» ИП Баранова С.А.	р.п.Хвойная, ул. Красных Зорь д.25	другое (неспец. непродовольственный магазин)	Площадь 20 м^2	Объект местного значения муниципального округа
Отдел "Валентина" ИП Коновалова С.И.	р.п.Хвойная, ул. Пионерская д.2	другое (неспец. непродовольственный магазин)	Площадь 25 м^2	Объект местного значения муниципального округа
Магазин "Стройматериалы" ИП Степанчук Ж.В.	р.п.Хвойная, ул. Пионерская д.2	другое (неспец. непродовольственный магазин)	Площадь 40 м^2	Объект местного значения муниципального округа
Магазин «Великолукский мясокомбинат» ООО «Рассвет»	р.п.Хвойная, ул. Пионерская д.2	продукты	Площадь 40 м^2	Объект местного значения муниципального округа
Магазин "Версаль" ИП Ле Тхи Чо	р.п.Хвойная, ул. Связи д.52	другое (неспец. непродовольственный магазин)	Площадь 139,8 м^2	Объект местного значения муниципального округа
торговый павильон "Ля-ля-фа" ИП Кудашова Е.В.	р.п.Хвойная, ул. Связи	другое (неспец. непродовольственный магазин)	Площадь 26,2 м^2	Объект местного значения муниципального округа
торговый павильон "Уралочка» ИП Соловьева С.М.	р.п.Хвойная, ул. Связи д.60	Неспециализированные магазины со смешанным ассортиментом	Площадь 25,4 м^2	Объект местного значения муниципального округа
Магазин "Строительный" ИП Аленичев А.В.	р.п.Хвойная, ул. Шоссейная д.4	другое (неспец. непродовольственный магазин)	Площадь 53,6 м^2	Объект местного значения муниципального округа
Магазин «Градусы» ООО «ФАРТ»	р.п.Хвойная, ул. Пионерская д10а	Неспециализированные магазины со смешанным ассортиментом	Площадь 61 м^2	Объект местного значения муниципального округа

Наименование объекта	Адрес	Общая характеристика	Мощность объекта с указанием единиц измерения	Значение объекта
Магазин «Камелия» ИП Богданова Н.А.	р.п.Хвойная, ул. Связи	другое (неспец. непродовольственный магазин)	Площадь 56,0 м^2	Объект местного значения муниципального округа
магазин "ГОАР" ИП Оганесян Г.П.	р.п.Хвойная, ул. Пионерская д14	другое (неспец. непродовольственный магазин)	Площадь 41,2 м^2	Объект местного значения муниципального округа
магазин "Ритуальные услуги" ИП Гросс А.В.	р.п.Хвойная, ул.Кремса	другое (неспец. непродовольственный магазин)	Площадь 20 м^2	Объект местного значения муниципального округа
магазин "Ритуальные услуги" ИП Иванова В.А.	р.п.Хвойная, ул.Кремса	другое (неспец. непродовольственный магазин)	Площадь 20 м^2	Объект местного значения муниципального округа
магазин"Ритуальные услуги" ООО "Боровичи камень"	р.п.Хвойная, ул.Кремса	другое (неспец. непродовольственный магазин)	Площадь 20 м^2	Объект местного значения муниципального округа
Магазин «Магнит» АО «Тандер»	р.п.Хвойная, ул. Пионерская д10	Неспециализированные магазины со смешанным ассортиментом	Площадь 400 м^2	Объект местного значения муниципального округа
Магазин «Магнит» АО «Тандер»	р.п.Хвойная, ул. Красноармейская д.1а	Неспециализированные магазины со смешанным ассортиментом	Площадь 408,8 м^2	Объект местного значения муниципального округа
Магазин «Магнит» АО «Тандер»	р.п.Хвойная, ул. Красных Зорь, д.20	Неспециализированные магазины со смешанным ассортиментом	Площадь 285 м^2	Объект местного значения муниципального округа
Магазин «Магнит-Косметик» АО «Тандер»	р.п.Хвойная, ул. Красных Зорь, д.20	Неспециализированные магазины со смешанным ассортиментом	Площадь 315 м^2	Объект местного значения муниципального округа
Магазин «Пятерочка» ООО «Агроторг»	р.п.Хвойная, ул. Васильева д.2	Неспециализированные магазины со смешанным ассортиментом	Площадь 399 м^2	Объект местного значения муниципального округа
Магазин «Пятерочка» ООО «Агроторг»	р.п.Хвойная, ул. Советская д.16	Неспециализированные магазины со смешанным ассортиментом	Площадь 251 м^2	Объект местного значения муниципального округа
Магазин «Техноград» ИП Черняев М.Е.	р.п.Хвойная, ул. Советская д.6	другое (неспец. непродовольственный магазин	Площадь 396,2 м^2	Объект местного значения муниципального округа

Наименование объекта	Адрес	Общая характеристика	Мощность объекта с указанием единиц измерения	Значение объекта
Магазин «Максимум» ИП Викторов В.Б.	р.п.Хвойная, ул. Советская д.10	другое (неспец. непродовольственный магазин	Площадь 23 м^2	Объект местного значения муниципального округа
Склад «Строительный» ИП Викторов В.Б.	р.п.Хвойная, ул. Кремса	другое (неспец. непродовольственный магазин	Площадь 10 м^2	Объект местного значения муниципального округа
магазин "ТРАКТ-TIR" ИП Пятов Р.Н.	р.п.Хвойная, ул. ул. Молодёжная д.2а	другое (неспец. непродовольственный магазин	Площадь 89 м^2	Объект местного значения муниципального округа
Магазин «Запчасти» ИП Пятов Р.Н.	р.п.Хвойная, ул. ул. Красных Зорь д.21	другое (неспец. непродовольственный магазин	Площадь 68 м^2	Объект местного значения муниципального округа
Магазин «Наша мебель» ИП Никуленкова Н.И.	р.п.Хвойная, ул. Печатников д. 15	Мебель	Площадь 50,0 м^2	Объект местного значения муниципального округа
Магазин «Черный кот» ИП Поляков В.П.	р.п.Хвойная, ул. Печатников д. 15	Неспециализированные магазины со смешанным ассортиментом	Площадь 300,0 м^2	Объект местного значения муниципального округа
Магазин ООО «Связь-сейл»	р.п.Хвойная, ул. Печатников д. 15	другое (неспец. непродовольственный магазин	Площадь 12,5 м^2	Объект местного значения муниципального округа
Магазин ИП Ершова Е.И.	р.п.Хвойная, ул. Печатников д. 15	другое (неспец. непродовольственный магазин	Площадь 17,3 м^2	Объект местного значения муниципального округа
Магазин «Смешные цены» ИП Сулейманов Сулейман	р.п.Хвойная, ул. Печатников д. 15	другое (неспец. непродовольственный магазин	Площадь 400 м^2	Объект местного значения муниципального округа
Магазин «Кормушка» ИП Стрембелев А.А.	р.п.Хвойная, ул. Пионерская	другое (неспец. непродовольственный магазин	Площадь 27.5 м^2	Объект местного значения муниципального округа
Магазин «Автозапчасти INMARK» ИП Железнов А.В.	р.п.Хвойная, ул. Красных Зорь, д.28	другое (неспец. непродовольственный магазин	Площадь 70 м^2	Объект местного значения муниципального округа
Магазин «Эконом» ООО "Грейп-Маркет-Регион"	р.п.Хвойная, ул. ул. Печатников д.9а	продукты	Площадь 43,7 м^2	Объект местного значения муниципального округа
Магазин ИП Федоровский А.В.	р.п.Хвойная, ул. Печатников д.9а	продукты	Площадь 16,4 м^2	Объект местного значения муниципального округа

Наименование объекта	Адрес	Общая характеристика	Мощность объекта с указанием единиц измерения	Значение объекта
Магазин ИП Федоровский А.В.	р.п.Хвойная, ул. Связи	продукты	Площадь 25.0 м^2	Объект местного значения муниципального округа
Магазин «Удача» ИП Джураева О.Ю.	р.п.Хвойная, ул. Печатников д. 15	другое (неспец. непродовольственный магазин)	Площадь 3,4 м^2	Объект местного значения муниципального округа
Магазин «Катюша» ИП Карпин Э.В.	р.п.Хвойная, ул. Красных Зорь д.11	другое (неспец. непродовольственный магазин)	Площадь 30 м^2	Объект местного значения муниципального округа
Магазин-мастерская «Хоттабыч» ИП Кашпиров И. А.	р.п.Хвойная, ул. Печатников д. 8	другое (неспец. непродовольственный магазин)	Площадь 20 м^2	Объект местного значения муниципального округа
Магазин «Фантазия» ИП Загорулько М.Д.	р.п.Хвойная, ул. Печатников 9б	другое (неспец. непродовольственный магазин)	Площадь 13,6 м^2	Объект местного значения муниципального округа
Магазин «Поплавок» ИП Смирнов М.Л.	р.п.Хвойная, ул. Васильева д.2	другое (неспец. непродовольственный магазин)	Площадь 15 м^2	Объект местного значения муниципального округа
Магазин «Медеа-Тэг» ИП Николаева Е. П.	р.п.Хвойная, ул. Васильева д.2	другое (неспец. непродовольственный магазин)	Площадь 15 м^2	Объект местного значения муниципального округа
Офис «Мастер окон и дверей» ООО «База бытовок»	р.п.Хвойная, ул. Васильева д.2	другое (неспец. непродовольственный магазин)	Площадь 20 м^2	Объект местного значения муниципального округа
Магазин «Мясная кухня»	р.п.Хвойная, ул. Спорта д.46а	продукты	Площадь 70,0 м^2	Объект местного значения муниципального округа
Пункт выдачи OZON	р.п.Хвойная, ул. Пионерская д.10	Пункт выдачи	Площадь 15,0 м^2	Объект местного значения муниципального округа
Магазин «Градусы» ООО «Форт»	р.п.Хвойная, ул. Красных Зорь д.9	Неспециализированные магазины со смешанным ассортиментом	Площадь 95 м^2	Объект местного значения муниципального округа
Магазин «Ермолинские полуфабрикаты» ООО «Энгельс-торг»	р.п.Хвойная, ул. Красных Зорь д.9	продукты	Площадь 90 м^2	Объект местного значения муниципального округа
Магазин «Суши» ИП Соколова Н.И.	р.п.Хвойная, ул. Железнодорожная д.2	продукты	Площадь 22,1 м^2	Объект местного значения муниципального округа

Наименование объекта	Адрес	Общая характеристика	Мощность объекта с указанием единиц измерения	Значение объекта
Магазин ООО «Зооветсервис»	р.п.Хвойная, ул. Мира д.3	другое (неспец. непродовольственный магазин)	Площадь 40.0 м^2	Объект местного значения муниципального округа
Пункт выдачи Wildberries	р.п.Хвойная, ул. Мира д.3 б	Пункт выдачи	Площадь 49,6 м^2	Объект местного значения муниципального округа
Магазин «Светофор» ООО «Торг Сервис35»	р.п.Хвойная, ул. Мая, д.4	Неспециализированные магазины со смешанным ассортиментом	Площадь 900,0 м^2	Объект местного значения муниципального округа
Торговый павильон ИП Федоров А.Н.	с. Анциферово, ул. Октябрьская д.14	Неспециализированные магазины со смешанным ассортиментом	Площадь 47,9 м^2	Объект местного значения муниципального округа
Магазин "Руслан" ИП Рубанова М.А.	с. Анциферово, ул. Октябрьская, д.31а	Неспециализированные магазины со смешанным ассортиментом	Площадь 38,0 м^2	Объект местного значения муниципального округа
Магазин ИП Зайцев С.И.	с. Анциферово, ул. Октябрьская, д.10	Неспециализированные магазины со смешанным ассортиментом	Площадь 103,1 м^2	Объект местного значения муниципального округа
Аптечный пункт АО «Новгородфармация»	с. Анциферово,ул. Горького	Аптека	Площадь 12,0 м^2	Объект местного значения муниципального округа
Магазин ИП Смирнова С.М.	с. Бугры, ул. Ветеранов,д. 1а	Неспециализированные магазины со смешанным ассортиментом	Площадь 68,9 м^2	Объект местного значения муниципального округа
Магазин "Милена" ИП Федорова С.В.	с. Песь, ул. Трычкова, д.19	Неспециализированные магазины со смешанным ассортиментом	Площадь 144,0 м^2	Объект местного значения муниципального округа
Торговый павильон " Купец" ИП Мелеш В.А.	с. Песь, ул. Дачная	Неспециализированные магазины со смешанным ассортиментом	Площадь 34,8 м^2	Объект местного значения муниципального округа
Магазин "Ветерок" ИП Макарина Т.Н.	с. Песь, ул. Трычкова, д.17	Неспециализированные магазины со смешанным ассортиментом	Площадь 52,0 м^2	Объект местного значения муниципального округа
Магазин "Лесной" ИП Рубанова М.А.	п. Лесной, ул. Победы,д. 27	Неспециализированные магазины со смешанным ассортиментом	Площадь 69,6 м^2	Объект местного значения муниципального округа

Наименование объекта	Адрес	Общая характеристика	Мощность объекта с указанием единиц измерения	Значение объекта
Магазин «Лавка» ИП Мелеш В.А.	с. Песь, ул. Лесная д.29	Неспециализированные магазины со смешанным ассортиментом	Площадь 19,0 м^2	Объект местного значения муниципального округа
Аптечный пункт № 76 АО «Новгородфармация»	с. Песь, ул. Трычкова, д.1	Аптека	Площадь 30,4 м^2	Объект местного значения муниципального округа
Магазин "Крестьянка" ИП Федоровский А.В.	п. Юбилейный, ул. Солнечная, д.1	Продукты	Площадь 18,4 м^2	Объект местного значения муниципального округа
Магазин "Юбилейный" ИП Зайцева Е.Л.	п. Юбилейный, ул. Солнечная, д.1	Неспециализированные магазины со смешанным ассортиментом	Площадь 150,9 м^2	Объект местного значения муниципального округа
Магазин "Радуга" ИП Федоров А.Н.	п. Юбилейный, ул. Солнечная, д.2	Продукты	Площадь 44,5 м^2	Объект местного значения муниципального округа
Магазин "Радуга" хозяйственный ИП Смирнова Ю.А.	п. Юбилейный, ул. Солнечная, д.2	"Хозтовары"	Площадь 62,5 м^2	Объект местного значения муниципального округа
Магазин "Дочки-сыночки" ИП Егорова А.А.	п. Юбилейный, ул. Солнечная, д.2	Товары для детей	Площадь 68,0 м^2	Объект местного значения муниципального округа
Магазин "Стиль" ИП Егорова А.А.	п. Юбилейный, ул. Солнечная, д.2	"Одежда"	Площадь 68,0 м^2	Объект местного значения муниципального округа
Магазин "Твой выбор" ИП Алексеева Т.М.	п. Юбилейный, ул. Солнечная, д.2	"Одежда"	Площадь 46,7 м^2	Объект местного значения муниципального округа
Магазин ИП Вербовский В.М.	п. Юбилейный, пер. Спортивный, д.3	другое (неспец. непродовольственный магазин)	Площадь 86,3 м^2	Объект местного значения муниципального округа
Магазин "Фантазия" ИП Федоров А.Н.	п. Юбилейный, пер. Спортивный, д.3	другое (неспец. непродовольственный магазин)	Площадь 56,1 м^2	Объект местного значения муниципального округа
Магазин "Мастер" ИП Степанчук Ж.В.	пос. Юбилейный, ул. Сосновая, д.10	другое (спец. непродовольственный магазин)	Площадь 66,1 м^2	Объект местного значения муниципального округа
Магазин "Книги" ИП Исаева Л.Ф.	п. Юбилейный, ул. Сосновая, д.3	"Книги"	Площадь 37,5 м^2	Объект местного значения муниципального округа
Магазин "Цветы" ИП Сафонов А.Н.	п. Юбилейный, ул. Сосновая, д.3	Цветы	Площадь 22,0 м^2	Объект местного значения муниципального округа
Магазин ИП Герасимова О. В.	п. Юбилейный, ул. Сосновая, д.3	Неспециализированные магазины со смешанным ассортиментом	Площадь 33,1 м^2	Объект местного значения муниципального округа

Наименование объекта	Адрес	Общая характеристика	Мощность объекта с указанием единиц измерения	Значение объекта
Магазин «Магнит» АО «Тандер»	п. Юбилейный, пер. Спортивный, д.3	Неспециализированные магазины со смешанным ассортиментом	Площадь 212,7 м^2	Объект местного значения муниципального округа
Пункт выдачи OZON	п. Юбилейный, пер. Спортивный, д.3	Пункт выдачи	Площадь 20,0 м^2	Объект местного значения муниципального округа
Аптечный пункт АО «Новгородфармация»	п. Юбилейный, ул. Сосновая, д.3	Аптека	Площадь 51,3 м^2	Объект местного значения муниципального округа
Аптечный пункт	п. Юбилейный, ул. Сосновая, д.3	Аптека	Площадь 19,8 м^2	Объект местного значения муниципального округа
Магазин №2 ИП Зайцева Е.Л.	ст. Кабожа, ул. Вокзальная, д.22	Неспециализированные магазины со смешанным ассортиментом	Площадь 90,0 м^2	Объект местного значения муниципального округа
Магазин ИП Зайцева	ст. Кабожа, ул. Сосновая д.25	Неспециализированные магазины со смешанным ассортиментом	Площадь 41,4 м^2	Объект местного значения муниципального округа
Магазин "24 часа" ИП Федоров А.Н.	ст. Кабожа, ул.Вокзальная, д.2а	Продукты	Площадь 27,2 м^2	Объект местного значения муниципального округа
Магазин ИП Федоров А.Н.	ст. Кабожа, ул. 1-я Линейная д.14 а	Продукты	Площадь 34,8 м^2	Объект местного значения муниципального округа
Магазин "Строительный" ИП Муратова А.И.	ст. Кабожа, ул.Вокзальная, д.41	другое (спец. непродовольственный магазин)	Площадь 100,7 м^2	Объект местного значения муниципального округа
Магазин "Силуэт" ИП Сафонов А.Н.	ст. Кабожа, ул. 1 Линейная, д.9	Неспециализированные магазины со смешанным ассортиментом	Площадь 32,6 м^2	Объект местного значения муниципального округа
Магазин "Для Вас" ИП Ершов В.В.	ст. Кабожа, ул. 1 Линейная, д.9	"Одежда"	Площадь 36,8 м^2	Объект местного значения муниципального округа
Магазин "Строительный" ИП Степанчук Ж.В.	ст. Кабожа, ул. 1 Линейная	другое (спец. непродовольственный магазин)	Площадь 70,0 м^2	Объект местного значения муниципального округа
Магазин ИП Бурлакова И.С.	ст. Кабожа, ул. Вокзальная, д.36	другое (спец. непродовольственный магазин)	Площадь 34,6 м^2	Объект местного значения муниципального округа
Аптечный пункт АО «Новгородфармация»	ст. Кабожа, ул. 1-я Линейная	Аптека	Площадь 11,7 м^2	Объект местного значения муниципального округа
Объекты общественного питания				

Наименование объекта	Адрес	Общая характеристика	Мощность объекта с указанием единиц измерения	Значение объекта
Столовая ООО «Торговый центр»	пос. Хвойная, ул. Комсомольская, д.35	Предприятие общественно питания	Количество посадочных мест 50 ед. Площадь помещения 367,20 м^2	Объект местного значения муниципального округа
Закусочная № 1 ООО «Торговый центр»	пос.Хвойная, ул. Комсомольская, д. 35 а	Предприятие общественно питания	Количество посадочных мест 48 ед. Площадь помещения 114 м^2	Объект местного значения муниципального округа
Закусочная ООО «Торговый центр»	пос. Юбилейный, ул. Солнечная, д.2	Предприятие общественно питания	Количество посадочных мест 50 ед. Площадь помещения 167,30 м^2	Объект местного значения муниципального округа
Буфет Хвойнинское Райпо	с. Песь, ул. Сосновая д.14	Предприятие общественно питания	Количество посадочных мест 12 ед. Площадь помещения 130,90 м^2	Объект местного значения муниципального округа
Столовая, школа Комитет образования Администрации Хвойнинского округа	с. Анциферово ул. Октябрьская д.39,	Предприятие общественно питания	Количество посадочных мест 60 ед. Площадь помещения 63,60 м^2	Объект местного значения муниципального округа
Столовая, школа Комитет образования Администрации Хвойнинского округа	пос. Хвойная, ул. Ломоносова, д. 19	Предприятие общественно питания	Количество посадочных мест 120 ед. Площадь помещения 146,10 м^2	Объект местного значения муниципального округа
Столовая, школа Комитет образования Администрации Хвойнинского округа	с. Песь, пер. Школьный д.1а	Предприятие общественно питания	Количество посадочных мест 100 ед. Площадь помещения 208 м^2	Объект местного значения муниципального округа
Столовая, школа Комитет образования Администрации Хвойнинского округа	пос. Юбилейный, ул. Юности, д. 7	Предприятие общественно питания	Количество посадочных мест 120 ед. Площадь помещения 216 м^2	Объект местного значения муниципального округа
Столовая, школа Комитет образования Администрации Хвойнинского округа	с. Левоча, ул.Никольская д.5	Предприятие общественно питания	Количество посадочных мест 120 ед. Площадь помещения 244,60 м^2	Объект местного значения муниципального округа
Столовая, школа Комитет образования Администрации Хвойнинского округа	д. Миголощи, ул.Лесная д.9	Предприятие общественно питания	Количество посадочных мест 24 ед. Площадь помещения 78,77 м^2	Объект местного значения муниципального округа
Столовая, школа-интернат ГОБОУ «АШИ № 9»	д. Мякишево, ул.Школьная д.4	Предприятие общественно питания	Количество посадочных мест 70 ед. Площадь помещения 262,40 м^2	Объект местного значения муниципального округа
Столовая, школа МУП «Комбинат школьного питания»	пос. Хвойная, ул. Связи, д. 41	Предприятие общественно питания	Количество посадочных мест 70 ед. Площадь помещения 135,40 м^2	Объект местного значения муниципального округа

Наименование объекта	Адрес	Общая характеристика	Мощность объекта с указанием единиц измерения	Значение объекта
Столовая, ГОБУЗ «Новгородский клинический специализированный центр фтизиопульмонологии» Хвойнинский филиал «Детский противотуберкулезный санаторий Хвойная»	п. Хвойная территория деттубсанатория «Хвойное»	Предприятие общественно питания	Количество посадочных мест 120 ед. Площадь помещения 215,10 м^2	Объект местного значения муниципального округа
Бистро, ИП Ахмедов Руслан Рафикович	п. Хвойная, ул. Связи	Предприятие общественно питания	Площадь помещения 25,00 м^2	Объект местного значения муниципального округа
Бистро, ИП Ахмедов Руслан Рафикович	п. Хвойная, ул. Красноармейская д. 1Б	Предприятие общественно питания	Площадь помещения 43,90 м^2	Объект местного значения муниципального округа
Бистро, ИП Ахмедов Руслан Рафикович	п. Хвойная, ул. Печатников, д.19А	Предприятие общественно питания	Количество посадочных мест 6 ед. Площадь помещения 10,00 м^2	Объект местного значения муниципального округа
Шаурма, ИП Сулейманов Октай Явер Оглы	п. Юбилейный, пер. Спортивный, д.3	Предприятие общественно питания	Количество посадочных мест 8 ед. Площадь помещения 25,00 м^2	Объект местного значения муниципального округа
Кафе-бар «A.M.BAR» ИП Кошелев Руслан Сергеевич	пос. Хвойная, ул. Заречная, д.9	Предприятие общественно питания	Количество посадочных мест 84 ед. Площадь помещения 142,00 м^2	Объект местного значения муниципального округа
Пиццерия ИП Курбанов Руслан Ажиримиевич	п. Хвойная, ул. Печатников, д.15	Предприятие общественно питания	Площадь помещения 25,00 м^2	Объект местного значения муниципального округа

2.1.5. Демографическая ситуация

Важнейшими социально-экономическими показателями формирования градостроительной системы любого уровня являются динамика численности населения. Наряду с природной, экономической и экологической составляющими они выступают в качестве основного фактора, влияющего на сбалансированное и устойчивое развитие территории Хвойнинского муниципального округа.

Динамика изменения численности населения Хвойнинского муниципального округа за последние 6 лет проанализирована в таблице 2.8.

Таблица 2.8

Динамика изменения численности населения Хвойнинского муниципального округа (данные на начало года)

Наименование муниципального образования	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
Численность населения Хвойнинского муниципального округа	13983	13734	13455	13518	13321	13129
Изменения по сравнению с предыдущем годом (+, -)	-314	-249	-279	63	-197	192

В составе Хвойнинского муниципального округа 151 населенный пункт. Исходя из представленных данных можно сделать вывод, что с 2019 г. по 2023 г. численность населения Хвойнинского муниципального округа имеет негативную тенденцию сокращения (на 976 чел. или 4,73%).

Рисунок 2.1

Динамика изменения численности населения Хвойнинского муниципального округа (2019-2024 гг., данные на начало года)



Показатели естественного воспроизводства населения Хвойнинского муниципального округа представлены в таблице 2.9.

Таблица 2.9

Динамика показателей естественного воспроизводства населения Хвойнинского муниципального округа, чел.

Показатель	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Рождаемость, чел.	104	89	67	78	27	31 (январь-май)
Смертность, чел.	254	289	270	238	84	100(январь-май)

Показатели миграционного процесса Населения Хвойнинского муниципального округа представлены в таблице 2.10.

Таблица 2.10

Миграционные процессы (количество убывших и прибывших человек)

Показатель	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Прибывшие, чел.	429	440	385	374	53	135(январь-май)
Убывшие, чел.	528	519	455	420	55	185(январь-май)

На территории Хвойнинского муниципального округа наблюдается неблагоприятная тенденция превышения показателей смертности над показателями рождаемости.

Ключевыми проблемами, влияющими на численность населения Хвойнинского муниципального округа, являются:

- естественная убыль населения вследствие низкого уровня рождаемости и высокого уровня смертности;
- недостаточный уровень привлекательности института семьи, в частности у молодого поколения;
- значительный отток трудоспособного населения, в первую очередь молодого, по причине недостаточного уровня привлекательности жизни и возможностей для личного и профессионального роста;
- недостаточный уровень развития и доступности учреждений, а также качества услуг в сфере перинатальной и детской медицины.

При определении перспективной численности населения учитывалось главное направление демографической политики Хвойнинского округа, определенное в стратегии социально-экономического развития Хвойнинского округа до 2026 года, утвержденной Решением Думы Хвойнинского муниципального округа «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Хвойнинского муниципального округа Новгородской области до 2026 года» от 30.06.2021 N 110.

Для реализации стратегической цели по обеспечению устойчивого прироста населения области необходимо реализовать следующие задачи:

1. По повышению рождаемости:
- внедрить механизм финансовой поддержки семей при рождении детей в зависимости от очередности рождения, направленный на стимулирование рождаемости детей;
- создать эффективную схему маршрутизирования женщин, находящихся в состоянии репродуктивного выбора, в системе медицинских организаций и организаций социальной защиты;
- создать условия для осуществления трудовой занятости женщин с детьми, включая ликвидацию очереди в ясли для детей до трех лет;
- внедрить механизм социального контракта для оказания семьям с детьми помощи в выходе из трудной жизненной ситуации.

2. По снижению смертности:
- создать систему поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения;
- сформировать у населения потребность к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек;
- сформировать у населения потребность к систематическим занятиям физической культурой и спортом.

3. По обеспечению миграционного прироста:

- создать условия для переселения в Хвойнинский муниципальный округ на постоянное место жительства граждан из других регионов Российской Федерации и из-за рубежа;
- уменьшить отток населения округа, создав комфортные условия для проживания и трудовой деятельности.

Базовым периодом для прогнозирования численности населения является 2024 г. Расчет перспективной численности населения можно провести демографическим методом, который основывается на использовании данных об общей убыли населения (естественном и механическом), рассчитывается по формуле:

$$S_h+t=S_h\cdot(1+К_{общ.пр.})^t, \quad (1)$$

где S_h – численность населения на начало планируемого периода, чел.;

t – число лет, на которое производится расчет;

К $_{общ.пр.}$ – коэффициент общего прироста населения за период, предшествующий плановому, определяется как отношение среднегодового прироста населения к среднегодовой численности населения.

Для расчета перспективной численности населения использовался оптимистичный вариант прогнозной численности населения:

В качестве оптимистического прогноза взят прирост в размере 6 чел. в год (К общ. пр. =0,001). При таком прогнозе численность населения рассчитаем по формуле (1), она составит:

$S_{2033}=13129*(1+0,001)^{10}= 13455$ чел.;

$S_{2045}=13129*(1+0,001)^{22}= 13617$ чел.

Для оценки потребности Хвойнинского муниципального округа в ресурсах территории, социального обеспечения и инженерного обустройства муниципального округа к рассмотрению принимается оптимистический прогноз численности:

– к 2035 году – 13455 чел. (прирост на 134 чел. по сравнению с началом 2024 г.);
– к 2045 году – 13617 чел. (прирост на 296 чел. по сравнению с началом 2024 г.).

На расчетный период основные усилия должны быть направлены на поддержание положительного естественного прироста, в первую очередь путём снижения уровня смертности, особенно детской и мужской, так и на привлечение мигрантов.

2.1.6. Объекты транспортной инфраструктуры

Развитие транспортного комплекса неразрывно связано с экономико-географическим положением муниципального округа, наличием природных ресурсов, энергетических ресурсов, минерально-сырьевой базы, культурными и историческими связями, а также, наличием и возможностями имеющихся производительных сил.

Железнодорожный транспорт

По территории Хвойнинского муниципального округа проходят участки однопутных неэлектрифицированных железнодорожных линий общего пользования Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»: Кабожа – Сонково, Кабожа – Подборовье, Кабожа – Хвойная – Будогощь.

На территории городского округа расположены железнодорожные станции Хвойная (на станции расположен железнодорожный вокзал), Кушавера, Бугры, Песь, Анциферово-Мологское, Киприя, Кабожа, Соминка, 251 км, а также остановочные пункты Горны, 80 км, 90 км, 92 км, 273 км, 256 км, 246 км, Ракитино.

Автомобильный транспорт

Основным видом транспорта в Хвойнинском муниципальном округе является автомобильный транспорт. Транспортный каркас территории Хвойнинского муниципального округа составляют автомобильные дороги регионального и местного значения.

Автодороги играют первостепенную роль в жизнеобеспечении населения Хвойнинского муниципального округа. Имеющиеся автодороги неразрывно связаны с соседними муниципальными образованиями, районным и областным центром, обеспечивают транспортную доступность внутри округа.

Основой дорожной сети Хвойнинского муниципального округа является сеть автомобильных дорог общего пользования. К автомобильным дорогам общего пользования относятся автомобильные дороги, предназначенные для движения транспортных средств неограниченного круга лиц.

В настоящее время имеющаяся дорожная сеть муниципального образования в целом находится в удовлетворительном состоянии, некоторые дороги требуют ремонта и реконструкции.

Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, относящихся к собственности Новгородской области, расположенных на территории Хвойнинского муниципального округа отражен в таблице 2.11.

Таблица 2.11

Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Хвойнинского муниципального округа

№ п/п	Идентификационный номер	Наименование автомобильной дороги	Протяженность, км	Учетный номер дороги
1	49 ОП МЗ 49К-0213	Волгино - Хвойная	32,021	49К-0213
2	49 ОП МЗ 49К-0720	Любытино - Хвойная	47,335	49К-0720
3	49 ОП МЗ 49К-1831	Хвойная - Пестово	58,215	49К-1831
4	49 ОП МЗ 49Н-1801	"Хвойная - Пестово" - Тимошкино - Яковлево	5,002	49Н-1801
5	49 ОП МЗ 49Н-1802	Анциферово - Ерзовка	14,369	49Н-1802
6	49 ОП МЗ 49Н-1803	Аркадьевка - Кленово	3,656	49Н-1803
7	49 ОП МЗ 49Н-1804	Боровское - Ташково	11,192	49Н-1804
8	49 ОП МЗ 49Н-1805	Голубиха - Ножкино	2,768	49Н-1805
9	49 ОП МЗ 49Н-1806	Горка - Кашино	3,974	49Н-1806
10	49 ОП МЗ 49Н-1807	Горный - ж/д.ст.Киприя	5,665	49Н-1807
11	49 ОП МЗ 49Н-1808	Гусево - Пески	3,393	49Н-1808
12	49 ОП МЗ 49Н-1809	Дворищи - Остров	4,609	49Н-1809
13	49 ОП МЗ 49Н-1810	Дворищи - Ронино	2,302	49Н-1810
14	49 ОП МЗ 49Н-1811	ж/д.ст.Кабожа - Сухолжино	3,230	49Н-1811
15	49 ОП МЗ 49Н-1812	Жилой Бор - Мышино - Подберезье	7,5	49Н-1812
16	49 ОП МЗ 49Н-1813	Жилой Бор - Мячино - Шипилово	13,819	49Н-1813
17	49 ОП МЗ 49Н-1814	Замостье - Омошье	4,38	49Н-1814
18	49 ОП МЗ 49Н-1815	Кушавера - Шуйно	2,241	49Н-1815
19	49 ОП МЗ 49Н-1816	Левоча - Горны	10,930	49Н-1816
20	49 ОП МЗ 49К-1817	Левоча - Крестцы - граница Вологодской области	7,832	49К-1817
21	49 ОП МЗ 49Н-1818	Миголощи - Першутино	8,906	49Н-1818
22	49 ОП МЗ 49Н-1819	Никитино - Баслово	5,680	49Н-1819
23	49 ОП МЗ 49Н-1820	Никитино - Прокшино - Старое	8,734	49Н-1820
24	49 ОП МЗ 49Н-1821	Никитино - Яковлево - Ильино	10,232	49Н-1821
25	49 ОП МЗ 49Н-1822	Остахново - Демидово	0,877	49Н-1822
26	49 ОП МЗ 49Н-1823	Остахново - Обечищи - Песь	20,884	49Н-1823
27	49 ОП МЗ 49Н-1824	Погорелка - Воронское	4,070	49Н-1824
28	49 ОП МЗ 49К-1831п1	подъезд к п.Юбилейный	1,47	49К-1831п1
29	49 ОП МЗ 49Н-1825	Ракитино - п.Лесной	6,900	49Н-1825
30	49 ОП МЗ 49Н-1826	Спасово - Сменково - Пожарье	23,385	49Н-1826

№ п/п	Идентификационный номер	Наименование автомобильной дороги	Протяженность, км	Учетный номер дороги
31	49 ОП МЗ 49Н-1827	Теребут - Шестерня	2,873	49Н-1827
32	49 ОП МЗ 49К-1828	Хвойная - Боровское - Миголощи	35,526	49К-1828
33	49 ОП МЗ 49К-1829	Хвойная - Дворищи - Кабожа	40,906	49К-1829
34	49 ОП МЗ 49К-1830	Хвойная - Жилой Бор	29,066	49К-1830
35	49 ОП МЗ 49Н-1832	Ямское - Федеево	4,103	49Н-1832

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории Хвойнинского муниципального округа согласно Постановлению администрации Хвойнинского муниципального округа Новгородской области от 28.03.2023 года №378 «О внесении изменений в постановление Администрации Хвойнинского муниципального округа от 09.02.2021 № 117», отражен в таблице 2.12.

Таблица 2.12

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения Хвойнинского муниципального округа

№ п/п	Наименование автомобильной дороги	Идентификационный номер	Всего, км	Цементобетонные	Асфальтобетонные	Гравийные	Грунтовые	IВ	II	III	IV	V	Вне кат.
1	д. Демидово ул. Ветеранов	49245828ОПМП-006	0,222	-	0,222	-	-	-	-	-	-	+	-
2	д. Демидово ул. Мира	49245828ОПМП-005	0,240	-	0,240	-	-	-	-	-	-	+	-
3	д. Демидово ул. Труда	49245828ОПМП-007	0,186	-	-	-	0,186	-	-	-	-	+	-
4	д. Жилой Бор ул. Советская	49245828ОПМП-009	0,422	-	-	-	0,422	-	-	-	-	+	-
5	д. Остахново ул. Весенняя	49245828ОПМП-003	0,283	-	0,283	-	-	-	-	-	-	+	-
6	д. Остахново ул. Максимова	49245828ОПМП-001	0,308	-	0,308	-	-	-	-	-	-	+	-
7	д. Остахново ул. Новая	49245828ОПМП-004	0,408	-	0,408	-	-	-	-	-	-	+	-
8	д. Остахново ул. Советская	49245828ОПМП-002	0,374	-	0,374	-	-	-	-	-	-	+	-
9	д. Погорелово	49245828ОПМП-017	0,379	-	-	-	0,379	-	-	-	-	+	-
10	д. Шварково	49245828ОПМП-021	0,179	-	-	-	0,179	-	-	-	-	+	-
11	д. Слатино	49245828ОПМП-020	0,170	-	-	-	0,170	-	-	-	-	+	-
12	д. Мышино	49245828ОПМП-015	0,380	-	-	-	0,380	-	-	-	-	+	-
13	д. Заречье	49245828ОПМП-012	0,378	-	-	-	0,378	-	-	-	-	+	-
14	д. Бабье	49245828ОПМП-007	0,397	-	-	-	0,397	-	-	-	-	+	-
15	д. Каменка	49245828ОПМП-013	0,115	-	-	-	0,115	-	-	-	-	+	-
16	д. Заозерье	49245828ОПМП-022	0,416	-	-	-	0,416	-	-	-	-	+	-
17	д. Лачино	49245828ОПМП-014	0,572	-	-	-	0,572	-	-	-	-	+	-
18	д. Подсосна	49245828ОПМП-018	0,446	-	-	-	0,446	-	-	-	-	+	-
19	д. Остахново пер. Максимова	49245828ОПМП-023	0,136	-	0,136	-	-	-	-	-	-	+	-
20	д. Шипилово-д. Заозерье	49 245-ОП МР-001	3,759	-	-	-	3,759	-	-	-	-	+	-
21	д. Жилой Бор-д. Лачино	49 245-ОП МР-002	1,776	-	-	-	1,776	-	-	-	-	+	-
22	д. Остахново-д. Каменка	49 245-ОП МР-003	1,577	-	-	-	1,577	-	-	-	-	+	-
23	Подъезд к д. Бабье-Подсосна от а/д Хвойная-Жилой Бор на 16 км. + 200м. поворот направо +2500 м	49 245-ОП МР-004	2,543	-	-	-	2,543	-	-	-	-	+	-
24	Подъезд к д. Слатино от а/д Хвойная-Жилой Бор на	49 245-ОП МР-005	2,521	-	-	-	2,521	-	-	-	-	+	-

№ п/п	Наименование автомобильной дороги	Идентификационный номер	Всего, км	Цементобетонные	Асфальтобетонные	Гравийные	Грунтовые	IB	II	III	IV	V	Вне кат.
	16 км. + 200 м. поворот налево + 3000 м.												
25	Подъезд к д. Анциферово от а/д Анциферово-Ерзовка 14 км + 600	49 245-ОП МР-006	0,775	-	-	-	0,775	-	-	-	-	+	-
26	Подъезд к д. Городок от а/д Анциферово-Ерзовка 14 км + 600	49 245-ОП МР-007	2,937	-	-	-	2,937	-	-	-	-	+	-
27	Подъезд д. Ильичино от а/д Анциферово-Ерзовка 8 км +100	49 245-ОП МР-008	0,257	-	-	-	0,257	-	-	-	-	+	-
28	Подъезд к д. Удовище от а/д Анциферово-Ерзовка 8 км +100 м	49 245-ОП МР-009	3,488	-	-	-	3,488	-	-	-	-	+	-
29	Подъезд к д. Стрижево от а/д Анциферово-Ерзовка 8 км + 100м	49 245-ОП МР-010	0,383	-	-	-	0,383	-	-	-	-	+	-
30	Подъезд к д. Глездово а/д Любытино-Хвойная 32 км	49 245-ОП МР-011	2,018	-	-	-	2,018	-	-	-	-	+	-
31	Подъезд к д. Еросиха от а/д Анцифераво-Ерзовка 7 км +500	49 245-ОП МР-012	2,021	-	-	-	2,021	-	-	-	-	+	-
32	Подъезд к д. Замостье от а/д Анциферово-Ерзовка 11 км	49 245-ОП МР-013	0,794	-	-	-	0,794	-	-	-	-	+	-
33	д. Заделье-д. Маклаково	49 245-ОП МР-014	6,546	-	-	-	6,546	-	-	-	-	+	-
34	д. Новинка-д. Боровское	49 245-ОП МР-015	3,204	-	-	-	3,204	-	-	-	-	+	-
35	д. Новинка-д. Мякишево	49 245-ОП МР-016	4,569	-	-	-	4,569	-	-	-	-	+	-
36	д. Боровское-д. Орел	49 245-ОП МР-017	6,297	-	-	-	6,297	-	-	-	-	+	-
37	д. Орел-д. Рябково	49 245-ОП МР-018	2,013	-	-	-	2,013	-	-	-	-	+	-
38	д. Новинка- д. Рябково	49 245-ОП МР-019	3,056	-	-	-	3,056	-	-	-	-	+	-
39	д. Зихново-д. Жирово	49 245-ОП МР-020	1,523	-	-	-	1,523	-	-	-	-	+	-
40	Подъезд к д. Мутишино от а/д Хвойная-Боровское-Заделье	49 245-ОП МР-021	0,28	-	-	-	0,28	-	-	-	-	+	-
41	д. Ванево-д. Ташково	49 245-ОП МР-022	4,596	-	-	-	4,596	-	-	-	-	+	-

№ п/п	Наименование автомобильной дороги	Идентификационный номер	Всего, км	Цементобетонные	Асфальтобетонные	Гравийные	Грунтовые	IB	II	III	IV	V	Вне кат.
42	Подъезд к д. Жирово от а/д Гусево-Пески 1 км.	49 245-ОП МР-023	0,492	-	-	-	0,492	-	-	-	-	+	-
43	д. Прокшино (студеник)-Яковлево	49 245-ОП МР-024	1,015	-	-	-	1,015	-	-	-	-	+	-
44	Подъезд к д. Красная Горка от а/д Никитино-Прокшино-Старое	49 245-ОП МР-025	0,771	-	-	-	0,771	-	-	-	-	+	-
45	Подъезд к д. Пожарье от а/д дороги Волгино-Хвойная	49 245-ОП МР-026	0,72	-	-	-	0,72	-	-	-	-	+	-
46	д. Пожарье-д. Ямница	49 245-ОП МР-027	5,487	-	-	-	5,487	-	-	-	-	+	-
47	Подъезд к д. Ситница от а/д Волгино-Хвойная	49 245-ОП МР-028	0,203	-	-	-	0,203	-	-	-	-	+	-
48	Подъезд к д. Наротово от а/д Волгино-Хвойная 3 км + 500 м.	49 245-ОП МР-029	1,268	-	-	-	1,268	-	-	-	-	+	-
49	д. Першутино-д. Опарино-1	49 245-ОП МР-030	1,196	-	-	-	1,196	-	-	-	-	+	-
50	д. Опарино-д. Курково	49 245-ОП МР-031	1,702	-	-	-	1,702	-	-	-	-	+	-
51	Подъезд к д. Колмошино от а/д Спасово-Сменково-Пожарье	49 245-ОП МР-032	4,112	-	-	-	4,112	-	-	-	-	+	-
52	Подъезд к д. Опарино-2 от а/д Спасово-Сменково-Пожарье 10 км-11 км.	49 245-ОП МР-033	1,953	-	-	-	1,953	-	-	-	-	+	-
53	Подъезд к д. Карпово от а/д Спасово	49 245-ОП МР-034	0,495	-	-	-	0,495	-	-	-	-	+	-
54	Подъезд к д. Дубинина Горка от а/д Волгино-Хвойная 40 км + 605 м	49 245-ОП МР-035	0,998	-	-	-	0,998	-	-	-	-	+	-
55	Подъезд к д. Ботнево от а/д дороги Волгино-Хвойная 43 км. + 641 м.	49 245-ОП МР-036	1,848	-	-	-	1,848	-	-	-	-	+	-
56	д. Минцы-д. Паледи	49 245-ОП МР-037	0,12	-	-	-	0,12	-	-	-	-	+	-
57	с. Песь-д. Яхново-д. Мякишево	49 245-ОП МР-038	0,3927	-	-	-	0,3927	-	-	-	-	+	-

№ п/п	Наименование автомобильной дороги	Идентификационный номер	Всего, км	Цементобетонные	Асфальтобетонные	Гравийные	Грунтовые	IВ	II	III	IV	V	Вне кат.
58	Ракитино-Исаиха	49 245-ОП МР-039	1,806	-	-	-	1,806	-	-	-	-	+	-
59	Ракитино-Лопатино	49 245-ОП МР-040	1,921	-	-	-	1,921	-	-	-	-	+	-
60	Подъезд к д. Грива от а/д Ракитино-Сафоново на 8 км + 200 м поворот направо + 2000 м	49 245-ОП МР-041	1,326	-	-	-	1,326	-	-	-	-	+	-
61	Ракитино-Василево	49 245-ОП МР-043	8,074	-	-	-	8,074	-	-	-	-	+	-
62	д. Ракитино-д. Сафоново	49 245-ОП МР-044	11,608	-	-	-	11,608	-	-	-	-	+	-
63	д. Анциферово-д. Назарьино	49 245-ОП МР-045	3,468	-	-	-	3,468	-	-	-	-	+	-
64	ст. Кушавера-д. Степаново	49 245-ОП МР-046	0,969	-	-	-	0,969	-	-	-	-	+	-
65	д. Федеево-д. Полобжа	49 245-ОП МР-047	3,227	-	-	-	3,227	-	-	-	-	+	-
66	д. Щипцово-д. Дворищи	49 245-ОП МР-048	0,336	-	-	-	0,336	-	-	-	-	+	-
67	Горны-Кривошеино	49 245-ОП МР-049	1,263	-	-	-	1,263	-	-	-	-	+	-
68	Макарьино-Демидово	49 245-ОП МР-050	2,619	-	-	-	2,619	-	-	-	-	+	-
69	Кабожа-Сёхино	49 245-ОП МР-051	1,658	-	-	-	1,658	-	-	-	-	+	-
70	Тарханово-Савкино	49 245-ОП МР-052	1,492	-	-	-	1,492	-	-	-	-	+	-
71	Горны-ж/д ст. Горны	49 245-ОП МР-053	0,751	-	-	-	0,751	-	-	-	-	+	-
72	Подъезд к д. Дудинское от а/д Хвойная-Остахново 4 км. + 1000 м.	49 245-ОП МР-054	1,283	-	-	-	1,283	-	-	-	-	+	-
73	Подъезд к д. Погорелово от а/д Хвойная-Жилой Бор км 23 + 200 м поворот направо 1500 м.	49 245-ОП МР-055	1,319	-	-	-	1,319	-	-	-	-	+	-
74	Подъезд к д. Крепугино от а/д Спасово-Сменково-Пожарье на 16 км. + 200 м. поворот налево – 300 м.	49 245-ОП МР-056	0,288	-	-	-	0,288	-	-	-	-	+	-
75	Подъезд к остановочному пункту железной дороги 246 км от а/д Погорелка-Воронское на 4,05 км + 200 м поворот налево + 2000 м.	49 245-ОП МР-057	1,975	-	-	-	1,975	-	-	-	-	+	-
76	п. Хвойная ул. Мира	49 245 551 ОП МП 001	1,307	-	1,2	-	0,107	-	-	-	+	-	-

№ п/п	Наименование автомобильной дороги	Идентификационный номер	Всего, км	Цементобетонные	Асфальтобетонные	Гравийные	Грунтовые	IB	II	III	IV	V	Вне кат.
77	п. Хвойная, ул. Ломоносова	49 245 551 ОП МП 002	0,761	-	0,7	-	0,061	-	-	-	+	-	-
78	п. Хвойная, ул. Красных Зорь	49 245 551 ОП МП 003	1,627	-	1,627	-	-	-	-	-	+	-	-
79	п. Хвойная, ул. Комсомольская	49 245 551 ОП МП 004	0,787	-	0,787	-	-	-	-	-	-	+	-
80	п. Хвойная, ул. Боровая	49 245 551 ОП МП 005	0,76	-	0,66	-	0,1	-	-	-	-	+	-
81	п. Хвойная, ул. Пушкинская	49 245 551 ОП МП 006	0,65	-	0,55	-	0,1	-	-	-	-	+	-
82	п. Хвойная, ул. Физкультурная	49 245 55 ОП МП 1 007	0,546	-	0,246	-	0,3	-	-	-	+	-	-
83	п. Хвойная, ул. Васильева	49 245 551 ОП МП 008	0,414	-	0,164	-	0,25	-	-	-	-	+	-
84	п. Хвойная, ул. Ударников	49 245 551 ОП МП 009	1,347	-		-	1,347	-	-	-	-	+	-
85	п. Хвойная, ул. Советская	49 245 551 ОП МП 010	2,224	-	2,224	-	-	-	-	-	+	-	-
86	п. Хвойная, ул. Печатников	49 245 551 ОП МП 011	1,74	-	1,74	-	-	-	-	-	+	-	-
87	п. Хвойная, ул. Лесная	49 245 551 ОП МП 012	0,664	-	0,564	-	0,1	-	-	-	-	+	-
88	п. Хвойная, ул. Новая	49 245 55 ОП МП 1 014	0,626	-	0,626	-	-	-	-	-	+	-	-
89	п. Хвойная, ул. Сосновая	49 245 551 ОП МП 015	0,332	-	-	-	0,332	-	-	-	+	-	-
90	п. Хвойная, ул. Светлый Бор	49 245 551 ОП МП 016	0,287	-	-	-	0,287	-	-	-	+	-	-
91	п. Хвойная, ул. Набережная	49 245 551 ОП МП 017	0,95	-	-	-	0,95	-	-	-	-	+	-
92	п. Хвойная, ул. Красноармейская	49 245 551 ОП МП 018	1,34	-	1,14	-	0,2	-	-	-	+	-	-
93	п. Хвойная, ул. Линейная	49 245 551 ОП МП 019	1,46	-	1,18	-	0,28	-	-	-	+	-	-
94	п. Хвойная, ул. Ясная	49 245 551 ОП МП 020	0,444	-	-	-	0,444	-	-	-	+	-	-
95	п. Хвойная, ул. Московская	49 245 551 ОП МП 021	0,246	-	-	-	0,246	-	-	-	-	+	-
96	п. Хвойная, пер. Печатников	49 245 551 ОП МП 022	0,449	-	0,449	-	-	-	-	-	+	-	-
97	п. Хвойная, пер. Физкультурный	49 245 55 ОП МП 1 023	0,264	-	-	-	0,264	-	-	-	+	-	-
98	п. Хвойная, пер. Советский	49 245 551 ОП МП 024	0,226	-	-	-	0,226	-	-	-	+	-	-

№ п/п	Наименование автомобильной дороги	Идентификационный номер	Всего, км	Цементобетонные	Асфальтобетонные	Гравийные	Грунтовые	IB	II	III	IV	V	Вне кат.
99	п. Хвойная, пер. Набережный	49 245 551 ОП МП 025	0,127	-	-	-	0,127	-	-	-	-	+	-
100	п. Хвойная, пер. Мира	49 245 551 ОП МП 026	0,101	-	-	-	0,101	-	-	-	+	-	-
101	п. Хвойная, пер. Сосновый	49 245 551 ОП МП 027	0,286	-	-	-	0,286	-	-	-	-	+	-
102	п. Хвойная, пер. Ясный	49 245 551 ОП МП 028	0,296	-	-	-	0,296	-	-	-	+	-	-
103	п. Хвойная, пер. Московский	49 245 551 ОП МП 029	0,162	-	-	-	0,162	-	-	-	-	+	-
104	п. Хвойная, пер. Северный	49 245 551 ОП МП 030	0,292	-	-	-	0,292	-	-	-	+	-	-
105	п. Хвойная, ул. Победы	49 245 551 ОП МП 031	1,21	-	1,21	-	-	-	-	-	+	-	-
106	п. Хвойная, ул. 9 Января	49 245 551 ОП МП 084	0,792	-	0,792	-	-	-	-	-	+	-	-
107	п. Хвойная, ул. Свободы	49 245 551 ОП МП 032	0,657	-	-	-	0,657	-	-	-	-	+	-
108	п. Хвойная, ул. Первомайская	49 245 551 ОП МП 033	0,874	-	-	-	0,874	-	-	-	-	+	-
109	п. Хвойная, ул. Мелиораторов	49 245 551 ОП МП 034	0,717	-	-	-	0,717	-	-	-	-	+	-
110	п. Хвойная, ул. Заречная	49 245 551 ОП МП 035	0,86	-	0,86	-	-	-	-	-	+	-	-
111	п. Хвойная, ул. Зелёная	49 245 551 ОП МП 036	0,36	-	0,36	-	-	-	-	-	+	-	-
112	п. Хвойная, ул. Речная	49 245 551 ОП МП 037	1,193	-	-	-	1,193	-	-	-	-	+	-
113	п. Хвойная ул. Железнодорожная	49 245 551 ОП МП 038	1,062	-	-	-	1,062	-	-	-	-	+	-
114	п. Хвойная, ул. 8 Марта	49 245 551 ОП МП 039	1,156	-	-	-	1,156	-	-	-	+	-	-
115	п. Хвойная, ул. Шоссейная	49 245 551 ОП МП 040	1,257	-	1,147	-	0,11	-	-	-	+	-	-
116	п. Хвойная, ул. Дорожников	49 245 551 ОП МП 041	0,42	-	-	-	0,42	-	-	-	+	-	-
117	п. Хвойная, ул. Лесников	49 245 551 ОП МП 042	0,179	-	-	-	0,179	-	-	-	+	-	-
118	п. Хвойная, ул. Энергетиков	49 245 551 ОП МП 043	0,15	-	-	-	0,15	-	-	-	-	+	-
119	п. Хвойная, ул. Связи	49 245 551 ОП МП 044	1,563	-	1,563	-	-	-	-	-	+	-	-
120	п. Хвойная, ул. Спорта	49 245 551 ОП МП 045	1,35	-	1,35	-	-	-	-	-	+	-	-
121	п. Хвойная, ул. 1 Мая	49 245 551 ОП МП 046	0,337	-	0,337	-	-	-	-	-	+	-	-
122	п. Хвойная, ул. Молодежная	49 245 551 ОП МП 047	0,346	-	-	-	0,346	-	-	-	-	+	-
123	п. Хвойная, ул. Полевая	49 245 551 ОП МП 048	0,432	-	-	-	0,432	-	-	-	+	-	-
124	п. Хвойная, ул. Пионерская	49 245 551 ОП МП 049	1,1166	-	1,166	-	-	-	-	-	+	-	-
125	п. Хвойная, ул. Денисова	49 245 551 ОП МП 050	1,706	-	1,406	-	0,3	-	-	-	+	-	-

№ п/п	Наименование автомобильной дороги	Идентификационный номер	Всего, км	Цементобетонные	Асфальтобетонные	Гравийные	Грунтовые	IB	II	III	IV	V	Вне кат.
126	п. Хвойная, ул. Вокзальная	49 245 551 ОП МП 051	1,406	-	1,006	-	0,4	-	-	-	+	-	-
127	п. Хвойная, ул. Юности	49 245 551 ОП МП 052	0,227	-	-	-	0,227	-	-	-	+	-	-
128	п. Хвойная, ул. Рябиновая	49 245 551 ОП МП 053	0,307	-	-	-	0,307	-	-	-	-	+	-
129	п. Хвойная, ул. Солнечная	49 245 551 ОП МП 054	0,17	-	-	-	0,17	-	-	-	-	+	-
130	п. Хвойная, ул. Панова	49 245 551 ОП МП 055	0,36	-	-	-	0,36	-	-	-	-	+	-
131	п. Хвойная, ул. Локомотивная	49 245 551 ОП МП 056	0,907	-	-	-	0,907	-	-	-	+	-	-
132	п. Хвойная, ул. Заводская	49 245 551 ОП МП 057	1,915	-	1,915	-	-	-	-	-	+	-	-
133	п. Хвойная, ул. Киренкова	49 245 551 ОП МП 058	0,786	-	0,536	-	0,25	-	-	-	-	+	-
134	п. Хвойная, ул. Строительная	49 245 551 ОП МП 059	0,637	-	-	-	0,637	-	-	-	+	-	-
135	п. Хвойная, ул. Профсоюзная	49 245 551 ОП МП 060	0,814	-	-	-	0,814	-	-	-	-	+	-
136	п. Хвойная, ул. Калинина	49 245 551 ОП МП 061	0,555	-	-	-	0,555	-	-	-	-	+	-
137	п. Хвойная, ул. Ленинская	49 245 551 ОП МП 062	0,471	-	-	-	0,471	-	-	-	-	+	-
138	п. Хвойная, ул. Кремса	49 245 551 ОП МП 063	2,181	-	1,181	-	1,0	-	-	-	+	-	-
139	п. Хвойная, пер. Песочный	49 245 551 ОП МП 064	0,379	-	-	-	0,379	-	-	-	-	+	-
140	п. Хвойная, пер. Заречный	49 245 551 ОП МП 065	0,657	-	-	-	0,657	-	-	-	-	+	-
141	п. Хвойная, пер. Ленинский	49 245 551 ОП МП 066	0,544	-	0,454	-	0,09	-	-	-	+	-	-
142	п. Хвойная, пер. Кузнечный	49 245 551 ОП МП 067	0,366	-	-	-	0,366	-	-	-	-	+	-
143	п. Хвойная, пер. Первомайский	49 245 551 ОП МП 068	0,133	-	-	-	0,133	-	-	-	-	+	-
144	п. Хвойная, пер. Речной	49 245 551 ОП МП 069	0,144	-	-	-	0,144	-	-	-	-	+	-
145	п. Хвойная, пер. Путейский	49 245 551 ОП МП 070	0,776	-	-	-	0,776	-	-	-	-	+	-
146	п. Хвойная, пер. Октябрьский	49 245 551 ОП МП 071	0,403	-	-	-	0,403	-	-	-	-	+	-
147	п. Хвойная, пер. 8 Марта	49 245 551 ОП МП 072	0,55	-	-	-	0,55	-	-	-	-	+	-
148	п. Хвойная, пер. Железнодорожный	49 245 551 ОП МП 073	0,591	-	-	-	0,591	-	-	-	-	+	-
149	п. Хвойная, пер. Комсомольский	49 245 551 ОП МП 074	0,32	-	0,32	-	-	-	-	-	+	-	-
150	п. Хвойная, пер. Связи	49 245 551 ОП МП 075	0,188	-	-	-	0,188	-	-	-	-	+	-

№ п/п	Наименование автомобильной дороги	Идентификационный номер	Всего, км	Цементобетонные	Асфальтобетонные	Гравийные	Грунтовые	IB	II	III	IV	V	Вне кат.
151	п. Хвойная, пер. Строителей	49 245 551 ОП МП 076	0,279	-	-	-	0,279	-	-	-	-	+	-
152	п. Хвойная, пер. Лесников	49 245 551 ОП МП 077	0,149	-	-	-	0,149	-	-	-	-	+	-
153	п. Хвойная, пер. Школьный	49 245 551 ОП МП 078	0,242	-	-	-	0,242	-	-	-	-	+	-
154	п. Хвойная, пер. Пионерский	49 245 551 ОП МП 079	0,169	-	0,09	-	0,079	-	-	-	-	+	-
155	п. Хвойная, пер. Солнечный	49 245 551 ОП МП 080	0,114	-	-	-	0,114	-	-	-	+	-	-
156	п. Хвойная, пер. Линейный	49 245 551 ОП МП 081	0,27	-	-	-	0,27	-	-	-	+	-	-
157	п. Хвойная, пер. Профсоюзный	49 245 551 ОП МП 082	0,3	-	-	-	0,3	-	-	-	+	-	-
158	п. Хвойная, пер. Лагерный	49 245 551 ОП МП 083	0,535	-	-	-	0,535	-	-	-	+	-	-
159	п. Хвойная, ул. Владимира Гаврилова	49 245 551 ОП МП 085	0,468	-	-	-	0,468	-	-	-	-	+	-
160	п. Хвойная, ул. Славянская	49 245 551 ОП МП 086	0,468	-	-	-	0,468	-	-	-	-	+	-
161	п. Хвойная, ул. Луговая	49 245 551 ОП МП 087	0,468	-	-	-	0,468	-	-	-	-	+	-
162	п. Хвойная, ул. Светлая	49 245 551 ОП МП 088	0,463	-	-	-	0,463	-	-	-	+	-	-
163	п. Хвойная, ул. Южная	49 245 551 ОП МП 089	0,484	-	-	-	0,484	-	-	-	+	-	-
164	п. Хвойная, ул. Центральная	49 245 551 ОП МП 090	0,397	-	-	-	0,397	-	-	-	+	-	-
165	п. Хвойная, ул. Восточная	49 245 551 ОП МП 091	0,399	-	-	-	0,399	-	-	-	+	-	-
166	п. Хвойная, ул. Новая до ДТС	49 245 551 ОП МП 092	0,525	-	-	-	0,525	-	-	-	+	-	-
167	п. Хвойная, ул. Энергетиков от ул. Лесников	49 245 551 ОП МП 093	0,384	-	-	-	0,384	-	-	-	+	-	-
168	п. Хвойная, ул. Молодежная от дома № 12 до конца	49 245 551 ОП МП 094	0,174	-	-	-	0,174	-	-	-	+	-	-
169	п. Хвойная дорога на новое кладбище	49 245 551 ОП МП 095	3,884	-	-	-	3,884	-	-	-	+	-	-
170	п. Хвойная, ул. Победы до ул. 1 Мая	49 245 551 ОП МП 096	0,6	-	0,6	-	-	-	-	-	+	-	-

№ п/п	Наименование автомобильной дороги	Идентификационный номер	Всего, км	Цементобетонные	Асфальтобетонные	Гравийные	Грунтовые	IВ	II	III	IV	V	Вне кат.
171	п. Хвойная, ул. Шоссейная до очистных	49 245 551 ОП МП 097	2,6	-	-	-	2,6	-	-	-	+	-	-
172	п. Хвойная, ул. Бориса Гущина	49 245 551 ОП МП 098	0,71	-	-	-	0,71	-	-	-	+	-	-
173	п. Хвойная, ул. Авиаторов	49 245 551 ОП МП 099	1,028	-	-	-	1,028	-	-	-	+	-	-
174	п. Хвойная, ул. Согласия	49 245 551 ОП МП 101	0,534	-	-	-	0,534	-	-	-	-	+	-
175	п. Хвойная, ул. Партизанской Славы	49 245 551 ОП МП 102	0,203	-	-	-	0,203	-	-	-	+	-	-
176	п. Хвойная, пер. Взлетный	49 245 551 ОП МП 103	0,27	-	-	-	0,27	-	-	-	+	-	-
177	п. Хвойная, пер. Рейсовый	49 245 551 ОП МП 104	0,42	-	-	-	0,42	-	-	-	+	-	-
178	п. Хвойная, пер. Парковый	49 245 551 ОП МП 105	0,248	-	-	-	0,248	-	-	-	+	-	-
179	п. Хвойная, подъездные пути к старому кладбищу	49 245 551 ОП МП 106	2,356	-	0,45	-	1,906	-	-	-	+	-	-
180	п. Хвойная, ул. Ев. Горюнова	49 245 551 ОП МП 107	0,4	-	-	-	0,4	-	-	-	+	-	-
181	п. Хвойная, пер. Авиаторов	49 245 551 ОП МП 108	0,16	-	-	-	0,16	-	-	-	+	-	-
182	п. Хвойная, пер. Васильева	49 245 551 ОП МП 109	0,096	-	-	-	0,096	-	-	-	+	-	-
183	п. Хвойная, пер. Еловый	49 245 551 ОП МП 110	0,154	-	-	-	0,154	-	-	-	+	-	-
184	п. Хвойная, пер. Тенистый	49 245 551 ОП МП 111	0,127	-	-	-	0,127	-	-	-	+	-	-
185	п. Хвойная, ул. Боровичская	49 245 551 ОП МП 112	0,25	-	-	-	0,25	-	-	-	+	-	-
186	п. Хвойная ул. Чистякова	49 245 551 ОП МП 013	0,608	-	-	-	0,608	-	-	-	-	+	-
187	п. Юбилейный, ул. Сосновая	49 245 840 ОПМП-001	0,976	-	0,976	-	-	-	-	-	+	-	-
188	п. Юбилейный, ул. Солнечная	49 245 840 ОПМП-002	0,461	-	0,461	-	-	-	-	-	+	-	-
189	п. Юбилейный, ул. Молодёжная	49 245 840 ОПМП-003	0,243	-	0,243	-	-	-	-	-	+	-	-
190	п. Юбилейный, ул. Комсомольская	49 245 840 ОПМП-004	0,378	-	0,378	-	-	-	-	-	+	-	-
191	п. Юбилейный, ул. Сосновая 1-Набережная 3	49 245 840 ОПМП-006	0,314	-	0,314	-	-	-	-	-	+	-	-
192	п. Юбилейный, ул. Юности	49 245 840 ОПМП-005	0,388	-	0,388	-	-	-	-	-	+	-	-

№ п/п	Наименование автомобильной дороги	Идентификационный номер	Всего, км	Цементобетонные	Асфальтобетонные	Гравийные	Грунтовые	IB	II	III	IV	V	Вне кат.
193	п. Юбилейный, от ул. Сосновая до ул. Костерина	49 245 840 ОПМП-007	0,191	-	0,191	-	-	-	-	-	+	-	-
194	п. Юбилейный, от ул. Сосновая до ООО РСУ «Кушаверское»	49 245 840 ОПМП -008	0,385	-	0,385	-	-	-	-	-	+	-	-
195	п. Юбилейный, ул. Набережная (вдоль реки. Кобожа)	49 245 840 ОПМП-009	0,384	-	-	0,384	-	-	-	-	-	+	-
196	п. Юбилейный, пер. Спортивный	49 245 840 ОПМП-010	0,260	-	-	-	0,260	-	-	-	-	+	-
197	п. Юбилейный, ул. Набережная	49 245 840 ОПМП-011	0,197	-	-	-	0,197	-	-	-	-	+	-
198	п. Юбилейный, ул. Пионерская	49 245 840 ОПМП-012	0,140	-	-	-	0,140	-	-	-	-	+	-
199	п. Юбилейный, ул. Первых строителей	49 245 840 ОПМП-013	0,527	-	-	-	0,527	-	-	-	-	+	-
200	п. Юбилейный, ул. Лесная	49 245 840 ОПМП-014	0,383	-	-	-	0,383	-	-	-	-	+	-
201	п. Юбилейный, ул. Сосновая- Подстанция	49 245 840 ОПМП-015	0,696	-	-	-	0,696	-	-	-	-	+	-
202	п. Юбилейный, до ул. Лесная	49 245 840 ОПМП-016	0,153	-	-	-	0,153	-	-	-	-	+	-
203	п. Юбилейный, до ул. Пионерская	49 245 840 ОПМП-017	0,502	-	-	-	0,502	-	-	-	-	+	-
204	п. Юбилейный, ул. Комсомольская- очистные сооружения	49 245 840 ОПМП-018	0,255	-	-	-	0,255	-	-	-	-	+	-
205	п. Юбилейный, вдоль коллективных огородов	49 245 840 ОПМП-019	2,126	-	-	-	2,126	-	-	-	-	+	-
206	п. Юбилейный, ул. Школьная	49 245 840 ОПМП-020	0,485	-	-	-	0,485	-	-	-	-	+	-
207	п. Юбилейный, ул. Сергея Андреева	49 245 840 ОПМП-021	0,446	-	-	-	0,446	-	-	-	-	+	-
208	ул. 1-я Линейная на ст. Кабожа	-	0,743	-	-	-	0,743	-	-	-	-	+	-
209	ул. 2-я Линейная на ст. Кабожа	-	0,1220	-	-	-	0,1220	-	-	-	-	+	-

№ п/п	Наименование автомобильной дороги	Идентификационный номер	Всего, км	Цементобетонные	Асфальтобетонные	Гравийные	Грунтовые	IB	II	III	IV	V	Вне кат.
210	ул. Боровая на ст. Кабожа	-	0,1933	-	-	-	0,1933	-	-	-	-	+	-
211	ул. Заводская на ст. Кабожа	-	0,1506	-	-	-	0,1506	-	-	-	-	+	-
212	ул. Лесная на ст. Кабожа	-	0,1037	-	-	-	0,1037	-	-	-	-	+	-
213	ул. Молодежная на ст. Кабожа	-	0,878	-	-	-	0,878	-	-	-	-	+	-
214	ул. Новая на ст. Кабожа	-	0,802	-	-	-	0,802	-	-	-	-	+	-
215	ул. Октябрьская на ст. Кабожа	-	0,1695	-	-	-	0,1695	-	-	-	-	+	-
216	ул. Пионерская на ст. Кабожа	-	0,866	-	-	-	0,866	-	-	-	-	+	-
217	ул. Речная на ст. Кабожа	-	0,969	-	-	-	0,969	-	-	-	-	+	-
218	ул. Сенная на ст. Кабожа	-	0,1343	-	-	-	0,1343	-	-	-	-	+	-
219	ул. Сосновая на ст. Кабожа	-	0,1909	-	-	-	0,1909	-	-	-	-	+	-
220	пер. Октябрьский на ст. Кабожа	-	0,591	-	-	-	0,591	-	-	-	-	+	-
221	пер. Вокзальный на ст. Кабожа	-	0,359	-	-	-	0,359	-	-	-	-	+	-
222	пер. Почтовый на ст. Кабожа	-	0,846	-	-	-	0,846	-	-	-	-	+	-
223	ул. Лесная в д. Горка	-	0,641	-	-	-	0,641	-	-	-	-	+	-
224	ул. Молодежная в д. Горка	-	0,715	-	0,715	-	-	-	-	-	-	+	-
225	ул. Новая в д. Горка	-	0,471	-	0,471	-	-	-	-	-	-	+	-
226	ул. Речная в д. Горка	-	0,540	-	-	-	0,540	-	-	-	-	+	-
227	ул. Заречная в с. Левоча	-	0,2116	-	-	-	0,2116	-	-	-	-	+	-
228	ул. Молодежная в с. Левоча	-	0,780	-	-	-	0,780	-	-	-	-	+	-
229	ул. Никольская в с. Левоча	-	0,1057	-	-	-	0,1057	-	-	-	-	+	-
230	ул. Солнечная в с. Левоча	-	0,438	-	-	-	0,438	-	-	-	-	+	-
231	ул. Школьная в с. Левоча	-	0,607	-	-	-	0,607	-	-	-	-	+	-
232	д. Бережок	-	0,134	-	-	-	0,134	-	-	-	-	+	-
233	д. Горны	-	0,524	-	-	-	0,524	-	-	-	-	+	-
234	д. Демидово	-	0,300	-	-	-	0,300	-	-	-	-	+	-
235	д. Емельяновское	-	0,470	-	-	-	0,470	-	-	-	-	+	-

№ п/п	Наименование автомобильной дороги	Идентификационный номер	Всего, км	Цементобетонные	Асфальтобетонные	Гравийные	Грунтовые	IB	II	III	IV	V	Вне кат.
236	д. Кашино	-	0,425	-	-	-	0,425	-	-	-	-	+	-
237	д. Комарово	-	0,499	-	-	-	0,499	-	-	-	-	+	-
238	д. Кривошеино	-	0,501	-	-	-	0,501	-	-	-	-	+	-
239	д. Макарьино	-	0,1033	-	-	-	0,1033	-	-	-	-	+	-
240	д. Носково	-	0,555	-	-	-	0,555	-	-	-	-	+	-
241	д. Перфильево	-	0,1869	-	-	-	0,1869	-	-	-	-	+	-
242	д. Попцово	-	0,1251	-	-	-	0,1251	-	-	-	-	+	-
243	д. Раменье	-	0,1045	-	-	-	0,1045	-	-	-	-	+	-
244	д. Савкино	-	0,437	-	-	-	0,437	-	-	-	-	+	-
245	д. Сёхино	-	0,300	-	-	-	0,300	-	-	-	-	+	-
246	д. Стремково	-	0,318	-	-	-	0,318	-	-	-	-	+	-
247	д. Сухолжино	-	0,361	-	-	-	0,361	-	-	-	-	+	-
248	д. Тимошкино	-	0,262	-	-	-	0,262	-	-	-	-	+	-
249	ж.д.ст. Горны	-	0,200	-	-	-	0,200	-	-	-	-	+	-
250	с. Минцы, ул. Октябрьская	49 245 825 ОПМП-001	0,650	-	0,650	-	-	-	-	-	-	+	-
251	с. Минцы, ул. Первомайская	49 245 825 ОПМП -002	0,650	-	0,500	-	0,150	-	-	-	-	+	-
252	с. Минцы, ул. Сосновая	49 245 825 ОПМП- 003	0,200	-	0,200	-	-	-	-	-	-	+	-
253	с. Минцы, ул. Новая	49 245 825 ОПМП -004	0,900	-	0,900	-	-	-	-	-	-	+	-
254	с. Минцы, пер. Новый	49 245 825 ОПМП -005	0,100	-	0,100	-	-	-	-	-	-	+	-
255	с. Минцы, ул. Молодежная	49 245 825 ОПМП -006	0,700	-	0,700	-	-	-	-	-	-	+	-
256	с. Минцы, ул. Лесная	49 245 825 ОПМП -007	0,350	-	-	-	0,350	-	-	-	-	+	-
257	с. Минцы, пер. Труда	49 245 825 ОПМП -008	0,700	-	0,700	-	-	-	-	-	-	+	-
258	с. Минцы, ул. Труда	49 245 825 ОПМП -009	0,300	-	-	-	0,300	-	-	-	-	+	-
259	с. Минцы, пер. Ленинский	49 245 825 ОПМП- 010	0,150	-	-	-	0,150	-	-	-	-	+	-
260	с. Минцы, ул. Ветеранов	11.49 245 825 ОПМП - 011	0,300	-	-	-	0,300	-	-	-	-	+	-
261	с. Минцы, пер. Садовый	12.49 245 825 ОПМП 012	0,200	-	-	-	0,200	-	-	-	-	+	-
262	с. Минцы, ул. Речная	13.49 245 825 ОПМП - 013	0,400	-	-	-	0,400	-	-	-	-	+	-
263	с. Минцы, ул. Заводская	14.49 245 825 ОПМП - 014	0,600	-	-	-	0,600	-	-	-	-	+	-
264	с. Минцы, ул.8-е Марта	15.49 245 825 ОПМП - 015	0,500	-	-	-	0,500	-	-	-	-	+	-

№ п/п	Наименование автомобильной дороги	Идентификационный номер	Всего, км	Цементобетонные	Асфальтобетонные	Гравийные	Грунтовые	IB	II	III	IV	V	Вне кат.
265	с. Минцы, ул. Набережная	16.49 245 825 ОПМП - 016	0,400	-	-	-	0,400	-	-	-	-	+	-
266	с. Минцы, пер. Октябрьский	17.49 245 825 ОПМП - 017	0,150	-	-	-	0,150	-	-	-	-	+	-
267	д. Омошье, от д.14 до д.№33-а	18.49 245 825 ОПМП - 018	0,200	-	-	-	0,200	-	-	-	-	+	-
268	д. Паледи, от д.1 до д.17	19. 49 245 825 ОПМП- 019	0,1000	-	-	-	0,100	-	-	-	-	+	-
269	д. Боровское ул. Молодежная	802- ОПМП-001	0,871	-	0,871	-	-	-	-	-	-	+	-
270	д. Боровское ул. Денисова	802-ОПМП-002	0,193	-	0,193	-	-	-	-	-	-	+	-
271	д. Терехово ул. Центральная	802-ОПМП-003	0,792	-	0,792	-	-	-	-	-	-	+	-
272	д. Терехово проезд к реке Граничная	49 245 802 ОПМП- 045	0,116	-	-	-	0,116	-	-	-	-	+	-
273	д. Терехово проезд к реке Граничная	49 245 802 ОПМП- 047	0,200	-	-	-	0,200	-	-	-	-	+	-
274	д. Филистово ул. Родная	802-ОПМП-004	0,591	-	-	-	0,591	-	-	-	-	+	-
275	д. Мякишево ул. Центральная	802-ОПМП-005	0,834	-	-	-	0,834	-	-	-	-	+	-
276	д. Мякишево ул. Заречная	802-ОПМП-006	0,428	-	-	-	0,428	-	-	-	-	+	-
277	д. Мякишево ул. Лесная	802-ОПМП-007	0,242	-	-	-	0,242	-	-	-	-	+	-
278	д. Мякишево пер. Ветеранов	802-ОПМП-008	0,196	-	-	-	0,196	-	-	-	-	+	-
279	д. Мякишево ул. Школьная	802-ОПМП-009	0,492	-	-	-	0,492	-	-	-	-	+	-
280	д. Мякишево пер. Крутецкий	802-ОПМП-010	0,161	-	-	-	0,161	-	-	-	-	+	-
281	д. Мякишево пер. Полевой	49 245 802 ОПМП- 011	0,183	-	-	-	0,183	-	-	-	-	+	-
282	д. Мякишево ул. Старая Мельница	49 245 802 ОПМП- 040	0,247	-	-	-	0,247	-	-	-	-	+	-
283	д. Гусево ул. Озёрная	49 245 802 ОПМП- 012	0,245	-	-	-	0,245	-	-	-	-	+	-
284	д. Гусево ул. Заречная	49 245 802 ОПМП- 013	0,372	-	-	-	0,372	-	-	-	-	+	-

№ п/п	Наименование автомобильной дороги	Идентификационный номер	Всего, км	Цементобетонные	Асфальтобетонные	Гравийные	Грунтовые	IB	II	III	IV	V	Вне кат.
285	д. Гусево, пер. Дачный	49 245 802 ОПМП-014	0,258	-	-	-	0,258	-	-	-	-	+	-
286	д. Гусево, пер. Полевой	49 245 802 ОПМП-015	0,170	-	-	-	0,170	-	-	-	-	+	-
287	д. Гусево ул. Новая	49 245 802 ОПМП-041	0,708	-	-	-	0,708	-	-	-	-	+	-
288	д. Заделье пер. Солнечный	49 245 802 ОПМП-016	0,128	-	-	-	0,128	-	-	-	-	+	-
289	д. Заделье пер. Складской	49 245 802 ОПМП-044	0,196	-	-	-	0,196	-	-	-	-	+	-
290	д. Шилово ул. Юности	49 245 802 ОПМП-017	0,628	-	-	-	0,628	-	-	-	-	+	-
291	д. Шилово ул. Рябиновая	49 245 802 ОПМП-018	0,238	-	-	-	0,238	-	-	-	-	+	-
292	д. Шилово ул. Речная	49 245 802 ОПМП-019	0,201	-	-	-	0,201	-	-	-	-	+	-
293	д. Шилово ул. Мира	49 245 802 ОПМП-020	0,580	-	-	-	0,580	-	-	-	-	+	-
294	д. Шилово ул. Новая	49 245 802 ОПМП-048	0,580	-	-	-	0,580	-	-	-	-	+	-
295	д. Маклаково ул. Зеленая	49 245 802 ОПМП-021	0,105	-	-	-	0,105	-	-	-	-	+	-
296	д. Маклаково ул. Сиреневая	49 245 802 ОПМП-022	0,762	-	-	-	0,762	-	-	-	-	+	-
297	д. Новинка ул. Рябиновая	49 245 802 ОПМП-023	0,638	-	-	-	0,638	-	-	-	-	+	-
298	д. Орёл ул. Берёзовая	49 245 802 ОПМП-024	0,473	-	-	-	0,473	-	-	-	-	+	-
299	д. Рябково ул. Труда	49 245 802 ОПМП-025	0,181	-	-	-	0,181	-	-	-	-	+	-
300	д. Клеймиха ул. Цветочная	49 245 802 ОПМП-026	0,315	-	-	-	0,315	-	-	-	-	+	-
301	д. Клеймиха ул. Лесная	49 245 802 ОПМП-043	0,124	-	-	-	0,124	-	-	-	-	+	-
302	д. Мутишино ул. Тихая, ул. Мира,ул. Новая	49 245 802 ОПМП-027 - 029	0,689	-	-	-	0,689	-	-	-	-	+	-

№ п/п	Наименование автомобильной дороги	Идентификационный номер	Всего, км	Цементобетонные	Асфальтобетонные	Гравийные	Грунтовые	IB	II	III	IV	V	Вне кат.
303	д. Мутишино ул. Новая	49 245 802 ОПМП-046	0,364	-	-	-	0,364	-	-	-	-	+	-
304	д. Мутишино ул. Видимирская	49 245 802 ОПМП-042	0,240	-	-	-	0,240	-	-	-	-	+	-
305	д. Жирово ул. Художников	49 245 802 ОПМП-030	0,322	-	-	-	0,322	-	-	-	-	+	-
306	д. Зихново ул. Денисова	49 245 802 ОПМП-031	0, 188	-	-	-	0, 188	-	-	-	-	+	-
307	д. Зихново пер. Тихий	49 245 802 ОПМП-032	0,115	-	-	-	0,115	-	-	-	-	+	-
308	д. Зихново ул. Приозерная	49 245 802 ОПМП-039	0,184	-	-	-	0,184	-	-	-	-	+	-
309	д. Пески ул. Клубничная	49 245 802 ОПМП-033	0,507	-	-	-	0,507	-	-	-	-	+	-
310	д. Пески пер. Дачный	49 245 802 ОПМП-034	0,178	-	-	-	0,178	-	-	-	-	+	-
311	д. Ташково, ул. Сосновая	49 245 802 ОПМП-035	0,533	-	-	-	0,533	-	-	-	-	+	-
312	д. Ванёво, ул.Дачная	49 245 802 ОПМП-036	0,501	-	-	-	0,501	-	-	-	-	+	-
313	д. Ванёво пер. Лесной	49 245 802 ОПМП-037	0,312	-	-	-	0,312	-	-	-	-	+	-
314	д. Ванёво пер. Озёрный	49 245 802 ОПМП-038	0,258	-	-	-	0,258	-	-	-	-	+	-
315	д. Миголощи, ул. Сосновая	49 245 822 ОПМП-001	0,682	-	0,682	-	-	-	-	-	-	+	-
316	д. Миголощи, ул. Лесная	49 245 822 ОПМП-002	0,448	-	0,448	-	-	-	-	-	-	+	-
317	д. Миголощи, ул. Молодёжная	49 245 822 ОПМП-003	0,430	-	0,430	-	-	-	-	-	-	+	-
318	д. Миголощи, ул. Торговая	49 245 822 ОПМП-004	0,330	-	-	-	0,330	-	-	-	-	+	-
319	д. Миголощи, ул. Набережная	49 245 822 ОПМП-005	0,333	-	-	-	0,333	-	-	-	-	+	-
320	д. Миголощи, ул. Заречная	49 245 822 ОПМП-006	0,535	-	-	-	0,535	-	-	-	-	+	-
321	д. Миголощи, ул. Школьная	49 245 822 ОПМП-021	0,345	-	-	-	0,345	-	-	-	-	+	-
322	д. Миголощи, ул. Полевая	49 245 822 ОПМП-026	0,337	-	-	-	0,337	-	-	-	-	+	-
323	д. Спасово	49 245 822 ОПМП-007	0,402	-	-	-	0,402	-	-	-	-	+	-

№ п/п	Наименование автомобильной дороги	Идентификационный номер	Всего, км	Цементобетонные	Асфальтобетонные	Гравийные	Грунтовые	IВ	II	III	IV	V	Вне кат.
324	д. Карпово	49 245 822 ОПМП-008	0,207	-	-	-	0,207	-	-	-	-	+	-
325	д. Пожарьё	49 245 822 ОПМП-009	0,858	-	-	-	0,858	-	-	-	-	+	-
326	д. Ботнево	49 245 822 ОПМП-010	0,446	-	-	-	0,446	-	-	-	-	+	-
327	д. Ямница	49 245 822 ОПМП-011	0,546	-	-	-	0,546	-	-	-	-	+	-
328	д. Ситница	49 245 822 ОПМП-012	0,550	-	-	-	0,550	-	-	-	-	+	-
329	д. Дубинина Горка	49 245 822 ОПМП-013	0,527	-	-	-	0,527	-	-	-	-	+	-
330	д. Крепугино	49 245 822 ОПМП-014	0,649	-	-	-	0,649	-	-	-	-	+	-
331	д. Опарино-2	49 245 822 ОПМП-015	0,359	-	-	-	0,359	-	-	-	-	+	-
332	д. Курково	49 245 822 ОПМП-016	0,135	-	-	-	0,135	-	-	-	-	+	-
333	д. Горка	49 245 822 ОПМП-017	0,378	-	-	-	0,378	-	-	-	-	+	-
334	д. Колмошино	49 245 822 ОПМП-018	1,905	-	-	-	1,905	-	-	-	-	+	-
335	д. Опарино-1	49 245 822 ОПМП-019	0,941	-	-	-	0,941	-	-	-	-	+	-
336	д. Наротово	49 245 822 ОПМП-020	0,622	-	-	-	0,622	-	-	-	-	+	-
337	д. Молодильно	49 245 822 ОПМП-022	0,398	-	-	-	0,398	-	-	-	-	+	-
338	д. Аркадьевка	49 245 822 ОПМП-023	0,308	-	-	-	0,308	-	-	-	-	+	-
339	д. Берег	49 245 822 ОПМП-024	0,580	-	-	-	0,580	-	-	-	-	+	-
340	д. Першутино	49 245 822 ОПМП-025	0,254	-	-	-	0,254	-	-	-	-	+	-
341	Анциферово, ул. Михайлова	49245801	1,0	-	1,0	-	-	-	-	-	-	+	-
342	Анциферово, ул. Строителей	49245801	0,5	-	-	-	0,5	-	-	-	-	+	-
343	Анциферово, ул. Боровая	49245801	1,0	-	1,0	-	-	-	-	-	-	+	-
344	Анциферово, ул. Песочная	49245801	0,466	-	0,466	-	-	-	-	-	-	+	-
345	Анциферово, пер.Песочный	49245801	0,179	-	-	-	0,179	-	-	-	-	+	-
346	Анциферово, ул. Декабристов	49245801	0,875	-	-	-	0,875	-	-	-	-	+	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
347	Анциферово, ул. Александровой	49245801	0,214	-	-	-	0,214	-	-	-	-	+	-
348	Анциферово, ул. Связи	49245801	0,5	-	-	-	0,5	-	-	-	-	+	-
349	Анциферово, ул. Северная	49245801	1,838	-	-	-	1,838	-	-	-	-	+	-
350	Анциферово, ул. Школьная	49245801	0,558	-	-	-	0,558	-	-	-	-	+	-
351	Анциферово, ул. Коммуны	49245801	0,573	-	-	-	0,573	-	-	-	-	+	-

№ п/п	Наименование автомобильной дороги	Идентификационный номер	Всего, км	Цементобетонные	Асфальтобетонные	Гравийные	Грунтовые	IB	II	III	IV	V	Вне кат.
352	Анциферово, ул. Вокзальная	49245801	1,0	-	-	-	1,0	-	-	-	-	+	-
353	Анциферово, ул Железнодорожная	49245801	1,0	-	-	-	1,0	-	-	-	-	+	-
354	Анциферово, ул. Набережная	49245801	1,0	-	-	-	1,0	-	-	-	-	+	-
355	Анциферово, ул. Заречная	49245801	1,0	-	1,0	-	-	-	-	-	-	+	-
356	Анциферово, ул. Труда	49245801	2	-	2	-	-	-	-	-	-	+	-
357	Анциферово, ул. Лесная	49245801	0,5	-	-	-	0,5	-	-	-	-	+	-
358	Анциферово, ул. Складская	49245801	0,5	-	-	-	0,5	-	-	-	-	+	-
359	Анциферово, ул. Солнечная	49245801	0,5	-	-	-	0,5	-	-	-	-	+	-
360	Анциферово, ул. Молодежная	49245801	0,3	-	0,3	-	-	-	-	-	-	+	-
361	Анциферово, ул. Урицкого	49245801	0,3	-	-	-	0,3	-	-	-	-	+	-
362	Анциферово, ул. Горького	49245801	1,0	-	1,0	-	-	-	-	-	-	+	-
363	д. Назарьино	49245804	0,3	-	-	-	0,3	-	-	-	-	+	-
364	д. Брод	49245804	2,0	-	-	-	2,0	-	-	-	-	+	-
365	д. Внуто	49245804	0,5	-	-	-	0,5	-	-	-	-	+	-
366	д. Ворониха	49245804	0,6	-	-	-	0,6	-	-	-	-	+	-
367	д. Голубиха	49245804	0,3	-	-	-	0,3	-	-	-	-	+	-
368	п. Горный	49245804	2,5	-	-	-	2,5	-	-	-	-	+	-
369	д. Долбеники	49245804	0,2	-	-	-	0,2	-	-	-	-	+	-
370	д. Ерзовка	49245804	1,0	-	-	-	1,0	-	-	-	-	+	-
371	д. Ножкино	49245804	2,5	-	-	-	2,5	-	-	-	-	+	-
372	жд/ст. Киприя	49245804	3,8	-	-	-	3,8	-	-	-	-	+	-
373	д. Новинка	49245804	2,0	-	-	-	2,0	-	-	-	-	+	-
374	д.Баслово, ул. Бельская	49 245 551 ОП МП 001	0,8	-	-	-	0,8	-	-	-	-	+	-
375	ж/д.ст. Бугры, ул. Луговая	49 245 551 ОП МП 002	0,524	-	-	-	0,524	-	-	-	-	+	-
376	ж/д.ст. Бугры, ул. Линейная	49 245 551 ОП МП 003	0,568	-	-	-	0,568	-	-	-	-	+	-
377	ж/д.ст. Бугры, ул. Вокзальная	49 245 551 ОП МП 004	0,446	-	-	-	0,446	-	-	-	-	+	-

№ п/п	Наименование автомобильной дороги	Идентификационный номер	Всего, км	Цементобетонные	Асфальтобетонные	Гравийные	Грунтовые	IB	II	III	IV	V	Вне кат.
378	ж/д.ст. Бугры, от тарного цеха через кабель кран до основной дороги	49 245 551 ОП МП 005	1,231	-	-	-	1,231	-	-	-	-	+	-
379	ж/д.ст. Бугры, от вокзала до общежития	49 245 551 ОП МП 006	0,515	-	-	-	0,515	-	-	-	-	+	-
380	ж/д.ст. Бугры, ул. Почтовая	49 245 55 ОП МП 1 007	0,523	-	-	-	0,523	-	-	-	-	+	-
381	ж/д.ст. Бугры, ул. Новая	49 245 551 ОП МП 008	0,55	-	-	-	0,55	-	-	-	-	+	-
382	ж/д.ст. Бугры, ул. Лесная	49 245 551 ОП МП 009	0,615	-	-	-	0,615	-	-	-	-	+	-
383	ж/д.ст. Бугры, ул. Молодежная	49 245 551 ОП МП 010	0,296	-	-	-	0,296	-	-	-	-	+	-
384	ж/д.ст. Бугры, ул. Ветеранов	49 245 551 ОП МП 011	0,292	-	-	-	0,292	-	-	-	-	+	-
385	д. Звягина, пер. Школьный	49 245 551 ОП МП 012	0,1	-	-	-	0,1	-	-	-	-	+	-
386	д. Никитино, ул. Молодежная	49 245 551 ОП МП 013	0,69	-	-	-	0,69	-	-	-	-	+	-
387	д. Никитино, от ул. Центральной до ул. Молодежной	49 245 55 ОП МП 1 014	0,295	-	-	-	0,295	-	-	-	-	+	-
388	д. Никитино, ул. Центральная	49 245 551 ОП МП 015	0,6	-	-	-	0,6	-	-	-	-	+	-
389	д. Яковлево, ул. Дачная		0,3	-	-	-	0,3	-	-	-	-	+	-
390	д. Бельково ул. Центральная	49 245 819 ОПМП- 001	0,9	-	-	-	0,9	-	-	-	-	+	-
391	д. Бельково ул. Победы	49 245 819 ОПМП -002	0,6	-	-	-	0,6	-	-	-	-	+	-
392	д. Гайно	49 245 819 ОПМП- 003	0,5	-	-	-	0,5	-	-	-	-	+	-
393	д. Дворищи ул. Центральная	49 245 819 ОПМП -004	0,1	-	0,1	-	-	-	-	-	-	+	-
394	д. Дворищи ул. Советская	49 245 819 ОПМП- 005	0,25	-	0,25	-	-	-	-	-	-	+	-
395	д. Дворищи ул. Новая	49 245 819 ОПМП -006	0,3	-	0,3	-	-	-	-	-	-	+	-
396	д. Дворищи ул. Полевая	49 245 819 ОПМП -007	0,3	-	0,3	-	-	-	-	-	-	+	-
397	д. Дворищи ул. Школьная	49 245 819 ОПМП-008	0,3	-	0,3	-	-	-	-	-	-	+	-
398	д. Дворищи пер. Владимирский	49 245 819 ОПМП-009	0,2	-	0,2	-	-	-	-	-	-	+	-
399	д. Дворищи ул. Ветеранов	49 245 819 ОПМП-010	0,4	-	0,4	-	-	-	-	-	-	+	-
400	д. Дворищи ул. Мира	49 245 819 ОПМП-011	0,2	-	0,2	-	-	-	-	-	-	+	-

№ п/п	Наименование автомобильной дороги	Идентификационный номер	Всего, км	Цементобетонные	Асфальтобетонные	Гравийные	Грунтовые	IB	II	III	IV	V	Вне кат.
401	д. Кунцово	49 245 819 ОПМП-012	1,0	-	-	-	1,0	-	-	-	-	+	-
402	ж\д ст. Кушавера ул. Красных Зорь	49 245 819 ОПМП-013	0,4	-	-	-	0,4	-	-	-	-	+	-
403	ж\д ст. Кушавера ул. Советская	49 245 819 ОПМП-014	0,7	-	-	-	0,7	-	-	-	-	+	-
404	ж\д ст. Кушавера ул. Вокзальная	49 245 819 ОПМП-015	0,6	-	-	-	0,6	-	-	-	-	+	-
405	ж\д ст. Кушавера ул. Линейная	49 245 819 ОПМП-016	0,9	-	-	-	0,9	-	-	-	-	+	-
406	ж\д ст. Кушавера ул. Дачная	49 245 819 ОПМП-017	0,15	-	-	-	0,15	-	-	-	-	+	-
407	ж\д ст. Кушавера ул. Лесная	49 245 819 ОПМП-018	0,15	-	-	-	0,15	-	-	-	-	+	-
408	ж\д ст. Кушавера ул. Школьная	49 245 819 ОПМП-019	0,3	-	-	-	0,3	-	-	-	-	+	-
409	ж\д ст. Кушавера пер. Садовый	49 245 819 ОПМП-020	0,2	-	-	-	0,2	-	-	-	-	+	-
410	ж\д ст. Кушавера ул. Железнодорожная	49 245 819 ОПМП-021	0,9	-	-	-	0,9	-	-	-	-	+	-
411	ж\д ст. Кушавера пер. Первомайский	49 245 819 ОПМП-022	0,2	-	-	-	0,2	-	-	-	-	+	-
412	д. Кушавера	49 245 819 ОПМП-023	0,5	-	-	-	0,5	-	-	-	-	+	-
413	д. Остров	49 245 819 ОПМП-024	0,3	-	-	-	0,3	-	-	-	-	+	-
414	д. Ронино	49 245 819 ОПМП-025	0,5	-	-	-	0,5	-	-	-	-	+	-
415	д. Стёпаново ул. Речная	49 245 819 ОПМП-026	0,7	-	-	-	0,7	-	-	-	-	+	-
416	д. Стёпаново ул. Садовая	49 245 819 ОПМП-027	0,7	-	-	-	0,7	-	-	-	-	+	-
417	разъезд 246 км	49 245 819 ОПМП-028	0,2	-	-	-	0,2	-	-	-	-	+	-
418	д. Полобжа	49 245 819 ОПМП-029	0,3	-	-	-	0,3	-	-	-	-	+	-
419	д. Шестерня	49 245 819 ОПМП-030	1,0	-	-	-	1,0	-	-	-	-	+	-
420	д. Шуйно	49 245 819 ОПМП-031	0,6	-	-	-	0,6	-	-	-	-	+	-
421	д. Щипцово	49 245 819 ОПМП-032	0,5	-	-	-	0,5	-	-	-	-	+	-
422	д. Федеево	49 245 819 ОПМП-033	0,7	-	-	-	0,7	-	-	-	-	+	-
423	Боровая	49245830 ОПМО-001	0,51	-	0,28	-	0,23	-	-	-	-	+	-
424	Биржевая	49245830 ОПМО-002	1,51	-	0,28	-	1,23	-	-	-	-	+	-
425	Вокзальная	49245830 ОПМО-003	2,19	-	-	-	2,19	-	-	-	-	+	-
426	Восточная	49245830 ОПМО-004	0,88	-	0,67	-	0,21	-	-	-	-	+	-

№ п/п	Наименование автомобильной дороги	Идентификационный номер	Всего, км	Цементобетонные	Асфальтобетонные	Гравийные	Грунтовые	IB	II	III	IV	V	Вне кат.
427	Декабристов	49245830 ОПМО-005	1,1	-	-	-	1,1	-	-	-	-	+	-
428	Дачная	49245830 ОПМО-005	0,175	-	-	-	0,175	-	-	-	-	+	-
429	Железнодорожная	49245830 ОПМО-007	3,005	-	1,925	-	1,08	-	-	-	-	+	-
430	Заречная	49245830 ОПМО-008	3,665	-	2,06	-	1,605	-	-	-	-	+	-
431	Заводская	49245830 ОПМО-009	1,535	-	0,99	-	0,545	-	-	-	-	+	-
432	Лесная	49245830 ОПМО-010	0,92	-	0,71	-	0,21	-	-	-	-	+	-
433	Лыжные Горки	49245830 ОПМО-011	0,92	-	0,67	-	0,25	-	-	-	-	+	-
434	Линейная	49245830 ОПМО-012	0,86	-	0,31	-	0,55	-	-	-	-	+	-
435	Магистральная	49245830 ОПМО-013	0,5	-	-	-	0,5	-	-	-	-	+	-
436	Молодежная	49245830 ОПМО-014	0,52	-	0,38	-	0,14	-	-	-	-	+	-
437	Мира	49245830 ОПМО-015	1,7	-	0,74	-	0,96	-	-	-	-	+	-
438	8-ое Марта	49245830 ОПМО-016	1,050	-	1,050	-	-	-	-	-	-	+	-
439	Набережная	49245830 ОПМО-017	0,71	-	0,35	-	0,36	-	-	-	-	+	-
440	Новая	49245830 ОПМО-018	0,300	-	-	-	0,300	-	-	-	-	+	-
441	Пионерская	49245830 ОПМО-019	0,68	-	0,54	-	0,140	-	-	-	-	+	-
442	Песочная	49245830 ОПМО-020	0,340	-	-	-	0,340	-	-	-	-	+	-
443	Полярная	49245830 ОПМО-021	0,840	-	-	-	0,840	-	-	-	-	+	-
444	Пер. Почтовый	49245830 ОПМО-022	0,4	-	0,4	-	-	-	-	-	-	+	-
445	Речная	49245830 ОПМО-023	0,685	-	0,180	-	0,505	-	-	-	-	+	-
446	Спорта	49245830 ОПМО-024	0,88	-	0,33	-	0,55	-	-	-	-	+	-
447	Сосновая	49245830 ОПМО-024	1,71	-	1,71	-	-	-	-	-	-	+	-
448	Стахановская	49245830 ОПМО-026	0,61	-	0,61	-	-	-	-	-	-	+	-
449	Садовая	49245830 ОПМО-027	1,135	-	-	-	1,135	-	-	-	-	+	-
450	Пер. Связи	49245830 ОПМО-027	0,360	-	0,360	-	-	-	-	-	-	+	-
451	Пер. Строителей	49245830 ОПМО-029	0,180	-	-	-	0,180	-	-	-	-	+	-
452	Пер. Строителей	49245830 ОПМО-030	0,475	-	-	-	0,475	-	-	-	-		-
453	Ул. Трычкова	49245830 ОПМО-031	1,85	-	1,85	-	-	-	-	-	-	+	-
454	Пер. Труда	49245830 ОПМО-032	0,115	-	-	-	0,115	-	-	-	-	+	-
455	Пер. Школьный	49245830 ОПМО-033	0,83	-	0,83	-	-	-	-	-	-	+	-
456	Ул. Юбилейная	49245830 ОПМО-034	0,925	-	0,525	-	0,400	-	-	-	-	+	-
457	п. Лесной, ул. Боровая	49245830 ОПМО-035	0,600	-	-	-	0,600	-	-	-	-	+	-
458	п. Лесной, ул. Лесная	49245830 ОПМО-036	0,900	-	-	-	0,900	-	-	-	-	+	-
459	п. Лесной, ул. Первомайская	49245830 ОПМО-037	0,850	-	-	-	0,850	-	-	-	-	+	-
460	п. Лесной, ул. Победы	49245830 ОПМО-038	0,850	-	-	-	0,850	-	-	-	-	+	-

№ п/п	Наименование автомобильной дороги	Идентификационный номер	Всего, км	Цементобетонные	Асфальтобетонные	Гравийные	Грунтовые	IВ	II	III	IV	V	Вне кат.
461	п. Лесной, ул. Линейная	49245830 ОПМО-039	0,850	-	-	-	0,850	-	-	-	-	+	-
462	п. Лесной, ул. Складская	49245830 ОПМО-040	0,750	-	-	-	0,750	-	-	-	-	+	-
463	п. Лесной, ул. Строительная	49245830 ОПМО-041	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-	-	+	-
464	д. Ракитино, от диспетчерской до д.23	49245830 ОПМО-042	0,900	-	-	-	0,900	-	-	-	-	+	-
465	д. Ракитино, от магазина до д.58	49245830 ОПМО-043	0,700	-	-	-	0,700	-	-	-	-	+	-
466	д. Ракитино, от д.1 до д.6	49245830 ОПМО-044	0,495	-	-	-	0,495	-	-	-	-	+	-
467	д. Яхново	49245830 ОПМО-045	0,400	-	-	-	0,400	-	-	-	-	+	-
468	д. Лопатино	49245830 ОПМО-046	0,500	-	-	-	0,500	-	-	-	-	+	-
469	д. Исаиха	49245830 ОПМО-047	0,400	-	-	-	0,400	-	-	-	-	+	-
470	д. Грива	49245830 ОПМО-048	0,800	-	-	-	0,800	-	-	-	-	+	-
471	д. Сафоново	49245830 ОПМО-049	0,400	-	-	-	0,400	-	-	-	-	+	-
472	д. Василево	49245830 ОПМО-050	0,600	-	-	-	0,600	-	-	-	-	+	-
473	д. Песь	49245830 ОПМО-051	0,400	-	-	-	0,400	-	-	-	-	+	-

Дорожная сеть муниципального образования представляет собой сложную схему, основанную на сочетании исторически сформировавшихся планировочных схем: линейной, комбинированной и прочих.

Значительная часть улиц р.п. Хвойная и сёл округа имеют твердое покрытие и пригодны для проезда всех видов транспорта. Существующая улично-дорожная сеть обеспечивает полноценное обслуживание территории округа: проезд ко всем жилым кварталам, производственным и складским территориям, а также к объектам общественного назначения.

В соответствии с данными о состоянии улично-дорожной сети округа генеральным планом предлагаются следующие мероприятия:

- сохранение участков улично-дорожной сети, показатели которых соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным характеристикам дорог соответственно их категории;
- ремонт и реконструкция изношенных участков улично-дорожной сети сельских территорий и р.п. Хвойная;
- разработка проекта безопасности дорожного движения на территории сельских территорий и р.п. Хвойная;
- внедрение проекта безопасности дорожного движения на территории сельских территорий и р.п. Хвойная.

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог.

Комплекс мероприятий по организации дорожного движения сформирован, исходя из задач по повышению безопасности дорожного движения, и включает следующие мероприятия:

- проведение анализа по выявлению аварийно-опасных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения и выработка мер, направленных на их устранение.
- информирование граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения;
- обеспечение образовательных учреждений муниципального округа учебно-методическими наглядными материалами по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма;
- замена и установка технических средств организации дорожного движения, в т.ч. проектные работы;
- установка и обновление информационных панно с указанием телефонов спасательных служб и экстренной медицинской помощи.

При реализации генерального плана планируется осуществление следующих мероприятий:

- мероприятия по выявлению аварийно-опасных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения и выработка мер по их устранению.
- приобретение знаков дорожного движения (мероприятие направлено на снижение количества дорожно-транспортных происшествий).
- установка и замена знаков дорожного движения (мероприятие направлено на снижение количества дорожно-транспортных происшествий).

Из всего вышеперечисленного следует, что на расчетный срок основными мероприятиями развития транспортной инфраструктуры Хвойнинского муниципального округа должны стать:

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в полном объеме;

- реконструкция региональных дорог;
- паспортизация всех бесхозяйных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения;
- организация мероприятий по оказанию транспортных услуг населению;
- повышение уровня обустройства автомобильных дорог общего пользования за счет установки средств организации дорожного движения на дорогах (дорожных знаков т.п.);
- проектирование и капитальный ремонт искусственных сооружений;
- создание новых объектов транспортной инфраструктуры, отвечающих прогнозируемым потребностям предприятий и населения.

Водный транспорт

Водный транспорт на территории Хвойнинского муниципального округа отсутствует.

Воздушный транспорт

Воздушный транспорт на территории Хвойнинского муниципального округа отсутствует.

Трубопроводный транспорт

По территории Хвойнинского муниципального округа проходит:

- МНПП "Ярославль -Приморск-1", протяженностью 91,00 км;
- МНПП "Ярославль -Приморск-2", протяженностью 91,00 км;
- Магистральный нефтепровод "Ярославль-Кириши-1", протяженностью 91,00 км.

2.1.7. Объекты инженерной инфраструктуры

Задачей инженерного обеспечения является создание благоприятной среды жизнедеятельности человека и условий устойчивого развития путем:

- определения зон размещения объектов электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения;
- создания новых и реконструкции существующих объектов инженерной инфраструктуры на основе новых технологий и научно-технических достижений;
- развития инженерных коммуникаций в сложившейся застройке с учетом перспективного развития;
- размещения автономных локальных источников электроснабжения и теплоснабжения на территориях, планируемых под застройку и не охваченных существующими централизованными системами;
- обеспечения безопасности и надежности систем инженерной инфраструктуры, в том числе путем создания систем защиты поверхностных и подземных источников водоснабжения, а также размещения и модернизации объектов очистки и утилизации промышленных, бытовых и поверхностных стоков.

Водоотведение

В Хвойнинском муниципальном округе водоотведение частично централизованное.

Система состоит из напорных и самотечных канализационных коллекторов, канализационных напорных станций, очистных сооружений, канализационных колодцев.

Объекты водоотведения в Хвойнинском муниципальном округе представлены в таблице ниже.

Таблица 2.13

Объекты водоотведения в Хвойнинском муниципальном округе

№ п/п	Название основного средства	Количество	Местоположение
1	*2*	*3*	*4*

№ п/п	Название основного средства	Количество	Местоположение
1	Локальные очистные сооружения бытовых сточных вод	2	Новгородская область, Хвойнинский муниципальный округ, р.п Хвойная
2	Локальные очистные сооружения бытовых сточных вод	1	Новгородская область, Хвойнинский муниципальный округ, п. Юбилейный
3	Локальные очистные сооружения бытовых сточных вод	1	Новгородская область, Хвойнинский муниципальный округ, с. Песь

Сети водоотведения в Хвойнинском муниципальном округе представлены в таблице 2.14

Таблица 2.14

Сети водоотведения муниципального округа

№ п/п	Наименование	Адрес/местоположение	Основные характеристики
1	Сети канализационные	Хвойнинский р-он, Песь	керамические 3400м.150мм. 1,8м.
2	Сети канализационные	Хвойнинский р-он, Хвойная, ЦРБ	стальные 170м. 108мм. 2м.
3	Сети канализационные	Хвойнинский р-он, Хвойная, ДТС	керамические 50м. 150мм. 1,8м.
4	Сети канализационные	Хвойнинский р-он, Хвойная, ЦРБ	чугунные 640м. 100мм 1,8м.
5	Сети канализационные	Хвойнинский р-он, Хвойная, ДТС	керамические 370м. 150мм. 1,8м.
6	Сети канализационные	Хвойнинский р-он, Хвойная, ДТС	чугунные 640м. 100мм 1,8м.
7	Коллектор	Хвойнинский р-он, Хвойная, Пушкинская	асбестоцементные 60м. 168мм
8	Сети канализационные	Хвойнинский р-он, Хвойная, ДТС	чугунные 100м. 100мм. 1,5м.
9	Сети канализационные	Хвойнинский р-он, Остахново	чугунные 100м. 100мм. 2м.
10	Сети канализационные	Хвойнинский р-он, Хвойная, ДТС	чугунные 80м. 50мм. 1,8м.
11	Сети канализационные	Хвойнинский р-он, Хвойная, ЦРБ	чугунные 93м. 150мм. 2м.
12	Сети канализационные	Хвойнинский р-он, Хвойная, ЦРБ	асбестоцементные 15,5м. 168 мм. 2м.
13	Коллектор железобет	Хвойнинский р-он, Хвойная	железобетонный 2050м.сальные
14	Сети канализационные	Хвойнинский р-он, Хвойная, Кремса	керамические 235м. 150мм. 1,9м.
15	Сети канализационные	Хвойнинский р-он, Анциферово	керамические 450м. 150мм. 1,8м.
16	Сети канализационные	Хвойнинский р-он, Анциферово	чугунные 350м. 100мм. 2м.
17	Сети канализационные	Хвойнинский р-он, Мякишево	керамические 150м. 150мм. 2м.
18	Сети канализационные	Хвойнинский р-он, Минцы	керамические 122м. 150мм. 1,8м.
19	Сети канализационные	Хвойная, Советская	асбестоцементные 80,5м. 168мм. 2м.
20	Сети канализационные	Хвойнинский р-он, Левоча	чугунные 2000м 100мм. 2,2м.
21	Сети канализационные	Хвойнинский р-он, п. Юбилейный	чугунные 200м 50мм.
22	Сети канализационные	Хвойнинский р-он, п. Юбилейный	чугунные 200м 100мм. 1,8м.
23	Сети канализационные	Хвойнинский р-он, п. Юбилейный	чугунные 2000м 200мм. 2,5м.

№ п/п	Наименование	Адрес/местоположение	Основные характеристики
24	Сети канализационные	Хвойнинский р-он, п. Юбилейный	чугунные 200м. 50мм.
25	Сети канализационные	Хвойнинский р-он, п. Юбилейный	а/цементные 1361м 1189мм. 2м.
26	Сети канализационные	Хвойнинский р-он, п. Юбилейный	чугунные 500м 100мм. 1,9м.
27	Сети канализационные	Хвойнинский р-он, п. Юбилейный	керамические 140м. 150мм.
28	Сети канализационные	Хвойнинский р-он, Хвойная, ДТС	чугунные 480м. 100мм.
29	Сети напорной канализации	Хвойнинский р-он, Хвойная, ДТС	чугунные 173 100мм. 1,8м.
30	Сети канализации	п. Хвойная	Сети канализации из асбестоцементных труб, диаметром 200мм, протяженностью 177,5 м, колодцы из сборных ж/б колец диаметром 1м.

Отсутствие централизованной канализационной сети в большинстве населенных пунктов создает определенные трудности населению, ухудшает их бытовые условия. Также возрастает угроза возникновения и распространения опасных заболеваний среди местного населения.

Существующая ситуация оказывает отрицательное влияние на экологию и, соответственно, создает угрозу жизни и здоровью жителям муниципального округа, способствует загрязнению подземных вод.

Требования к очистке сточных вод предъявляются согласно нормативным документам: Водного Кодекса РФ, Закона РФ «Об охране окружающей природной среды», Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Водоснабжение

Источником водоснабжения населенных пунктов Хвойнинского муниципального округа являются подземные воды (артезианские скважины и шахтные колодцы).

В настоящее время централизованная система водоснабжения отсутствует в 117 населенных пунктах Хвойнинского муниципального округа.

Системами водопровода оборудованы капитальные жилые дома, общественные здания и промышленные предприятия. Системы водоснабжения применяются низкого давления и обеспечивают удовлетворение хозяйственно-питьевых нужд населения, бытовых и, частично, производственных нужд предприятий, противопожарных и поливочных нужд.

Территории, в которых нет централизованного водоснабжения, характеризуются малочисленностью населения. Водоснабжение таких неперспективных малых населенных пунктов осуществляется из шахтных колодцев.

Объекты водоснабжения в Хвойнинском муниципальном округе представлены в таблице ниже.

Таблица 2.15

Объекты водоснабжения в Хвойнинском муниципальном округе

№ пп	Наименование объекта	Адрес/местоположение	Технические характеристики
1	Артскважина 1-60	Хвойнинский р-он, п. Хвойная ул. Комсомольская	Артскваважина - насос ЭЦВ, дебит 36куб.м./час
2	Артскважина 551	Хвойнинский р-он, п. Хвойная,терр.з-да "Армид"	Артскважина - насос ЭЦВ, дебит 9куб.м./час
3	Артскважина 7-66	Хвойнинский р-он, п. Хвойная ул.Мира	Артскважина - насос ЭЦВ,дебит 19,8куб.м./час

4	Артскважина 8/66	Хвойнинский р-он, п. Хвойная,микрорайон	. Артскважина-насос ЭЦВ,дебит 15 куб.м/час
5	Насосная станция	Хвойнинский р-он, п. Хвойная,микрорайон	ВНС - металлический контейнер, дв.металл,полы-шлак.
6	Артскважина 100	Хвойнинский р-он, п. Хвойная,угол ул. Советская и Кр.Зорь	Артскважина - насос ЭЦВ, дебит 7,2куб.м./час
7	Артскважина 9/70	Хвойнинский р-он, п. Хвойная ул.Советская	Артскважина - насос ЭЦВ, дебит 36куб.м./час
8	Артскважина 4-61	Хвойнинский р-он, п. Хвойная тер.ДТС	артскважина-насос ЭЦВ,дебит 36 куб.м/час
9	Насосная станция	Хвойнинский р-он, п. Хвойная тер.ДТС	ВНС -фундамент- бутовый,стены - брусчатые,перекр.ч.-деревянное.крыша-шиферная двускатная,полы-дощатые, проемы-простые деревянные, отопление -элекрическое,электрика-откр. проводка
10	Артскважина 1156	Хвойнинский р-он, п. Хвойная ул.Кремса	артскважина-насос ЭЦВ,дебит 36 куб.м/час
11	Насосная станция	Хвойнинский р-он, п. Хвойная ул.Кремса	ВНС -фундамент-ленточный бутовый,стены - кирпичные,перекр.ч.-деревянное,крыша-шиферная по деревянной обрешетке,полы-цементные, проемы дв.-железные, электрика-откр. Проводка
12	Артскважина б/н	Хвойнинский р-он, п.Юбилейный	Артскважина - насос ЭЦВ,дебит 19,8 куб.м/час
13	Насосная станция	Хвойнинский р-он, п.Юбилейный	ВНС-фундамент ленточный,стены-кирпичные, крыша-ж/б плиты, полы-бетонные,проемы дв.-блоки деревянные,электрика-открытая проводка,
14	Артскважина 602	Хвойнинский р-он, д.Кабожа 1Линейная	Артскважина - насос ЭЦВ,дебит 3,6 куб.м/час
15	Насосная станция	Хвойнинский р-он, д.Кабожа 1Линейная	ВНС-фундамент ленточный,стены-кирпичные, крыша-ж/б плиты, полы-бетонные,проемы дв.-блоки деревянные, электрика-открытая проводка,
16	Артскважина №33739	Хвойнинский р-он, п.Юбилейный	Артскважина - насос ЭЦВ,дебит 1,5 куб.м/час
17	Насосная станция	Хвойнинский р-он, п.Юбилейный	ВНС-фундамент ленточный,стены-.перекрытие ч.-крыша-,полы-,проемы дв.-,электрика-,
18	Артскважина 101	Хвойнинский р-он, п.Анциферово,ул.Октябрьская	Артскважина - насос ЭЦВ,дебит 7,2 куб.м/час
19	Артскважина 1835	Хвойнинский р-он, д.Никитино ул.Центральная	Артскважина - насос ЭЦВ,дебит 7,2 куб.м/час,
20	Водонапорная башня	Хвойнинский р-он, д.Никитино ул.Центральная	башня-металлическая V15м4
21	Артскважина 2334.	Хвойнинский р-он, д.Сухолжино(на поле)	Артскважина - насос ЭЦВ,дебит 7,2 куб.м/час
22	Насосная станция	Хвойнинский р-он, д.Сухолжино(на поле)	ВНС-фундамент обвязка из бревен,стены-дощатые.перекрытие ч.-дощатое побалкам из бревен, крыша-шифер подеревянной обрешетке,полы-ж/б плита,проемы дв.-деревянные блоки,электрика-открытая проводка,
23	Артскважина 12-73	Хвойнинский р-он, д.Горка ул.Речная	Артскважина-насос ЭЦВ,дебит 7,2 куб.м/час
24	Насосная станция	Хвойнинский р-он, д.Горка ул.Речная	ВНС-фундамент ленточный,стены-бревенчатые.перекрытие ч.-доски по балкам из бревен, крыша-толь по деревянной обрешетке,полы-дощатые,проемы-блоки деревянные, электрика-открытая проводка
25	Башня	Хвойнинский р-он, д.Горка ул.Речная	В. Башня-металлическая V 15м5
26	Артскважина 2333	Хвойнинский р-он, д.Горка(на поле)	Артскважина - насос ЭЦВ,дебит 7,2 куб.м/час
27	Насосная станция	Хвойнинский р-он, д.Горка(на поле)	ВНС-фундамент обвязка из бревен,стены-дощатые.перекрытие ч.-дощатое побалкам из бревен, крыша-шифер подеревянной обрешетке,полы-из ж/б плита,проемы дв.-деревянные блоки,электрика-открытая проводка,
28	Артскважина 390	Хвойнинский р-он, д.Левоча ул.Знаменская	Артскважина-насос ЭЦВ,дебит 3,6 куб.м/час

29	Насосная станция	Хвойнинский р-он, д.Левоча ул.Знаменская	ВНС-фундамент ленточный,стены-бревенчатые.перекрытие ч.-доски по балкам из бревен, крыша-шифер по деревянной обрешетке,полы-земля,проемы-блоки деревянные, электрика-открытая проводка
30	Водонапорная башня	Хвойнинский р-он, д.Левоча ул.Знаменская	В. Башня-металлическая V 15м5
31	Артскважина 2151	Хвойнинский р-он, д.Мякишево(на поле)	Артскважина - насос ЭЦВ,дебит 9,72 куб.м/час
32	Артскважина 2512	Хвойнинский р-он, д.Мякишево(школа)	Артскважина - насос ЭЦВ,дебит 2,88 куб.м/час
33	Артскважина 2209	Хвойнинский р-он, п.Горный (на поле)	Артскважина - насос ЭЦВ,дебит 7,2 куб.м/час
34	Насосная станция	Хвойнинский р-он, п.Горный (на поле)	ВНС -стены -кирпичные,перекр.ч.-деревянное,крыша-шиферная по деревянной обрешетке,полы-бетонные, проемы дв.-простые деревянные, проемы ок.-деревянные блоки с 2 переплетами,отопление -электрическое, электрика-откр. проводка .
35	Артскважина 38-74	Хвойнинский р-он, д.Миголощи ул.Сосновая	. Артскважина-насос ЭЦВ,дебит 3,6 куб.м/час
36	Насосная станция	Хвойнинский р-он, д.Миголощи ул.Сосновая	ВНС - металлический контейнер, дв.металл,полы-шлак.
37	Артскважина №14320	Хвойнинский р-он, п.Юбилейный	Артскважина - насос ЭЦВ,дебит 28,8 куб.м/час
38	Насосная станция	Хвойнинский р-он, п.Юбилейный	ВНС-фундамент ленточный,стены-.перекрытие ч.-крыша-,полы-,проемы дв.-,электрика-,
39	Артскважина 630	Хвойнинский р-он, ст.Кабожа ул.Вокзальная	Артскважина - насос ЭЦВ,дебит 5,4 куб.м/час
40	Насосная станция	Хвойнинский р-он, ст.Кабожа ул.Вокзальная	ВНС-фундамент ленточный,стены-брев.перекрытие ч.-дощ крыша-по дер обр руьеройд,полы-зем,проемы дв.-,электрика-,
41	Артскважина 2101а	Хвойнинский р-он, п.Анциферово,ул.Горького	Артскважина - насос ЭЦВ,дебит 7,2 куб.м/час
42	Артскважина 102	Хвойнинский р-он, п.Анциферово,ул.Связи	Артскважина - насос ЭЦВ,дебит 7,2 куб.м/час
43	Артскважина 2101	Хвойнинский р-он, п.Анциферово,ул.Труда	Артскважина - насос ЭЦВ,дебит 17 куб.м/час
44	Артскважина 2098	Хвойнинский р-он, п.Анциферово,ул.Северная	Артскважина - насос ЭЦВ,дебит 7,2 куб.м/час
45	Артскважина 2140к	Хвойнинский р-он, п.Песь ул.Садовая	артскважина-насос ЭЦВ,дебит 8,3 куб.м/час
46	Насосная станция	Хвойнинский р-он, п.Песь ул.Садовая	ВНС -фундамент-ленточный бутовый,стены -бревенчатые,перекр.ч.-деревянное,крыша-шиферная двухскатная,полы-дощатые,проемы дв.-простые деревянныепроемы ок.-деревянные блоки с 2 переплетами, отопление-электрическое,электрика-откр. проводка
47	Артскважина 2139	Хвойнинский р-он, п.Песь ул.Заводская	Артскважина - насос ЭЦВ,дебит 3,6 куб.м/час
48	Шахтный колодец хозпит.	Хвойнинский р-он, стКиприя,ул.Вокзальная, дом 64	бетонные кольца д.1м дерев.шатер,ворот
49	Шахтный колодец хозпит.	Хвойнинский р-он, ст.Хвойная,ул.Денисова,д 2	бет.кольца,скат,навес,ворот,глин.замок
50	Шахтный колодец хозпит.	Хвойнинский р-он, ст. Хвойная,ул.Вокзальная,дом 30	из бет.колец,скат,навес,ворот,гл.замок
51	Шахтный колодец хозпит.	Хвойнинский р-он, ст.Хвойная,ул.Вокзальная,32	из бет.колец,навес,ворот,гл.замок
52	Шахтный колодец хозпит.	Хвойнинский р-он, ст.Хвойная,Локомотивная,дом 17	дер.рубл,крышка,журавль
53	Шахтный колодец хозпит.	Хвойнинский р-он, ст.Хвойная,ул.Денисова,дом 29	бет.кольца,отмостка,журавль,гл.замок
54	Шахтный колодец хозпит.	Хвойнинский р-он, ст.Хвойная,ул.Киренкова,3	бе.кольца,отмостка,навес,ворот,гл.замок

55	Шахтный колодец хозпит.	Хвойнинский р-он, ст.Хвойная,ул.Локомотивная,9	дер.,рубленый,скат,крышка,журавль
56	Шахтный колодец хозпит.	Хвойнинский р-он, ст.Хвойная,ул.Вокзальная,11	дер.рубл,скат,крышка,журавль
57	Шахтный колодец хозпит.	Хвойнинский р-он, ст.Хвойная,ул.Вокзальная,1	дер.рубл.,крышка,журавль
58	Шахтный колодец хозпит.	Хвойнинский р-он, ст.Хвойная,ул.Денисова,20	бет.кольца,ворот,гл.замок
59	Шахтный колодец хозпит.	Хвойнинский р-он, ст.Хвойная,ул.Локомотивная,2	бет.кольца,отмостка,навес,ворот,гл.замок
60	Шахтный колодец хозпит.	Хвойнинский р-он, ст.Кушавера,ул.Вокзальная,4	бет.кольца,ворот,навес,гл.замок
61	Шахтный колодец хозпит.	Хвойнинский р-он, ст.Кабожа,ул.Линейная,24	бет.кольца,навес,ворот,гл.замок
62	Шахтный колодец хозпит.	Хвойнинский р-он, ст.Кабожа,ул.Вокзальная,5	бет.кольца,ворот,навес,гл.замок
63	Шахтный колодец хозпит.	Хвойнинский р-он, ст.Кабожа,ул.Вокзальная,9	бет.кольца,ворот,отмостка,навес,гл.замок
64	Шахтный колодец хозпит.	Хвойнинский р-он, ст.Кабожа,пер.Вокзальный,1	бет.кольца,ворот,отмостка,навес,гл.замок
65	Шахтный колодец хозпит.	Хвойнинский р-он, ст.Кабожа,ул.1Линейная,35	бет.кольца,ворот,отмостка,навес,гл.замок
66	Шахтный колодец хозпит.	Хвойнинский р-он, п.Лесной,ул.Складская,17	бет.кольца,ворот,отмостка,навес,гл.замок
67	Шахтный колодец хозпит.	Хвойнинский р-он, ст.Воронское,1	бет.кольца,ворот,гл.замок
68	Шахтный колодец хозпит.	Хвойнинский р-он, ст.Хвойная, ул.Вокзальная,33	бет.кольца,ворот,навес,гл.замок
69	Шахтный колодец хозпит.	Хвойнинский р-он, ст.Хвйоная, ул.Вокзальная,1б	де.рубл.,скат,крышка,ворот,
70	Артскважина 30-73	Хвойнинский р-он, д.Дворищи,ул.Полевая	Артскважина-глубина 22м,насос ЭЦВ,дебит 5,4 куб.м/час
71	Насосная станция	Хвойнинский р-он, д.Дворищи,ул.Полевая	ВНС -стены -металл.,перекр.ч.-металл.,проемы дв.-металл.,электрика-откр. Проводка
72	Насосная станция	Хвойнинский р-он, п.Хвойная,ул.Советская	ВНС -фундамент-ленточный бетонный,стены -кирпичные,перекр.ч.-деревянное,крыша-шиферная односкатная,полы- цементные,проемы дв.-простые деревянные обшиты железом,проемы ок.-деревянные блоки с 2 переплетами,отопление-электрическое,электрика-откр. проводка .
73	Насосная станция	Хвойнинский р-он, п.Хвойная, ул.Комсомольская	ВНС -фундамент-ленточный бутовый,стены -кирпичные побелка покраска,перекр.ч.-деревянное,крыша-шиферная односкатная,полы-дощатые,проемы дв.-простые деревянные обшиты железом,проемы ок.- деревянные блоки с 2 переплетами,электрика-откр. проводка .
74	Насосная станция	Хвойнинский р-он, п.Хвойная,ул.Мира	ВНС -фундамент-металл.бутовый,стены -кирпичные,перегородки кирпичные,перекр.ч.-деревянные,крыша-односкатная шифер,полы-цементные,проемы-деревянные облицов.железом, внутренняя отделк-побелка,электрика-откр. проводка.
75	Насосная станция	Хвойнинский р-он, п.Хвойная,угол ул.Советская и Кр.Зорь	ВНС -фундамент-ленточный бутовый,стены -бревенчатые обшитые,перекр.ч.-деревянные,крыша-односкатная железная кровля,полы-дощатые,проемы дв.-простые деревянные ,электрика-откр. проводка.
76	Насосная станция	Хвойнинский р-он, п.Хвойная,терр.з-да "Армид"	ВНС -фундамент-блоки ж/б,стены -кирпичные,перекр.ч.-деревянные, крыша-руберойд по деревянной обрешетке,полы-цементные,проемы дв.-простые деревянные обшитые железом, электрика-откр. проводка.
77	Водонапорная башня	Хвойнинский р-он, п.Хвойная,ул.Мира	В башня- металлическая
78	Водонапорная башня	Хвойнинский р-он, п.Хвойная,терр. ДТС	В башня- металлическая
79	Водонапорная башня	Хвойнинский р-он, п.Хвойная,ул.Советская	В башня- металлическая

80	Водонапорная башня	Хвойнинский р-он, п.Хвойная,терр.з-да "Армид"	В башня- металлическая
81	Водонапорная башня	Хвойнинский р-он, п.Хвойная,ул.Кремса	В башня- металлическая
82	Водонапорная башня	Хвойнинский р-он, п.Хвойная,микрорайон	В башня- металлическая
83	Водонапорная башня	Хвойнинский р-он, д.Остахново(на поле)	В башня-металлическая V-15м3 h-13м.
84	Артскважина 2043	Хвойнинский р-он, д.Остахново(на поле)	Артскважина-глубина 26м,насос ЭЦВ,дебит 10,8 куб.м/час
85	Насосная станция	Хвойнинский р-он, д.Остахново(на поле)	ВНС -стены -металл.,перекр.ч.-металл.,проемы дв.-металл.,электрика-откр. Проводка
86	Водонапорная башня	Хвойнинский р-он, д.Дворищи (поле)	В башня- металлическая
87	Насосная станция	Хвойнинский р-он, д.Никитино,ул.Центральная	ВНС -фундамент-ленточный,стены - кирпичные,перекр.ч.-деревянное,крыша-шифер по деревянной обрешетке,полы-цементные, проемы дв.простые деревянные ,электрика -откр. проводка .
88	Насосная станция	Хвойнинский р-он, д.Гусево(на поле)	ВНС -фундамент-ж/б блоки,стены - кирпичные,перекр.ч.-деревянное,крыша-шифер по деревянной обрешетке,полы-цементные,проемы дв.простые деревянные обшиты железом ,электрика - откр. проводка
89	Арт.скважина 4-72	Хвойнинский р-он, д.Гусево(на поле)	артскважина-насос ЭЦВ,дебит 7,2 куб.м/час
90	Насосная станция	Хвойнинский р-он, п.Анциферово,ул Связи	ВНС -фундамент-ленточный бутовый,стены - бревенчатые ,перекр.ч.-деревянные,крыша-двухскатная шиферная,полы-дощатые,проемы дв.-простые деревянные ,отопление-электрическое,электрика-откр. проводка.
91	Водонапорная башня	Хвойнинский р-он, д.Гусево(на поле)	В башня- металлическая
92	Насосная станция	Хвойнинский р-он, п.Анциферово,ул.Горького	кирп.павильон
93	Водонапорная башня	Хвойнинский р-он, д.Миголощи ул.Сосновая	В башня- металлическая
94	Насосная станция	Хвойнинский р-он, п.Анциферово,ул. Труда	ВНС -фундамент-ленточный бутовый,стены - бревенчатые ,перекр.ч.-деревянные,крыша-двухскатная шиферная,полы-дощатые,проемы дв.-простые деревянные ,отопление-электрическое,печное,электрика-откр. проводка.
95	Водонапорная башня	Хвойнинский р-он, п.Анциферово,ул.Октябрьская	В башня- кирпичная с металлическим баком
96	Водонапорная башня	Хвойнинский р-он, п.Песь,ул.Заводская	В башня- кирпичная с металлическим баком
97	Водонапорная башня	Хвойнинский р-он, д.Мякишево(на поле)	В башня- металлическая
98	Водонапорная башня	Хвойнинский р-он, п.Анциферово,ул.Горького	В башня- кирпичная с металлическим баком
99	Насосная станция	Хвойнинский р-он, п.Анциферово,ул.Северная	ВНС -фундамент-ленточный бутовый,стены - бревенчатые ,перекр.ч.-деревянные,крыша-двухскатная шиферная,полы-дощатые,проемы дв.-простые деревянные ,отопление-печное,электрическое,электрика-откр. проводка.
100	Водонапорная башня	Хвойнинский р-он, д.Терехово	В башня- металлическая V 15м3 h - 13м
101	Насосная станция	Хвойнинский р-он, д.Терехово	ВНС -фундамент-ж/б блоки,стены - кирпичные,перекр.ч.-деревянное,крыша-шиферная по деревянной обрешетке,полы-цементные,проемы дв.простые деревянные,электрика -откр. проводка
102	Арт. скважина 2049	Хвойнинский р-он, д.Терехово	артскважина-насос ЭЦВ,дебит 7,2 куб.м/час
103	Водонапорная башня	Хвойнинский р-он, д.Кабожа ул.Вокзальная	В башня- металлическая
104	Водонапорная башня	Хвойнинский р-он, д.Мякишево(школа)	В башня- металлическая
105	Водонапорная башня	Хвойнинский р-н,д.Горка	В башня- металлическая

106	Водонапорная башня	Хвойнинский р-н,п.Юбилейный	В башня- ж/бетонная
107	Водонапорная башня	Хвойнинский р-он, д.Суходжино(на поле)	В башня- металлическая
108	Водонапорная башня	Хвойнинский р-он, д.Кабожа,ул. Линейная	В башня- металлическая
109	Водонапорная башня	Хвойнинский р-он, д.Брод	В.башня V-25м3,h-21м.
110	скважина	Хвойнинский р-он, д.Брод	Арт. скважина-глубина-,дебит-м3/час
111	Насосная станция	Хвойнинский р-он, д.Брод	ВНС-металлический контейнер накодьцах ж/б 1500мм, полы-деревянные,проемы дв.-металл.,электрика-открытая проводка,
112	Артскважина №410	Хвойнинский р-он, Баслово	Артскважина-глубина 53м, насос ЭЦВ,дебит-7,2м3/час
113	ВНС	Хвойнинский р-он, Баслово	ВНС -фундамент-ленточный бутовый,стены -бревенчатые ,перекр.ч.-деревянные,крыша-двухскатная шиферная,полы-дощатые,проемы дв.-простые деревянные ,отопление-электрическое,эле
114	Водонапорная башня	Хвойнинский р-он, Баслово	h-2,2м.
115	Артскважина №645	Хвойнинский р-он, Баслово	Артскважина-глубина 42м, насос ЭЦВ, дебит-10,8м3/час
116	ВНС	Хвойнинский р-он, Баслово	ВНС -фундамент-ленточный бутовый,стены -бревенчатые ,перекр.ч.-деревянные,крыша-двухскатная шиферная,полы-дощатые,проемы дв.-простые деревянные ,отопление-электрическое,элек
117	Водонапорная башня	Хвойнинский р-он, Баслово	h-2,1м.
118	Артскважина №2136	Хвойнинский р-он, Прокшино	Артскважина-глубина 45м, насос ЭЦВ,дебит -5,4 м3/час
119	ВНС	Хвойнинский р-он, Прокшино	ВНС -стены -металл.,перекр.ч.-металл.,проемы дв.-металл.,электрика-откр. Проводка
120	Водонапорная башня	Хвойнинский р-он, Прокшино	В башня-металлическая V-15м3 h-18м.
121	Водонапорная башня	п. Хвойная	Бесшатровая стальная башня Рожновского.Изготовитель-ЗАО"Спецпредприятие"Ильменское" V-15м3,h-12м,Dбака-3,02м,Dопоры-1,22м,вес-3,42тн.
122	Артскважина	с. Минцы	Артскважина-насос ЭЦВ, дебит 7,2 куб.м/час
123	Водонапорная башня	с. Минцы	h-2,1м.

Основными источниками хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения на территории муниципального округа в настоящий момент являются подземные артезианские воды. Водопотребление осуществляется из артезианских скважин.

Питьевая вода из артезианских скважин по микробиологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 1.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Для обеспечения качества питьевой воды в Хвойнинском муниципальном округе необходим контроль качества питьевых вод и проведение мероприятий по доведению показателей качества воды до нормативных.

Сети водоснабжения в Хвойнинском муниципальном округе представлены в таблице 2.16

Таблица 2.16

Сети водоснабжения муниципального округа

№ п/п	Наименование	Адрес/местоположение	Основные характеристики
1	Водопроводные сети	Хвойнинский р-он, п. Хвойная, ул. Физкультурников	стальные 666м 100мм, 2,1м.

№ п/п	Наименование	Адрес/местоположение	Основные характеристики
2	Водопроводные сети	Хвойнинский р-он, п. Хвойная, ул. Новая	стальные 780м 100мм. 2,3м.
3	Водопроводные сети	Хвойнинский р-он, Хвойная ул. Кр. Зорь	стальные 282м 100мм. 2,2м.
4	Водопроводные сети	Хвойнинский р-он, Хвойная ул. Лесная	стальные 561м 100мм. 2,1м.
5	Водопроводные сети	Хвойнинский р-он, Хвойная ул. Красноарм.	стальные 1000м 100мм. 2,1м.
6	Водопроводные сети	Хвойнинский р-он, Хвойная ул. Мира	стальные 789м 110мм. 2,1м.
7	Водопроводные сети	Хвойнинский р-он, п. Юбилейный	стальные 138м 100мм. 2,5м.
8	Водопроводные сети	Хвойнинский р-он, п. Юбилейный	стальные 349м 50мм 2м.
9	Водопроводные сети	Хвойнинский р-он, п. Юбилейный	чугунные 6960м (100-150мм) 2,5м.
10	Водопроводные сети	Хвойнинский р-он, п. Юбилейный	п/эт. 550м 110мм. 2,2м.
11	Водопроводные сети	Хвойнинский р-он, п. Юбилейный	п/эт. 745м 110мм. 2,5м
12	Водопроводные сети	Хвойнинский р-он, п. Юбилейный	п/эт. 136м 110мм. 2,5м.
13	Водопроводные сети	Хвойнинский р-он, п. Юбилейный	п/эт.230м 110мм. 2,5м.
14	Водопроводные сети	Хвойнинский р-он, п. Хвойная, ул. Красноармейская	п/эт. 800м 110мм. 2,1м.
15	Водопроводные сети	Хвойнинский р-он, д. Мякишево	п/эт. 660м 63мм. 2,1м.
16	Водопроводные сети	Хвойнинский р-он, п. Юбилейный	чугунные
17	Водопроводные сети	Хвойнинский р-он, п. Хвойная, ул. Боровая	п/эт 1271м 110мм. 2,1м.
18	Водопроводные сети	Хвойнинский р-он, п. Хвойная, ул. Васильева	стальные 346м 100мм. 2,1м.
19	Водопроводные сети	Хвойнинский р-он, п. Хвойная, ДТС	стальные 96м 40мм. 2м.
20	Водопроводные сети	Хвойнинский р-он, п. Анциферово	чугунные 2500м 100мм. 2,2м.
21	Водопроводные сети	Хвойнинский р-он, д. Гусево	п/эт 970м 63мм. 2,2м.
22	Водопроводные сети	Хвойнинский р-он, Дворищи	п/эт 3100м 110мм 2,2м.
23	Водопроводные сети	Хвойнинский р-он, Песь	стальные 800м. 79мм. 2,1м.
24	Водопроводные сети	Хвойнинский р-он, Остахново	стальные 3000м 79мм. 2,1м.
25	Водопроводные сети	Хвойнинский р-он, Остахново	п/эт 400м 63мм 2,1м.
26	Водопроводные сети	Хвойнинский р-он, п. Юбилейный	п/эт 115м. 40мм. 1,9м.
27	Водопроводные сети	Хвойнинский р-он, Хвойная, Шоссейная	стальные 861м 110мм. 2,1м
28	Водопроводные сети	Кабожа	стальные 800м. 79мм. 2,1м.
29	Водопроводные сети	Хвойная, Сосновая	чугунные 30м 100мм. 2м.
30	Водопроводные сети	Хвойная, Советская	стальные 31м 100мм. 2,2м.
31	Водопроводные сети	Хвойнинский р-он, Мякишево	стальные 15м. 32мм. 2м.
32	Водопроводные сети	Хвойнинский р-он, Горный	чугунные 3500м 100мм. 2,2м.
33	Водопроводные сети	Хвойнинский р-он, Минцы	чугунные 450м. 100мм. 2,1м.
34	Водопроводные сети	Хвойнинский р-он, Минцы	стальные 83м. 40мм. 2,1м.
35	Водопроводные сети	Хвойнинский р-он, п. Хвойная, Ударников	стальные 106м. 50мм. 2,1м.

№ п/п	Наименование	Адрес/местоположение	Основные характеристики
36	Водопроводные сети	Хвойнинский р-он, п.Хвойная, Лесная	стальные 150м. 50мм. 2,1м.
37	Водопроводные сети	Хвойнинский р-он, п. Анциферово	п/эт 1450м 110мм. 2,2м.
38	Водопроводные сети	Хвойнинский р-он, п. Миголощи	чугунные 3000м 100мм. 2,2м.
39	Водопроводные сети	Хвойнинский р-он, Левоча	п/эт 780м 50мм. 2,1м.
40	Водопроводные сети	Хвойнинский р-он, Терехово	п/эт 1100м. 63мм. 2,2м.
41	Водопроводные сети	Хвойнинский р-он, Кабожа	чугунные 50м 50мм. 1,8м.
42	Водопроводные сети	Хвойнинский р-он, Песь	стальные 969м. 100мм. 2,1м.
43	Водопроводные сети	Хвойнинский р-он, Левоча	стальные500м 100мм. 1,8м.
44	Водопроводные сети	Хвойнинский р-он, Левоча	стальная 860м 63мм. 2,1м.
45	Водопроводные сети	Хвойнинский р-он, Хвойная, Заречная	чугунные 2900м 100мм. 2м.
46	Водопроводные сети	Хвойнинский р-он, Хвойная, Ломоносова	п/эт 237м 40мм. 2,1м.
47	Водопроводные сети	Хвойнинский р-он, Никитино-Звягино	п/эт-2000м.,D-110мм.
48	Водопроводные сети	Хвойнинский р-он, Баслово	Стальные-1000м.,D-100мм.
49	Водопроводные сети	Хвойнинский р-он, Баслово	Стальные-800м.,D-79мм.
50	Водопроводные сети	Хвойнинский р-он, Прокшино	Стальные-1000м.,D100мм.,h-2,2м
51	Водопроводные сети	Хвойнинский р-он, Брод	п/эт 3000м. 110мм. 2,1м
52	Водопроводные сети	Хвойнинский р-он, Хвойная, Мира	п/эт 450м 110мм. 2,2м.
53	Водопроводные сети	Хвойнинский р-он, Сухолжино	стальная 500м. 79мм. 2,1м.
54	Водопроводные сети	Хвойнинский р-он, Сухолжино	п/эт 500м. 63 мм. 2,1м.
55	Водопроводные сети	Хвойнинский р-он, Сухолжино	п/эт 250м. 110мм. 2м.
56	Водопроводные сети	Хвойнинский р-он, Сухолжино	п/эт 450м. 50мм. 2,1м.
57	Водопроводные сети	Хвойнинский р-он, Горка	стальные 150м. 50мм. 2,1м.
58	Водопроводные сети	Хвойнинский р-он, Горка	п/эт 600м 50мм. 2,1м.
59	Водопроводные сети	Хвойнинский р-он, Горка	п/эт 300м 50мм. 2,1м.
60	Водопроводные сети	Хвойнинский р-он, п. Хвойная, ул. Мелиораторов	чугунные 320м 100мм. 2,1м.
61	Водопроводные сети	Хвойнинский р-он, п. Хвойная,ул. Заречная	чугунные 55м. 50мм. 2м.
62	Водопроводные сети	Хвойнинский р-он, Хвойная, ЦРБ	чугунные 41м. 50м. 1,8м.
63	Водопроводные сети	Хвойнинский р-он, Песь, ул. Садовая	п/эт 215м. 63мм. 2,1м.
64	Водопроводные сети	Хвойнинский р-он, Анциферово	п/эт 350м. 110мм. 2,2м.
65	Водопроводные сети	Хвойнинский р-он, Песь	п/эт 15м. 40мм. 2,1м.
66	Водопроводные сети	Хвойнинский р-он, Анциферово	п/эт 300м 63мм. 2,2м.
67	Водопроводные сети	Хвойнинский р-он, Песь	п/эт 800м. 63мм. 2,2м.
68	Сети водоснабжения	Хвойнинский р-он, Хвойная, ДТС	полиэтилен 252м. 110мм. 2,1м.
69	Сеть водопровода	Хвойнинский р-он, р.п. Хвойная, ул. Кремса д.1	Протяженность 229 м, кадастровый номер 53:18:0000000:716
70	Водопроводные сети	Хвойнинский р-он, Миголощское с/п, д. Спасово	Протяженность 267 м, кадастровый номер 53:18:0091602:124
71	Сети водопровода	Хвойнинский р-он, Остахновское с/п, д. Демидово	Протяженность 1000 м, кадастровый номер 53:18:0000000:2847
72	Водопроводные сети	Хвойнинский р-он, Кабожское с/п, д. Раменье	Протяженность 958 м, кадастровый номер 53:18:0071001:163

№ п/п	Наименование	Адрес/местоположение	Основные характеристики
73	Водопроводные сети	Хвойнинский р-он, Кабожское с/п, д. Емельяновское	Протяженность 989 м, кадастровый номер 53:18:0072301:369
74	Водопровод	Хвойнинский р-он, Кабожское с/п, д. Крестцы	Протяженность 226 м, кадастровый номер 53:18:0071501:131
75	Водопровод	Хвойнинский муниципальный округ Кабожское с\п, д. Отрада	Протяженность 301 м, кадастровый номер 53:18:0071401:80
76	Водопровод	Хвойнинский муниципальный округ Кабожское с\п, д. Тимошкино	Протяженность 930 м, кадастровый номер 53:18:0073201:250
77	Водопровод	Хвойнинский муниципальный округ Кабожское с\п, д. Перфильево	Протяженность 963 м, кадастровый номер 53:18:0071201:204
78	Сети водопровода	Хвойнинский муниципальный округ Минецкое с\п, с. Минцы	Протяженность 100 м, кадастровый номер 53:18:0000000:909

Газоснабжение

На территории Хвойнинского муниципального округа проходит газопровод межпоселковый от п. Волгино до д. Березник, с. Кончанско-Суворовское, д. Спасово, д. Миголощи, д. Мякишево, р.п. Хвойная, протяженностью 37 км.

Дома, не имеющие центрального газоснабжения, обеспечиваются природным газом с помощью баллонов. Сжиженный баллонный и емкостный газ поступает автотранспортом от газового участка.

Теплоснабжение

Теплоснабжение большинства населенных пунктов Хвойнинского муниципального округа осуществляется децентрализовано. Промышленные и сельскохозяйственные предприятия снабжаются теплом от индивидуальных котельных. Малоэтажный жилой фонд снабжается теплом от бытовых котлов различной модификации и печей.

По данным Федеральной службы государственной статистики протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении составляет 28,26 км.

Объекты теплоснабжения в Хвойнинском муниципальном округе представлены в таблице ниже.

Таблица 2.17

Объекты теплоснабжения в Хвойнинском муниципальном округе

Наименование населенного пункта/ МО	Количество котельных	Адрес/местоположение
р.п Хвойная	1	р.п Хвойная, ул. Набережная
р.п Хвойная	1	р.п Хвойная, ул. Васильева
р.п Хвойная	1	р.п Хвойная, ул. Связи, д. 37
р.п Хвойная	1	р.п Хвойная, ул. Красноармейская, д. 13
р.п Хвойная	1	р.п Хвойная, ул. Мира
р.п Хвойная	1	р.п Хвойная, ул. Шоссейная
р.п Хвойная	1	р.п Хвойная, ул. Красных Зорь, д. 75
р.п Хвойная	1	р.п Хвойная, ул. Заречная
р.п Хвойная	1	р.п Хвойная, ул. Печатников территория ДТС
р.п Хвойная	1	р.п Хвойная, ул. Заводская, д. 27
р.п Хвойная	1	р.п Хвойная, ул. Пионерская
с. Песь	1	Хвойнинский МО, с. Песь, пер. Школьный
с. Песь	1	Хвойнинский МО, с. Песь, ул. Заводская
с. Анциферово	1	Хвойнинский МО, с. Анциферово, ул. Октябрьская, д. 37А
д. Остахново	1	Хвойнинский МО, д. Остахново, ул. Советская, д. 11А
п. Горный	1	Хвойнинский МО, п. Горный
п. Юбилейный	1	Хвойнинский МО, п. Юбилейный
с. Минцы	1	Хвойнинский МО, с. Минцы, ул. Шоссейная, д. 5

Электроснабжение

В настоящее время централизованным электроснабжением охвачено 100 % территории Хвойнинского муниципального округа Новгородской области. Потребителями электроэнергии являются промышленность, коммунально-бытовой сектор, строительство, транспорт, магистральные газопроводы, сельскохозяйственное производство.

Объекты энергоснабжения в Хвойнинском муниципальном округе представлены в таблице ниже.

Таблица 2.18

Объекты энергоснабжения в Хвойнинском муниципальном округе

Наименование населенного пункта/ МО	Количество трансформаторных подстанций	Количество электрический подстанций	Адрес/местоположение
р.п. Хвойная	36	Нет	п. Хвойная
с. Песь	9	нет	с. Песь
с. Анциферово	6	нет	с. Анциферово

Проектом рекомендовано строительство электрических сетей уличного освещения в р.п. Хвойная.

Связь

Кроме телефонной связи общего пользования на территории Хвойнинского муниципального округа действуют операторы сотовой связи (МТС, Билайн, ТЕЛЕ2, Ростелеком), которые также предоставляет услуги доступа в Интернет, к VPN-каналам волоконно-оптических линий связи, IP-телефонии.

На территории муниципального округа функционирует несколько объектов связи Ростелеком (таблица 2.19).

Таблица 2.19

Объекты связи Ростелеком

Наименование населенного пункта/ МО	Количество АТС	Количество вышек связи	Количество телевизионных ретрансляторов	Адрес/местоположение
п. Хвойная	1	-	-	ул. Советская, д.10
п. Хвойная	1	-	-	ул. Пионерская, д.12
п. Юбилейный	1	-	-	ул. Сосновая, д.3
с. Анциферово	1	-	-	ул. Линейная, д.3
д. Жилой Бор	1	-	-	ул. Мира, д.30
д. Миголощи	1	-	-	ул. Сосновая, д.20
ж/д ст. Кабожа	1	-	-	ул. 1-я Линейная, д.9
п. Горный	1	-	-	пер. Песочный, б/н АТС
с. Минцы	1	-	-	ул. Первомайская, д.16
д. Кушавера	1	-	-	ул. Советская, д.3
д. Дворищи	1	-	-	ул. Советская, д.2
д. Остахново	1	-	-	ул. Новая, д.1а
с. Левоча	1	-	-	ул. Никольская, д.26а
д. Никитино	1	-	-	ул. Школьная, д.4
д. Боровское	1	-	-	ул. Молодёжная, д.15
п. Лесной	1	-	-	ул. Складская, д.18
с. Песь	1	-	-	пер. Почтовый, д.1

На территории муниципального округа функционирует несколько объектов связи (таблица 2.20).

Таблица 2.20

Объекты связи

Наименование населенного пункта/ МО	Количество АТС	Количество вышек связи	Количество телевизионных ретрансляторов	Адрес/местоположение
п. Хвойная	н/д	1	н/д	п. Хвойная, ул. Печатников, д.9а, башня «НОРТПЦ»
п. Хвойная	н/д	1	н/д	п. Хвойная (мачта ПАО "МегаФон", высотой 84 м), координаты: 58-53-24.7 С. Ш. 34-31-53.8 В.Д.
п. Хвойная	н/д	1	н/д	р.п. Хвойная, ул. Московская, опора ООО "Балтийские высоты"
п. Хвойная	н/д	1	н/д	рп. Хвойная, башня ПАО "МТС"
с. Анциферово	н/д	1	н/д	с. Анциферво (координаты 58.965057, 34.008525)
с. Песь	н/д	1	н/д	с. Песь (58.917133, 34.313636)
с. Песь	н/д	1	н/д	с. Песь (58.909070, 34.353936)
д. Спасово	н/д	1	н/д	д. Спасово (58.817756, 34.190517)
ж/д ст. Кабожа	н/д	1	н/д	ж/д ст. Кабожа (58.805498, 35.036771)
с. Минцы	н/д	1	н/д	с. Минцы

На территории муниципального округа функционирует несколько отделений почтовой связи (таблица 2.21).

Таблица 2.21

Отделения почтовой связи

Наименование	Адрес/местоположение
ОПС "Боровичский почтамт" п. Хвойная	п. Хвойная, ул. Пионерская, д. 12
ОПС "Боровичский почтамт" п. Хвойная	п. Хвойная, ул. Советская, д.10
ОПС "Боровичский почтамт" с. Песь	с. Песь, пер. Почтовый, д 2
ОПС "Боровичский почтамт" с. Минцы	с. Минцы, ул. Октябрьская, д. 23
ОПС "Боровичский почтамт" п. Лесной	п. Лесной
ОПС "Боровичский почтамт" ст. Кабожа	ст. Кабожа, ул. 1 Линейная, д. 9
ОПС "Боровичский почтамт" д. Миголощи	д. Миголощи
ОПС "Боровичский почтамт" п. Юбилейный	п. Юбилейный, ул. Сосновая. д.3
ОПС "Боровичский почтамт" с. Анциферово	с. Анциферово, ул. Песочная, д.4
ОПС "Боровичский почтамт" п. Горный	п. Горный, ул. Песчаная, д. 9
ОПС "Боровичский почтамт" д. Дворищи	д. Дворищи
ОПС "Боровичский почтамт" д. Боровское	д. Боровское
ОПС "Боровичский почтамт" д. Никитино	д. Никитино

Проектом рекомендовано:

- организация и развитие широкополосного доступа в Интернет по технологии ADSL;
- осуществление ремонта и модернизации ветхих и аварийных линий связи;
- расширение зоны охвата мобильной связью.

Санитарная очистка территории

В соответствии с территориальной схемой обращения с отходами Новгородской области, утвержденной постановлением Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области от 27.12.2021 г. №13 Хвойнинский муниципальный округ попадает в Зону деятельности №1.

ООО «Спецтранс» является региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Новгородской области в Зоне деятельности №1.

Региональный оператор Спецтранс обслуживает территорию Новгородской области в зоне деятельности № 1 (Боровичский, Мошенской, Окуловский, Пестовский и Хвойнинский районы). Компания Спецтранс оказывает услуги по уборке городских и сельских территорий, уборке мусора от частного сектора, утилизации твердых бытовых отходов. Кроме того, организация выполняет работы по сбору, захоронению бытовых отходов и содержание свалок.

Накопление твердых коммунальных отходов может осуществляться несколькими различными способами:

- в контейнерах, расположенных на контейнерных площадках;
- в бункерах или на специальных площадках для накопления КГО;
- бестарный вывоз в установленных местах;
- путем приема отходов по заявке;
- путем объезда территории и приема отходов по графику;
- в контейнерах раздельно для разных видов отходов.

В настоящее время на территории большинства муниципальных образований Новгородской области применяется централизованная система сбора ТКО, которая представлена двумя способами организации:

- контейнерный;
- бестарный (в пакетах).

На текущий момент в Новгородской области наиболее распространена система одноэтапного вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО) с предварительным сбором в контейнеры следующих основных типов:

- контейнеры, объемом 0,24; 0,36; 0,66; 0,75; 0,77; 0,8; 1,1 куб. м;
- контейнеры-бункеры, объемом 7; 8 куб. м.

Транспортирование ТКО на территории региона осуществляется в соответствии с действующим законодательством, обеспечивается региональным оператором по обращению с ТКО в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами и реестрами мест (площадок) накопления ТКО муниципальных образований области.

Вывоз ТКО с новых мест (площадок) накопления ТКО, созданных на территории муниципальных образований и согласованных в соответствии с действующим законодательством, осуществляется на основании реестров мест (площадок) накопления ТКО муниципальных образований, до включения данных мест накопления в территориальную схему обращения с отходами.

На территории Хвойнинского муниципального округа расположен объект размещения твердых бытовых отходов - Полигон ТБО, площадь которого составляет 8,84 га, (номер объекта по ГРОРО 53-00007-3-005592-250914), кадастровый паспорт №53/11-752 от 15 января 2011года, срок эксплуатации 15,5 лет, мощность полигона 274730 м^3. Точный адрес фактического местоположения: Новгородская область, Хвойнинский муниципальный округ, Минецкая сельская территория. Применяемые технологические решения – траншейный метод захоронения.

Норматив накопления ТКО на территории Новгородской области утвержден постановлением Правительства Новгородской области от 13 декабря 2022 года № 679 «О нормативах накопления твердых коммунальных отходов» для благоустроенных индивидуальных жилых домов 2,04 куб м./чел. в год или 250,94 кг/чел. в год.

В соответствии с данной нормой объем образующихся на территории муниципального округа отходов составляет:

1. 2,04 куб. м*13321 чел. = 27174,84 куб. м (2023 год);
2. 2,04 куб. м*13617 чел. = 27778,68 куб. м (2045 год).

2.1.8 Жилищный фонд

Общая площадь жилищного фонда Хвойнинского муниципального округа составляет 573,80 м^2. Численность населения на территории Хвойнинского муниципального округа составляет 13321 человек. Согласно постановлению Министерства строительства, архитектуры и имущественных отношений Новгородской области от 24 августа 2020 года № 8 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Новгородской области» Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами жилищного фонда и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Новгородской области не устанавливаются. Средняя жилищная обеспеченность составляет 43,07 м^2/чел.

Помимо обеспеченности жилой площадью большое значение имеют показатели качественных характеристик этого жилья.

Новое жилищное строительство будет осуществляться на свободных территориях, за счет реконструкции жилищного фонда, а также за счет изменения функционального профиля площадок прилегающих территорий. Застройку жилой зоны планируется проводить новыми современными типами жилых зданий в капитальном исполнении одноквартирными домами-коттеджами усадебного типа с хозяйственными постройками.

Предложения по развитию жилищного фонда:

- оказание содействия для строительства жилого фонда для обеспечения жильем ветеранов, инвалидов, молодых специалистов, молодых семей и иных категорий граждан;
- обеспечение населения газоснабжением, канализацией и модернизация системы отопления;
- комплексное благоустройство жилых кварталов.

2.2 Прогнозируемые ограничения использования территорий муниципального округа

Ограничения использования территорий муниципального округа устанавливаются в границах зон с особыми условиями использования территории в соответствии со ст. 105 Земельного кодекса. На карте Хвойнинского муниципального округа отображены следующие зоны:

- защитная зона объекта культурного наследия;
- водоохранная зона;
- прибрежная защитная полоса;
- охранная зона нефтепроводов;
- охранная зона объектов электросетевого хозяйства (вдоль линий электропередачи, вокруг подстанций);
- охранная зона линий и сооружений связи;
- охранная зона стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природный среды, ее загрязнением;
- защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов;
- первый пояс зоны санитарной охраны источника водоснабжения;
- второй пояс зоны санитарной охраны источника водоснабжения;
- третий пояс зоны санитарной охраны источника водоснабжения;
- придорожная полоса.

Установление зон с особыми условиями использования территории осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

2.2.1 Защитная зона объектов культурного наследия

Согласно ст. 34.1 Федерального Закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

Защитные зоны не устанавливаются для объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места, в которых соответствующим органом охраны объектов культурного наследия установлены предусмотренные статьей 56.4 Федерального Закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» требования и ограничения.

Границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются:

1) для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника, для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника;

2) для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля, для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 метров от внешних границ территории ансамбля.

В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного вне границ населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию.

Региональный орган охраны объектов культурного наследия вправе принять решение, предусматривающее установление границ защитной зоны объекта культурного наследия на расстоянии, отличном от расстояний, предусмотренных пунктами 3 и 4 настоящей статьи, на основании заключения историко-культурной экспертизы с учетом историко-градостроительного и ландшафтного окружения такого объекта культурного наследия в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Защитная зона объекта культурного наследия прекращает существование со дня внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о зонах охраны такого объекта культурного наследия, установленных в соответствии со статьей 34 настоящего Федерального закона". Защитная зона объекта культурного наследия также прекращает существование в случае исключения объекта культурного наследия из единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. При этом принятие решения о прекращении существования такой зоны не требуется.

2.2.2 Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов

В соответствии со статьей 65 Водного Кодекса Российской Федерации 1. Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

За пределами территорий городов и других населенных пунктов ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от местоположения соответствующей береговой линии (границы водного объекта), а ширина водоохранной зоны морей и ширина их прибрежной защитной полосы - от линии максимального прилива. При наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос этих водных объектов совпадают с парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Границы водоохранной зоны озера Байкал устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 1 мая 1999 года N 94-ФЗ "Об охране озера Байкал".

Ширина водоохранной зоны моря составляет пятьсот метров.

Водоохранные зоны магистральных или межхозяйственных каналов совпадают по ширине с полосами отводов таких каналов.

Водоохранные зоны рек, их частей, помещенных в закрытые коллекторы, не устанавливаются.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, являющихся средой обитания, местами воспроизводства, нереста, нагула, миграционными путями особо ценных водных биологических ресурсов (при наличии одного из показателей) и (или) используемых для добычи (вылова), сохранения таких видов водных биологических

ресурсов и среды их обитания, устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона берега.

На территориях населенных пунктов при наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от местоположения береговой линии (границы водного объекта).

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации, которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов;

5) сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия на окружающую среду.

В отношении территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в пункте 1 части 16 настоящей статьи, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

На территориях, расположенных в границах водоохранных зон и занятых защитными лесами, особо защитными участками лесов, наряду с ограничениями, установленными частью 15 настоящей статьи, действуют ограничения, предусмотренные установленными лесным законодательством правовым режимом защитных лесов, правовым режимом особо защитных участков лесов.

Строительство, реконструкция и эксплуатация специализированных хранилищ агрохимикатов допускаются при условии оборудования таких хранилищ сооружениями и системами, предотвращающими загрязнение водных объектов.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 15 настоящей статьи ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Установление границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе обозначение на местности посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

2.2.3 Охранная зона нефтепроводов

В соответствии с Приказом Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору от 11 декабря 2020 года N 517 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов», на площадочные объекты магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, осуществляющие прием, хранение и выдачу нефти и нефтепродуктов, распространяются федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности, устанавливающие требования промышленной безопасности на опасные производственные объекты складов нефти и нефтепродуктов. Требования Правил распространяются на площадочные объекты в части, не относящейся к сфере регулирования федеральных норм и правил в области

промышленной безопасности, устанавливающих требования промышленной безопасности на опасные производственные объекты складов нефти и нефтепродуктов.

При прокладке нефтепроводов и нефтепродуктопроводов на высотных отметках выше находящихся вблизи населенных пунктов и промышленных предприятий проектом должны быть предусмотрены расстояния от них не менее 500 м (при диаметре труб 700 мм и менее) и 1000 м (при диаметре труб свыше 700 мм) и технические решения, исключающие поступление в зону застройки транспортируемого по трубопроводу продукта.

Выброс углеводородов, находящихся в жидкой фазе (нефть, нефтепродукты, сжиженные углеводородные газы, конденсат газовый, широкая фракция легких углеводородов, их смеси), в окружающую среду при освобождении трубопроводов и оборудования не допускается.

В охранных зонах магистральных трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, способствующие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов либо привести к их повреждению, в частности:

- перемещать, засыпать или ломать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты;
- открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать и включать средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов;
- устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;
- разрушать берегоукрепительные сооружения, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность - от аварийного разлива транспортируемой продукции;
- бросать якоря, проходить с отданными якорями, лотами, волокушами и тралами, производить дноуглубительные и землечерпальные работы;
- разводить огонь и размещать какие-либо открытые и закрытые источники огня.

В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается:

- возводить любые постройки и сооружения;
- высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда;
- сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды;
- производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы;
- производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта;
- производить геологосъемочные, геологоразведочные, поисковые, геодезические и другие изыскательные работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).

Предприятиям трубопроводного транспорта разрешается:

- подъезд в соответствии со схемой проездов, согласованной с землепользователем, автомобильного транспорта и других средств к трубопроводу и его объектам для обслуживания и проведения ремонтных работ;

- устройство в пределах охранной зоны шурфов для проверки качества изоляции трубопроводов и состояния средств их электрохимической защиты от коррозии и производство других земляных работ, необходимых для обеспечения нормальной эксплуатации трубопроводов, с предварительным (не менее чем за 5 суток до начала работ) уведомлением об этом землепользователя;
- вырубка деревьев при авариях на трубопроводах, проходящих через лесные угодья, с последующим оформлением в установленном порядке лесорубочных билетов и с очисткой мест от порубочных остатков.

Любые работы и действия, производимые в охранных зонах магистральных трубопроводов, кроме ремонтно-восстановительных и сельскохозяйственных работ, могут выполняться только по получении разрешения на производство работ в охранной зоне магистрального трубопровода.

Указанное разрешение может быть выдано только при условии наличия у производителя работ проектной и исполнительной документации, на которой нанесены действующие трубопроводы.

Особенности организации и выполнения отдельных видов работ в охранных зонах определены в разделе 5 Правил охраны магистральных трубопроводов, утвержденных постановлением Госгортехнадзора России от 24.04.92 г. N 9 и заместителем Министра топлива и энергетики России 29.04.92 г.

2.2.4 Охранная зона объектов электросетевого хозяйства (вдоль линий электропередачи, вокруг подстанций)

Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства устанавливаются с целью обеспечения безопасного функционирования и эксплуатации данных объектов в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередач, устанавливаются санитарно-защитные зоны в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03 марта 2018 г. № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон».

Охранные зоны устанавливаются:

а) вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклоненном их положении на следующем расстоянии:

Таблица 2.22

Требования к границам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства

№ п/п	Проектный номинальный класс напряжения, кВ	Расстояние, м
1	до 1	2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий)
2	1 - 20	10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов)
3	35	15
4	110	20

№ п/п	Проектный номинальный класс напряжения, кВ	Расстояние, м
5	150, 220	25

б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);

в) вдоль подводных кабельных линий электропередачи - в виде водного пространства от водной поверхности до дна, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 100 метров;

г) вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и др.) - в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклоненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов - на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (далее Постановление) охранные зоны устанавливаются вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии:

- ПС-220 кВ – 25м;
- ПС-110 кВ – 20 м;
- ПС-35 кВ – 15 м;
- ТП-10 кВ – 10 м.

В соответствии с Постановлением в охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров.

В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещается:

- строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;
- производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов;
- посадка и вырубка деревьев и кустарников.

2.2.5 Охранные зоны линий и сооружений и связи

Охранные зоны линий и сооружений связи установлены в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» и Правилами охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утверждёнными

постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578. Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружения связи Российской Федерации.

Охранные зоны линий связи устанавливаются регламентами использования территории в соответствии с требованиями Правил.

Юридическим и физическим лицам запрещается производить всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную работу линий связи и линий радиофикации, в частности:

- производить снос и реконструкцию зданий и мостов, осуществлять переустройство коллекторов, туннелей метрополитена и железных дорог, где проложены кабели связи, установлены столбы воздушных линий связи и линий радиофикации, размещены технические сооружения радиорелейных станций, кабельные ящики и распределительные коробки, без предварительного выноса заказчиками (застройщиками) линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации по согласованию с предприятиями, в ведении которых находятся эти линии и сооружения;
- производить засыпку трасс подземных кабельных линий связи, устраивать на этих трассах временные склады, стоки химически активных веществ и свалки промышленных, коммунальных и прочих отходов, ломать замерные, сигнальные, предупредительные знаки и телефонные колодцы;
- открывать двери и люки необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов (наземных и подземных) и радиорелейных станций, кабельных колодцев телефонной канализации, распределительных шкафов и кабельных ящиков, а также подключаться к линиям связи (за исключением лиц, обслуживающих эти линии);
- огораживать трассы линий связи, препятствуя свободному доступу к ним технического персонала;
- самовольно подключаться к абонентской телефонной линии и линии радиофикации в целях пользования услугами связи;
- совершать иные действия, которые могут причинить повреждения сооружениям связи и радиофикации (повреждать опоры и арматуру воздушных линий связи, обрывать провода, набрасывать на них посторонние предметы и другое).

Без письменного согласия и присутствия представителей предприятий, эксплуатирующих линии связи и линии радиофикации, юридическим и физическим лицам запрещается:

- осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта землеройными механизмами (за исключением зон песчаных барханов) и земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра);
- производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ;
- производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища;
- устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, провозить негабаритные грузы под проводами воздушных линий связи и линий радиофикации, строить каналы (арыки), устраивать заграждения и другие препятствия;

- устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, производить погрузочно-разгрузочные, подводно-технические, дноуглубительные и землечерпательные работы, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, других водных животных, а также водных растений придонными орудиями лова, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда. Судам и другим плавучим средствам запрещается бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами;
- производить строительство и реконструкцию линий электропередач, радиостанций и других объектов, излучающих электромагнитную энергию и оказывающих опасное воздействие на линии связи и линии радиофикации;
- производить защиту подземных коммуникаций от коррозии без учета проходящих подземных кабельных линий связи.

Предприятиям, в ведении которых находятся линии связи и линии радиофикации, в охранных зонах разрешается:

- устройство за свой счет дорог, подъездов, мостов и других сооружений, необходимых для эксплуатационного обслуживания линий связи и линий радиофикации на условиях, согласованных с собственниками земли (землевладельцами, землепользователями, арендаторами), которые не вправе отказать этим предприятиям в обеспечении условий для эксплуатационного обслуживания сооружений связи;
- разрытие ям, траншей и котлованов для ремонта линий связи и линий радиофикации с последующей их засыпкой;
- вырубка отдельных деревьев при авариях на линиях связи и линиях радиофикации, проходящих через лесные участки, осуществляется в уведомительном порядке, в соответствии со статьей 45 Лесного кодекса Российской Федерации и правилами использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов. Полученная при этом древесина используется согласно действующему гражданскому и лесному законодательству.

Работы по прокладке, докладке и ремонту кабельных линий связи и линий радиофикации, проходящих по сельскохозяйственным угодьям, садовым и дачным участкам, должны производиться, как правило, в период, когда эти угодья не заняты полевыми культурами, а работы по ликвидации аварий и эксплуатационному обслуживанию линий связи и линий радиофикации – в любой период.

Юридические и физические лица, ведущие хозяйственную деятельность на земельных участках, по которым проходят линии связи и линии радиофикации, обязаны:

- принимать все зависящие от них меры, способствующие обеспечению сохранности этих линий;
- обеспечивать техническому персоналу беспрепятственный доступ к этим линиям для ведения работ на них (при предъявлении документа о соответствующих полномочиях).

2.2.6 Охранная зона стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природный среды, ее загрязнением

Действующие стационарные пункты государственной наблюдательной сети:

- гидрологический пост I разряда Мякишево – р. Песь;
- автоматическая метеорологическая станция Хвойная;
- озерный гидрологический пост I разряда Колмошино – оз. Вялец.

Охранные зоны создаются вокруг стационарных пунктов наблюдений в целях получения достоверной информации о состоянии окружающей среды, ее загрязнении и устанавливают ограничения использования земельных участков.

Предельные размеры охранной зоны составляют:

а) 100 метров во все стороны от места расположения приборов и оборудования стационарного пункта наблюдений - для стационарных пунктов наблюдений, на которых осуществляются гидрологические наблюдения или наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха;

б) 200 метров от границ площадки с размещенным на ней оборудованием - для стационарных пунктов наблюдений в случаях, не указанных в подпункте "а" настоящего пункта.

В границах охранной зоны запрещается:

а) строительство объектов капитального строительства, возведение некапитальных строений и сооружений, размещение предметов и материалов, посадка деревьев и кустарников (далее - препятствия) на расстоянии менее или равном 10-кратной высоте препятствия вокруг стационарного пункта наблюдений, а для препятствий, образующих непрерывную полосу с общей угловой шириной более 10 градусов, - на расстоянии менее или равном 20-кратной максимальной высоте препятствия вокруг стационарного пункта наблюдений;

б) размещение источников искажения температурно-влажностного режима атмосферного воздуха (теплотрассы, котельные, трубопроводы, бетонные, асфальтовые и иные искусственные площадки, искусственные водные объекты, оросительные и осушительные системы, открытые источники огня, дыма);

в) проведение горных, геолого-разведочных и взрывных работ, а также земляных работ;

г) организация стоянки автомобильного и (или) водного транспорта, других механизмов, сооружение причалов и пристаней;

д) размещение источников электромагнитного и (или) иного излучения, создающего помехи для получения достоверной информации о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, а также стационарные и передвижные источники загрязнения атмосферного воздуха;

е) складирование удобрений, отходов производства и потребления.

Планируемые реконструкция и строительство объектов не должны нарушать требования Положения об охранной зоне стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 17.03.2021 № 392, в части ограничения деятельности в охранных зонах стационарных пунктов государственной наблюдательной сети.

2.2.7 Защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов

1. В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.99 N 52-ФЗ, вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека устанавливается специальная территория с особым режимом использования (далее - санитарно-защитная зона (СЗЗ), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Размер санитарно-защитной зоны и рекомендуемые минимальные разрывы устанавливаются в соответствии с главой VII и приложениями 1-6 к СанПиН

2.2.1/2.1.1.1200-03. Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания, для которых настоящими санитарными правилами не установлены размеры санитарно-защитной зоны и рекомендуемые разрывы, а также для объектов I-III классов опасности разрабатывается проект ориентировочного размера санитарно-защитной зоны.

2.2.8 Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* устанавливаются зоны санитарной охраны в составе трех поясов. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м – при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Граница первого пояса зоны санитарной охраны подземных водозаборов должна находиться на расстоянии не менее 30 и 50 м от крайних скважин.

Для водозаборов из защищенных подземных вод, расположенных на территории объекта, исключающего возможность загрязнения почвы и подземных вод, размеры первого пояса зоны санитарной охраны допускается сокращать при условии гидрогеологического обоснования по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Граница второго пояса зоны санитарной охраны определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора

Граница третьего пояса зоны санитарной охраны, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.

Таблица 2.23

Ограничения на использование территорий зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

№ п/п	Наименование зон	Запрещается	Допускается
1	I пояс ЗСО	-все виды строительства; -проживание людей; -посадка высокоствольных деревьев	- ограждение; - планировка территории; - озеленение; - отведение поверхностного стока за пределы пояса в систему КОС; - рубки ухода и санитарные рубки
2	II пояс ЗСО	- размещение складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и др.; - размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, животноводческих и птицеводческих предприятий и др.; - применение удобрений и ядохимикатов; - выпас скота;	- купание, туризм, водный спорт, рыбная ловля, в установленных местах при соблюдении гигиенических требований к охране вод и к зонам рекреации; - рубки ухода и санитарные рубки леса; - новое строительство с организацией отвода стоков на КОС; - добыча песка, гравия, дноуглубительные работы по согласованию с Роспотребнадзором; - отведение сточных вод, отвечающих гигиеническим требованиям;

№ п/п	Наименование зон	Запрещается	Допускается
		- рубка главного пользования и реконструкция; - сброс промышленных отходов, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод.	- санитарное благоустройство территории населенных пунктов.
3	III пояс ЗСО	- отведение загрязненных сточных вод, не отвечающих гигиеническим требованиям.	- добыча песка, гравия, дноуглубительные работы по согласованию с Роспотребнадзором; - использование химических методов борьбы с эфтрофикацией водоемов; - рубки ухода и санитарные рубки леса; - отведение сточных вод, отвечающих нормативам; - санитарное благоустройство территории.

2.2.9 Придорожная полоса

В соответствии ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» от 08.11.20007 №257-ФЗ придорожной полосой автомобильной дороги являются территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги.

2.3 Объекты культурного наследия

Согласно ст. 5.1 Федерального Закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в границах территории объекта культурного наследия:

1) на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия, работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, являющихся объектами культурного наследия, включенными в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленными объектами культурного наследия, работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территориях объектов культурного наследия и не являющихся объектами культурного наследия.

Согласно ст. 35.1 Федерального Закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» не допускается распространение наружной рекламы на объектах культурного наследия, включенных в реестр, а также на их территориях, за исключением территорий достопримечательных мест.

Запрет или ограничение распространения наружной рекламы на объектах

культурного наследия, находящихся в границах территории достопримечательного места и включенных в реестр, а также требования к ее распространению устанавливаются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным пунктом 7 статьи 47_6 настоящего Федерального закона, и вносятся в правила землепользования и застройки, разработанные в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Требования пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении распространения на объектах культурного наследия, их территориях наружной рекламы, содержащей исключительно информацию о проведении на объектах культурного наследия, их территориях театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий или исключительно информацию об указанных мероприятиях с одновременным упоминанием об определенном лице как о спонсоре конкретного мероприятия при условии, если такому упоминанию отведено не более чем десять процентов рекламной площади (пространства). Требования к распространению на объектах культурного наследия, их территориях наружной рекламы указываются в охранном обязательстве собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия в случае распространения наружной рекламы, предусмотренной настоящим пунктом.

Согласно ст. 36 Федерального Закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, либо при условии соблюдения техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками других видов работ, лицом, проводящим указанные работы, требований настоящей статьи, за исключением проведения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах с учетом особенностей, предусмотренных статьей 56_1 настоящего Федерального закона.

Изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные работы, указанные в статье 30 настоящего Федерального закона работы по использованию лесов и иные работы в границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, проводятся при условии соблюдения установленных статьей 5_1 настоящего Федерального закона требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, особого режима использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, и при условии реализации согласованных соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным пунктом 2 статьи 45 настоящего Федерального закона, обязательных разделов об обеспечении сохранности указанных объектов культурного наследия в проектах проведения таких работ или проектов обеспечения сохранности указанных объектов культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанные объекты культурного наследия.

Строительные и иные работы на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, проводятся при наличии в проектной документации разделов об обеспечении сохранности указанного объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ или проекта обеспечения сохранности указанного объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих

оценку воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия, согласованных с региональным органом охраны объектов культурного наследия.

В случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия либо заявление в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи".

Согласно п. 18 постановления Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» утвержденные границы зон охраны объекта культурного наследия (объединенной зоны охраны), режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон обязательно учитываются и отображаются в документах территориального планирования, правилах землепользования и застройки, документации по планировке территории (в случае необходимости в указанные документы вносятся изменения в установленном порядке).

Порядок проведения работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия регламентирован ст. 45, 45.1 Федерального Закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Особенности владения, пользования и распоряжения объектами культурного наследия установлены ст. 47.1-50.1 Федерального Закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного Кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3,4 и 7 часть 1 статьи 25 Лесного Кодекса Российской Федерации и иных работ, в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия, либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, подлежат государственной историко-культурной экспертизе в целях определения наличия или отсутствия объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия, либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на рассматриваемом земельном участке. Государственная историко-культурная экспертиза на земельных участках, участках лесного фонда либо водных объектах или их частях, подлежащих воздействию земляных, строительных. Мелиоративных, и иных работ, осуществляется путем археологической разведки в порядке, установленном ст. 45.1 Федерального закона №73-ФЗ. Заключение историко-культурной экспертизы предоставляется на рассмотрение в орган государственной охраны объектов культурного наследия и является основанием для принятия решения о возможности проведения указанных работ, а также для принятия иных решений, вытекающих из заключения историко-культурной экспертизы.

В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» объекты культурного наследия подразделяются на следующие категории историко-культурного значения:

- объекты культурного наследия федерального значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры Российской Федерации, а также объекты археологического наследия;
- объекты культурного наследия регионального значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры субъекта Российской Федерации;
- объекты культурного наследия местного (муниципального) значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры муниципального образования.

На территории Хвойнинского муниципального округа расположены объекты культурного наследия и воинские захоронения регионального значения.

Таблица 2.24

Перечень воинских захоронений, расположенных на территории Хвойнинского муниципального округа

№ ОКН на карте	Регистрационный №	№ и дата приказа	Наименование	Местоположение, адресное описание	Тип воинского кладбища, военного мемориального кладбища	Значение объекта
1	531510347900005	Приказ МКРФ от 20.11.2015 № 19374-р	«Воинское кладбище, где похоронены воины Советской Армии, умершие от ран в госпиталях в период Великой Отечественной войны» 1941 - 1945 гг.	Хвойнинский муниципальный округ, рабочий поселок Хвойная, гражданское кладбище	Воинское кладбище	Региональный
2	531510347770005	Приказ МКРФ от 27.11.2015 № 20924-р	«Могилы воинов Советской Армии, погибших в период Великой Отечественной войны» 1941 — 1945 гг.	Хвойнинский муниципальный округ, деревня Дворищи (гражданское кладбище)	Воинское кладбище	Региональный
3	531510347820005	Приказ МКРФ от 20.11.2015 № 19383-р	Братская могила 9 воинов Советской Армии, погибших в период Великой Отечественной войны 1941 — 1945 гг.	Хвойнинский муниципальный округ, железнодорожная станция Киприя, у железнодорожного вокзала, вдоль Октябрьской железной дороги	Воинское кладбище	Региональный

№ ОКН на карте	Регистрационный №	№ и дата приказа	Наименование	Местоположение, адресное описание	Тип воинского кладбища, военного мемориального кладбища	Значение объекта
4	531510347860005	Приказ МКРФ от 06.11.2015 № 15029-р	Братская могила, где похоронены воины Советской власти, умершие от ран в госпиталях в период Великой Отечественной войны 1941 — 1945 гг.	Хвойнинский муниципальный округ, село Левоча, гражданское кладбище	Воинское кладбище	Региональный
5	531510347850005	Приказ МКРФ от 20.11.2015 № 19188-р	Братская могила, где похоронены воины Советской Армии, погибшие в период Великой Отечественной войны 1941 — 1945 гг.	Хвойнинский муниципальный округ, деревня Мякишево	Воинское кладбище	Региональный

Таблица 2.25

Перечень объектов культурного наследия, расположенных на территории Хвойнинского муниципального округа

№ п/п	Вид объекта культурного наследия (ОКН)	Регистрационный №	№ и дата приказа	Наименование объекта	Местоположение, адресное описание	Категория историко-культурного значения
1	Памятник	531510260030006	№ 9548-р от 16.10.2015	Церковь Иоанна Воина, 1812 г.	Новгородская область, Хвойнинский район, д. Миголощи	Федеральное
2	Памятник	531610634650005	Приказ МКРФ от 29.11.2016 № 56787-р	Церковь Святой Троицы 1853 г. (Видимирьский погост) 1853 гг.	Хвойнинский муниципальный округ, д.Мутишино, 5 км от деревни, погост Видимирь	Региональное
3	Памятник	531610637380005	Приказ МКРФ от 29.11.2016 № 57356-р	Церковь Успения 1869 г.	Хвойнинский муниципальный округ, д. Внуто	Региональное
4	Памятник	531610637460005	Приказ МКРФ от 29.11.2016 № 58229-р	Парк усадьбы П.И.Закоржевского кон. XIX в.[2]	Хвойнинский муниципальный округ, д. Емельяновское	Региональное
5	Памятник	531710895090005	Приказ МКРФ от 28.04.2017 № 89470-р	Дом А.И. Быстровой XX в.	Хвойнинский муниципальный округ, д. Заделье	Региональное

[2] Границы и режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения «Парк усадьбы П.И. Закоржевского» кон. XIX в., утверждены Приказом Инспекции Государственной охраны культурного наследия Новогордской области от 20.12.2024 №927 «Об утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия регионального значения «Парк усадьбы П.И. Закоржевского» кон. XIX в., расположенного по адресу: Новгородская область, Хвойнинский муниципальный округ, Кабожское сельское поселение, д. Емельяновское, д. 6». (Приказ прилагается.)

№ п/п	Вид объекта культурного наследия (ОКН)	Регистрационный №	№ и дата приказа	Наименование объекта	Местоположение, адресное описание	Категория историко-культурного значения
6	Памятник	531710820520005	Приказ МКРФ от 21.03.2017 № 83163-р	Дом И.Т.Тимофеева XX в.	Хвойнинский муниципальный округ, д. Заделье	Региональное
7	Памятник	531610637470005	Приказ МКРФ от 29.11.2016 № 59731-р	Часовня Петра и Павла XIX в.	Хвойнинский муниципальный округ, д. Заозерье	Региональное
8	Памятник	531610637390005	Приказ МКРФ от 29.11.2016 № 59769-р	Церковь Святой Троицы 1854 гг.	Хвойнинский муниципальный округ, д. Кушавера	Региональное
9	Памятник	531610637410005	Приказ МКРФ от 29.11.2016 № 58231-р	Церковь Николая Чудотворца XIX в.	Хвойнинский муниципальный округ, с. Левоча	Региональное
10	Памятник	531610637490005	Приказ МКРФ от 29.11.2016 № 59255-р	Дом купца И.П. Завитаева 1900 г.	Хвойнинский муниципальный округ, с. Левоча	Региональное
11	Памятник	531610637500005	Приказ МКРФ от 29.11.2016 № 58663-р	Дом тайного советника Н.А. Плотонникова XIX — XX вв.	Хвойнинский муниципальный округ, с. Левоча, ул. Никольская, д. 12	Региональное
12	Памятник	531610637430005	Приказ МКРФ от 29.11.2016 № 59280-р	Церковь Георгия Великомученика 1874 г.	Хвойнинский муниципальный округ, с. Минцы	Региональное
13	Памятник	531720903540005	Приказ МКРФ от 28.04.2017 № 89913-р	Парк усадьбы Каменской 2 пол. XIX в.[3]	Хвойнинский муниципальный округ, с. Минцы	Региональное
14	Памятник	531710895010005	Приказ МКРФ от 28.04.2017 № 90145-р	Склад бумажной фабрики Н.Н.Каменской 1858 г.	Хвойнинский муниципальный округ, с. Минцы	Региональное
15	Памятник	531710895020005	Приказ МКРФ от 28.04.2017 № 89727-р	Дом помещика А.А. Путилова XIX в.	Хвойнинский муниципальный округ, с. Минцы	Региональное
16	Памятник	531610637450005	Приказ МКРФ от 29.11.2016 № 57235-р	Церковь Спаса Преображения 1873 г.	Хвойнинский муниципальный округ, д. Молодильно, на погосте	Региональное
17	Памятник	531710895030005	Приказ МКРФ от 28.04.2017 № 90714-р	Дом Е.А.Петрушевской XIX в.	Хвойнинский муниципальный округ, д. Мышино	Региональное
18	Памятник	531710895040005	Приказ МКРФ от 26.04.2017 № 88616-р	Баня XIX в.	Хвойнинский муниципальный	Региональное

[3] Границы и режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения «Парк усадьбы Каменской» 2 половина. XIX в., утверждены Приказом Инспекции Государственной охраны культурного наследия Новогордской области от 20.12.2024 №929 «Об утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия регионального значения «Парк усадьбы Каменской» 2 половина. XIX в., расположенного по адресу: Новгородская область, Хвойнинский муниципальный округ, с. Минцы». (Приказ прилагается.)

№ п/п	Вид объекта культурного наследия (ОКН)	Регистрационный №	№ и дата приказа	Наименование объекта	Местоположение, адресное описание	Категория историко-культурного значения
					округ, д. Мышино	
19	Памятник	531710895050005	Приказ МКРФ от 26.04.2017 № 88442-р	Дом Е.Ф.Трофимова XIX в.	Хвойнинский муниципальный округ, д. Мячино	Региональное
20	Памятник	531720903550005	Приказ МКРФ от 28.04.2017 № 90359-р	Парк усадьбы С.К.Мякинина, А.Ф.Михеля 1 пол. XIX в.[4]	Хвойнинский муниципальный округ, д. Удовище	Региональное
21	Памятник	531710895070005	Приказ МКРФ от 26.04.2017 № 87872-р	Дом жилой XIX в.	Хвойнинский муниципальный округ, д. Шипилово	Региональное
22	Памятник	531710895080005	Приказ МКРФ от 28.04.2017 № 89855-р	Лавка XIX в.	Хвойнинский муниципальный округ, д. Шипилово	Региональное
23	Памятник	531510347810005	Приказ МКРФ от 20.11.2015 № 18836-р	Могила Васильева Алексея Васильевича (1897–1920), председателя Минецкого волисполкома, погибшего от рук врагов Советской власти 1920 г.	Хвойнинский муниципальный округ, р.п. Хвойная, гражданское кладбище	Региональное
24	Памятник	531510348160005	Приказ МКРФ от 20.11.2015 № 18659-р	Могила Чистякова Якова Карповича (1989-1922), бойца Новгородского батальона ВЧК, убитого кулаками 1922 гг.	Хвойнинский муниципальный округ, р.п. Хвойная, гражданское кладбище	Региональное
25	Памятник	531510348280005	Приказ МКРФ от 06.11.2015 № 13070-р	Здание, в котором в период Великой Отечественной войны формировались партизанские отряды 1941 - 1943 гг.	Хвойнинский муниципальный округ, р.п. Хвойная, здание детского туберкулезного санатория	Региональное

[4] Границы и режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения «Парк усадьбы С.К. Мякинина, А.Ф. Михеля» I половина. XIX в., утверждены Приказом Инспекции Государственной охраны культурного наследия Новогордской области от 20.12.2024 №928 «Об утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия регионального значения ««Парк усадьбы С.К. Мякинина, А.Ф. Михеля» I половина. XIX в., расположенного по адресу: Новгородская область, Хвойнинский муниципальный округ, д. Удовище». (Приказ прилагается.)

№ п/п	Вид объекта культурного наследия (ОКН)	Регистрационный №	№ и дата приказа	Наименование объекта	Местоположение, адресное описание	Категория историко-культурного значения
26	Памятник	531710895100005	Приказ МКРФ от 26.04.2017 № 88029-р	Памятный знак на месте расположения в 1942 - 1943 гг. базы II-й партизанской бригады	Хвойнинский муниципальный округ, р.п. Хвойная	Региональное

Таблица 2.26

Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Хвойнинского муниципального округа

№ п\п	Наименование ОКН	Датировка	Адрес местонахождения
1	Усадьба П.И. Закоржевского: дом усадебный	XIX в.	Хвойнинский муниципальный округ д. Емельяновское

В соответствии с Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 1 сентября 2015 г. № 2328 «Об утверждении перечня отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию» сведения о местонахождении объекта археологического наследия (адрес объекта или при его отсутствии описание местоположения объекта), фотографическое (иное графическое) изображение объекта археологического наследия, описание границ территории объекта археологического наследия с приложением текстового описания местоположения этих границ, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения государственного кадастра объектов недвижимости, опубликованию не подлежат.

Мероприятия по охране и использованию объектов культурного наследия

Согласно статье 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления сельского поселения относятся сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения.

Согласно статье 11 Федерального закона от 14.01.1993 № 4292-1 «Об увековечивании памяти погибших при защите Отечества» органы местного самоуправления, осуществляющие работу по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества, осуществляют мероприятия по содержанию в порядке и благоустройству воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, которые находятся на их территориях, а также работы по реализации межправительственных соглашений по уходу за захоронениями иностранных военнослужащих на территории Российской Федерации, создают резерв площадей для новых воинских захоронений, осуществляют взаимодействие с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по увековечению памяти погибших при защите Отечества в целях организации централизованного учета мемориальных сооружений, находящихся вне воинских захоронений и содержащих Вечный огонь или Огонь памяти.

Согласно п. 18 постановления Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации» утвержденные границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон обязательно учитываются и отображаются в документах территориального планирования, правилах землепользования и застройки, документации по планировке территории (в случае необходимости в указанные документы вносятся изменения в установленном порядке».

Требования и ограничения, выполнение которых обеспечивает сохранность и развитие объектов культурного наследия и выявленных объектов культурного наследия устанавливает Федеральный закон от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов РФ».

Проектом генерального в качестве наиболее значимых мероприятий в части охраны культурного наследия предлагается:

- обеспечение соблюдения режимов использования охранных зон и зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности применительно к объектам культурного наследия, находящихся в собственности сельского поселения, и оказание содействия в соблюдении режимов использования охранных зон и зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности применительно к объектам культурного наследия, находящихся на территории сельского поселения.
- постановка на кадастровый учёт территорий всех объектов культурного наследия в границах сельского поселения, а также их охранных зон (расчётный срок);
- информирование уполномоченных органов о фактах нарушений законодательства об охране культурного наследия (весь период);
- учет границ территорий объектов культурного наследия и охранных зон в документации по планировке территорий (весь период);
- проведение работ по сохранению и восстановлению объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности (весь период);
- создание базы данных об объектах культурного наследия на территории сельского поселения, включающей описание объекта, фотоматериалы, схемы размещения, правоустанавливающие документы и т.д. (первая очередь);
- обозначение объектов культурного наследия на местности – установка указателей, дорожных знаков, информационных щитов, схем расположения объектов и маршрутов к ним (первая очередь – расчётный срок);
- создание благоприятной среды для привлечения инвестиций по реализации мероприятий по спасению, сохранению, ремонту и реставрации, приспособление объектов культурного наследия для современного использования (весь период).

2.4 Особо охраняемые природные территории

Согласно ст. 27 Федерального Закона от 14.03.1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»:

- на территориях, на которых находятся памятники природы, и в границах их охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы;
- собственники, владельцы и пользователи земельных участков, на которых находятся памятники природы, принимают на себя обязательства по обеспечению режима особой охраны памятников природы;

– расходы собственников, владельцев и пользователей указанных земельных участков на обеспечение установленного режима особой охраны памятников природы федерального или регионального значения возмещаются за счет средств соответственно федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации, а также средств внебюджетных фондов.

Согласно закону Новгородской области от 01.03.2019 № 379-ОЗ «Об особо охраняемых природных территориях регионального значения» в границах Хвойнинского муниципального округа расположено 8 особо охраняемых природных территорий регионального значения (табл. 2.26).

Таблица 2.27

Перечень особо охраняемых природных территорий, расположенных на территории Хвойнинского муниципального округа

№ п/п	Название ООПТ	Категория ООПТ	Значение ООПТ	Профиль ООПТ	Площадь (в т.ч. морской акватории) ООПТ, га	Реквизиты актов об организации ООПТ (режимы охраны смотреть в указанных нормативных актах)	Местоположение планируемого объекта
1	Игоревские мхи	Государственный природный заказник	Региональный	Комплексный (ландшафтный), биологический (ботанический и зоологический), гидрологический (болотный, озёрный)	17088,13, в т.ч. акватория озера Игорь - 536	Постановление Администрации Новгородской области от 04.05.2012 №252 "О государственном природном заказнике регионального значения "Игоревские мхи"	Хвойнинский муниципальный округ.
2	"Карстовые озера" кластер "Озеро Городно"	Государственный природный заказник	Региональный	Комплексный (ландшафтный), гидрологический, геологический, биологический	19290,63 (3328,24)	Постановление Администрации Новгородской области от 29.12.2012 №889 "О государственном природном заказнике регионального значения "Карстовые озера"	Хвойнинский муниципальный округ.
3	"Карстовые озера" кластер "Молодильнинская цепь озер"	Государственный природный заказник	Региональный	Комплексный (ландшафтный), гидрологический, геологический, биологический	19290,63 (5709,39)	Постановление Администрации Новгородской области от 29.12.2012 №889 "О государственном природном заказнике регионального значения "Карстовые озера"	Хвойнинский муниципальный округ.
4	"Карстовые озера" кластер "Озеро Ямное"	Государственный природный заказник	Региональный	Комплексный (ландшафтный), гидрологический, геологический, биологический	19290,63 (1706,87)	Постановление Администрации Новгородской области от 29.12.2012 №889 "О государственном природном заказнике регионального значения "Карстовые озера"	Хвойнинский муниципальный округ.
5	Геологический памятник "Валун"	Памятник природы	Региональный	Геологический	Нет данных	Распоряжение Исполнительного комитета Новгородского областного Совета депутатов трудящихся от 23.09.1977 №631-р "Об охране диких животных и растений, находящихся на территории области"	Хвойнинский муниципальный округ

№ п/п	Название ООПТ	Категория ООПТ	Значение ООПТ	Профиль ООПТ	Площадь (в т.ч. морской акватории) ООПТ, га	Реквизиты актов об организации ООПТ (режимы охраны смотреть в указанных нормативных актах)	Местоположение планируемого объекта
6	Парк бывшей усадьбы (пейзажный)	Памятник природы	Региональный	Комплексный (ландшафтный)	1	Решение Исполнительного комитета Новгородского областного Совета народных депутатов от 13.11.1989 №368 "Об отнесении природных объектов к государственным памятникам природы местного значения"	Хвойнинский муниципальный округ
7	Парк бывшей усадьбы Мякинина (пейзажный)	Памятник природы	Региональный	Комплексный (ландшафтный)	4,5	Решение Исполнительного комитета Новгородского областного Совета народных депутатов от 13.11.1989 №368 "Об отнесении природных объектов к государственным памятникам природы местного значения"	Хвойнинский муниципальный округ
8	Парк бывшей усадьбы Сиверса (пейзажный)	Памятник природы	Региональный	Комплексный (ландшафтный)	4	Решение Исполнительного комитета Новгородского областного Совета народных депутатов от 13.11.1989 №368 "Об отнесении природных объектов к государственным памятникам природы местного значения"	Хвойнинский муниципальный округ

2.5 Объекты специального назначения

Погребение тел умерших в Хвойнинском муниципальном округе осуществляется на общественных кладбищах с учетом вероисповедальных, воинских и иных обычаев и традиций.

Таблица 2.28

Перечень кладбищ, расположенных на территории Хвойнинского муниципального округа Новгородской области

№ п/п	Название	Кадастровый номер земельного участка	Адрес	Площадь, га	Есть ли территория для создания семейных захоронений (да/нет)
1	Закрытое кладбище	н/д	Остахновское с/п, ур. Вязовка	0,6	нет
2	Закрытое кладбище	н/д	Остахновское с/п, ур. Кошели	0,7	нет
3	Закрытое кладбище	н/д	Остахновское с/п, ур. Старская Гора	1,2	нет
4	Гражданское кладбище д. Дворищи	53:18:0080902:247	Новгородская область, Хвойнинский муниципальный округ, д.Дворищи , з/у 1 КД	2,6	Да
5	Кладбище д. Мякишево	н/д	Д.Мякишево, ул.Школьная	2,5	нет
6	Кладбище д. Мутишино	н/д	Д. Мутишино	0,4	нет
7	Действующее	53:18:0105001:592	С. Минцы ул. Первомайская	2,46	нет
8	Закрытое кладбище	53:18:0105001:85 (з/у для эксплуатации зданий церкви)	С. Минцы ул.Октябрьская (территория церкви, не действующее)	н/д	нет
9	Закрытое кладбище	н/д	С. Минцы пер.Труда(территория старой больницы, не действующее)	н/д	нет
10	Кладбище д. Яхново	53:18:0040501:207	д. Яхново	1,35	да
11	Кладбище д. Исаиха	53:18:0121301:58, 53:18:0121301:59	д. Исаиха	0,77	нет
12	Муниципальное кладбище в с. Левоча	53:18:0072001:290 (1,2) 53:18:0072001:26	РФ, Новгородская область, Хвойнинский муниципальный округ, Кабожское сельское поселение, с. Левоча, ул. Никольская, ЗУ 101	18,8	Да
13	Кладбище с. Анциферово	53:18:0050301:10 50175 кв.м.	с. Анциферово, Анциферовского территориального отдела	5	нет
14	Кладбище д. Внуто	53:18:0052901 15000 кв.м.	д. Внуто, Анциферовского территориального отдела	1,5	нет
15	Кладбище д. Новинка	53:18:0054302 17000 кв.м.	д. Новинка, Анциферовского территориального отдела	1,75	нет
16	Кладбище д. Миголощи	53:18:0090802:61	д. Миголощи	2	нет, необходимо

№ п/п	Название	Кадастровый номер земельного участка	Адрес	Площадь, га	Есть ли территория для создания семейных захоронений (да/нет)
					увеличение территории кладбища
17	Кладбище д. Молодильно	н/д	д. Молодильно	0,5	нет
18	Новая церковь	На текущий момент идёт перевод земель из одной категории в другую	д. Новинка (рядом с озером Старское)	1,4	нет
19	Гражданское кладбище рп. Хвойная (новое)	53:18:0010118:21 Площадь 41 626 кв.м.	рп. Хвойная, ул. Кремса	4,2	да
20	Гражданское кладбище рп. Хвойная (старое)	53:18:0010111:2 Площадь 92 716 кв.м.	рп. Хвойная, ул. Кремса	9,3	Нет

По данным комитета ветеринарии Новгородской области, на территории Хвойнинского муниципального округа Новгородской области зарегистрированы две биометрические ямы:

- Урочище Савино Дворищенского территориального отдела, земельный участок с кадастровым номером 53:18:0080801:82, географические координаты 58.82.45.29, 34.657402;
- Урочище Васькино Кабожского территориального отдела, земельный участок с кадастровым номером 53:18:0071501:133, географические координаты 58.828897, 35.0880191.

На другой территории Хвойнинского муниципального округа Новгородской области скотомогильники, биотермические ямы и другие захоронения животных, а также санитарно-защитные зоны объектов не зарегистрированы.

На территории Хвойнинского муниципального округа расположена ОБУ «Хвойнинская районная ветеринарная станция» (адрес: р.п. Хвойная, ул. Красноармейская. Д.46), Левочская ветеринарная лечебница (адрес: с. Левоча, ул. Никольская, д. 33), Анцифировская ветеринарная лечебница (адрес: с. Песь, ул. Лесная, д. 25).

Комитет ветеринарии предупреждает: В случае обнаружения костных останков при проведении земляных работ, необходимо прекратить работы и поставить в известность государственную службу муниципального округа.

2.6 Выводы

1. В составе Хвойнинского муниципального округа 151 населенный пункт. Наиболее крупными населенными пунктами являются: р.п. Хвойная, с. Песь, с. Минцы, с. Левоча, с. Анциферово.

2. На территории муниципального округа и населенных пунктов сложилось функциональное зонирование. Состав и расположение зон в основном соответствует расселению и не сдерживает развитие муниципального округа.

3. Хозяйственная деятельность на территории Хвойнинского муниципального округа сосредоточена р.п. Хвойная, с. Песь, с. Минцы, с. Левоча, с. Анциферово.

4. На территории муниципального округа размещаются объекты социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры регионального значения и местного значения муниципального округа.

5. Установление зон с особыми условиями использования территории осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

6. Система транспорта общего пользования (автомобильных дорог) соответствует расселению и системе социального обслуживания. Качество улично-дорожной сети населенных пунктов Хвойнинского муниципального округа не соответствует современным требованиям.

3. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Комплексное развитие территорий происходит под воздействием различных факторов, которые влияют на социальную атмосферу, качество жизни населения, человеческий капитал и экономический рост за счет использования внутренних и привлекаемых ресурсов.

Комплексное развитие территорий требует устойчивого развития всех сфер жизни общества. Достижение устойчивости означает создание таких условий, при которых развитие становится поступательным и однонаправленным. Это невозможно сделать без обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, формирования благоприятного социального фона и рациональности в использовании имеющихся на территории ресурсов.

Одним из инструментов достижения целей комплексного развития территории является генеральный план, разрабатываемый с учетом планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования, документов территориального планирования Российской Федерации, национальных проектов, стратегии пространственного развития Российской Федерации, документа территориального планирования субъекта Российской Федерации, стратегий социально-экономического развития субъекта Российской Федерации и муниципального образования.

Планируемые генеральным планом мероприятия по размещению объектов местного значения муниципального округа и установлению функциональных зон обеспечат комплексное устойчивое развитие территорий муниципального образования, благодаря достижению стратегических целей.

Стратегические цели генерального плана определены в соответствии с приоритетными направлениями пространственного развития, заложенными в стратегии социально-экономического развития Российской Федерации и Новгородской области, а также с итогами проведенного в рамках работы над генеральным планом анализа использования территорий муниципального образования, существующего ресурсного потенциала, социально-экономической обстановки, динамики экономических и демографических показателей.

Сведения о видах, назначении и наименованиях, планируемых для размещения на территориях муниципального округа объектов местного значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий представлены в таблице 3.1.

Таблица 3.1

Сведения о планируемых для размещения на территории муниципального округа объектах местного значения

№ п/п	Код объекта	Вид объекта	Наименование объекта	Основные характеристики	Статус	Местоположение	Назначение
3.1	602041202	Водопровод	Водопровод	Протяженность 3,10 км.	Планируемый к реконструкции	д. Дворищи	Обеспечение водоснабжения населенных пунктов
3.2	602041106	Артезианская скважина	Артезианская скважина	Глубина: более 30 м	Планируемый к реконструкции	д. Дворищи	Обеспечение водоснабжения населенных пунктов
3.3	602041104	Водонапорная башня	Водонапорная башня	Макс. высота сооружения 35 м. Давление до 6 атм для холодной и от до 4,5 атм для горячей.	Планируемый к реконструкции	д. Дворищи	Обеспечение водоснабжения населенных пунктов
3.4	602041103	Насосная станция	Насосная станция	Производительность до 3000 м3/ч, напор до 200 м.	Планируемый к реконструкции	д. Дворищи	Обеспечение водоснабжения населенных пунктов
3.5	602010302	Спортивное сооружение	Универсальная спортивная площадка	Площадь 0,04 га; Вместимость 50 чел.	Планируемый к размещению	ж/д станция Киприя	Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта
3.6	602010202	Объект культурно-досугового (клубного) типа	Центр культурного развития	Вместимость 200 чел.	Планируемый к размещению	Новгородская область, Хвойнинского муниципального округа р.п. Хвойная, ул. Советская, д. 1	Создание условий для обеспечения поселения услугами по организации досуга и услугами организаций культуры
3.7	602010202	Объект культурно-досугового (клубного) типа	Муниципальное бюджетное учреждение культуры Централизованное культурно-досуговое объединение «Гармония»	Вместимость 210 чел.	Планируемый к реконструкции	п. Хвойная, ул. Советская, д.3 а	Создание условий для обеспечения поселения услугами по организации досуга и услугами организаций культуры

№ п/п	Код объекта	Вид объекта	Наименование объекта	Основные характеристики	Статус	Местоположение	Назначение
3.8	602010202	Объект культурно-досугового (клубного) типа	МБУК МЦБС Хвойнинского муниципального округа	Вместимость 100 чел.	Планируемый к реконструкции	п. Хвойная Вокзальная улица, 7	Создание условий для обеспечения поселения услугами по организации досуга и услугами организаций культуры
3.9	602010103	Организация дополнительного образования	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств»	Вместимость 80 чел.	Планируемый к реконструкции	р.п. Хвойная, ул. Красноармейская, д. 10	Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях
3.10	602040601	Газопровод распределительный высокого давления	Газопровод межпоселковый р.п. Хвойная - п. Юбилейный с отводами к д. Дворищи, железнодорожная станция Кушавера, с. Минцы, железнодорожная станция Кабожа, д. Горка, д. Перфильево Хвойнинского муниципального округа Новгородской области	Протяженность 65 км 2023 - 2026 годы	Планируемый к размещению	Хвойнинский муниципальный округ	Не устанавливается

4. СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИЯХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

На территорию Хвойнинского муниципального округа распространяют действие следующие документы территориального планирования Российской Федерации:

1) схема территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2607-р (с последующими изменениями и дополнениями);

2) схема территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.02.2013 № 247-р;

3) схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного), автомобильных дорог федерального значения, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р (с последующими изменениями и дополнениями);

4) схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 №816-р (с последующими изменениями и дополнениями);

5) схема территориального планирования Российской Федерации в области обороны страны и безопасности государства, утвержденная указом Президента Российской Федерации от 10.12.2015 № 615 сс;

6) схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 № 1634-р (с последующими изменениями и дополнениями).

Кроме того, на территорию Хвойнинского муниципального округа распространяется действие документов территориального планирования Новгородской области:

- схема территориального планирования Новгородской области, утвержденная Постановлением Новгородской области от 20.01.2023 г. № 32.

Сведения о видах, назначении и наименованиях, планируемых для размещения на территориях муниципального округа объектов федерального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий, реквизиты документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов представлены в таблице 4.1.

Сведения о видах, назначении и наименованиях, планируемых для размещения на территориях муниципального округа объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий, реквизиты документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов представлены в таблице 4.2.

Таблица 4.1

Сведения о планируемых для размещения на территории муниципального округа объектах федерального значения

№ п/п	Код объекта	Вид объекта	Наименование объекта	Основные характеристики объекта	Местоположение	Планируемые мероприятия по объекту
2.1	602030101	Железнодорожные линии (за исключением железнодорожных путей необщего пользования)	Мга - Сонково - Дмитров, строительство вторых путей в целях увеличения пропускной способности участка	Протяженность 596,1 км	(Ленинградская область, Кировский район, Киришский район, г. Кириши, Новгородская область, Любытинский район, Хвойнинский район, Пестовский район, Тверская область, Сандовский район, Весьегонский район, Молоковский район, Краснохолмский район, Сонковский район, Кесовогорский район, Кашинский район, г. Кашин, Калязинский район, Кимрский район, г. Кимры, Московская область, Талдомский район, Дмитровский район).	Планируемый к реконструкции
	602030101	Железнодорожные линии (за исключением железнодорожных путей необщего пользования)	Мга - Сонково - Ярославль, вторые железнодорожные пути общего пользования	Протяженность 649 км	(Ленинградская область, Кировский район, г. Кириши, Киришский район, Новгородская область, Любытинский, Хвойнинский, Пестовский районы, Тверская область, Сандовский, Весьегонский, Молоковский, Краснохолмский, Сонковский районы, Ярославская область, Некоузский, Мышкинский, Рыбинский районы, г. Рыбинск, Большесельский, Тутаевский, Ярославский районы, г. Ярославль).	Планируемый к реконструкции
	602030101	Железнодорожные линии (за исключением железнодорожных путей необщего пользования)	Будогощь - Ярославль	Протяженность 567 км Мероприятия по электрификации участков позволят отклонить часть перспективного грузопотока с основных направлений на параллельные ходы	(Любытинский, Хвойнинский, Пестовский, Киришский, Сандовский, Краснохолмский, Молоковский, Некоузский районы, г. Рыбинск, Сонковский, Мышкинский, Большесельский районы, г. Ярославль, Весьегонский, Ярославский, Рыбинский, Тутаевский районы).	Планируемый к реконструкции

Таблица 4.2

Сведения о планируемых для размещения на территории муниципального округа объектах регионального значения

№ п/п	Вид объекта регионального значения (далее объект)	Назначение объекта	Наименование объекта	Статус объекта	Характеристика объекта		Местоположение объекта	Зоны с особыми условиями использования территории
					Наименование характеристики, единица измерения	Показатель		
1.14.	Искусственное дорожное сооружение	обеспечение бесперебойного и безопасного движения по автомобильной дороге в зоне расположения мостового перехода	мостовой переход через ручей Исаковка на км 10 + 424 автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Анциферово – Ерзовка	планируемый к размещению	протяженность, км	0,109	Хвойнинский муниципальный округ Новгородской области	-
1.15.	Искусственное дорожное сооружение	обеспечение бесперебойного и безопасного движения по автомобильной дороге в зоне расположения мостового перехода	мостовой переход через реку Сомина на км 3 + 154 автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Анциферово – Ерзовка	планируемый к размещению	протяженность, км	0,115	Хвойнинский муниципальный округ Новгородской области	-
1.16.	Искусственное дорожное сооружение	обеспечение бесперебойного и безопасного движения по автомобильной дороге в зоне расположения мостового перехода	мостовой переход через реку Смердомка на км 8 + 134 автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Жилой	планируемый к размещению	протяженность, км	0,224	Хвойнинский муниципальный округ Новгородской области	-

№ п/п	Вид объекта регионального значения (далее объект)	Назначение объекта	Наименование объекта	Статус объекта	Характеристика объекта		Местоположение объекта	Зоны с особыми условиями использования территории
					Наименование характеристики, единица измерения	Показатель		
			Бор –Мячино – Шипилово					
1.54.	Автомобильная дорога регионального или межмуниципального значения	создание безопасных и комфортных условий движения по автомобильной дороге	автомобильная дорога общего пользования межмуниципального значения Неболчи – Анциферово	планируемый к размещению	протяженность, км	10,700	Хвойнинский муниципальный округ Новгородской области	придорожная полоса автомобильной дороги в соответствии с Федеральным законом № 257-ФЗ
1.55	Автомобильная дорога регионального или межмуниципального значения	создание безопасных и комфортных условий движения по автомобильной дороге	автомобильная дорога общего пользования межмуниципального значения Жилой Бор – Турандино	планируемый к размещению	протяженность, км	3,000	Хвойнинский муниципальный округ Новгородской области	придорожная полоса автомобильной дороги в соответствии с Федеральным законом № 257-ФЗ
1.11.	Объекты в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий	организация и осуществление профилактики пожаров и иных чрезвычайных ситуаций	пожарное депо	планируемый к размещению	количество автомобилей	2	Хвойнинский муниципальный округ Новгородской области, д. Миголощи	-
1.7.	Особо охраняемая	сохранение уникальных и	памятник природы «Ландшафт в	планируемый к	площадь, га	465,3	Хвойнинский муниципальный	-

№ п/п	Вид объекта регионального значения (далее объект)	Назначение объекта	Наименование объекта	Статус объекта	Характеристика объекта		Местоположение объекта	Зоны с особыми условиями использования территории
					Наименование характеристики, единица измерения	Показатель		
	природная территория	типичных природных комплексов и объектов, достопримечательных природных образований, объектов растительного и животного мира, их генетического фонда	окрестностях д. Внуто»	размещению			округ Новгородской области	
1.8.	Особо охраняемая природная территория	сохранение уникальных и типичных природных комплексов и объектов, достопримечательных природных образований, объектов растительного и животного мира, их генетического фонда	государственный природный заказник «Озеро Березорадинское»	планируемый к размещению	площадь, га	1844,3	Хвойнинский муниципальный округ Новгородской области	-
1.9.	Особо охраняемая природная территория	сохранение уникальных и типичных природных комплексов и объектов, достопримечательных природных	памятник природы «Озовый рельеф у Шварковского и Холодного озер»	планируемый к размещению	площадь, га	914,3	Хвойнинский муниципальный округ Новгородской области	-

№ п/п	Вид объекта регионального значения (далее объект)	Назначение объекта	Наименование объекта	Статус объекта	Характеристика объекта		Местоположение объекта	Зоны с особыми условиями использования территории
					Наименование характеристики, единица измерения	Показатель		
		образований, объектов растительного и животного мира, их генетического фонда						
1.10.	Особо охраняемая природная территория	сохранение уникальных и типичных природных комплексов и объектов, достопримечательных природных образований, объектов растительного и животного мира, их генетического фонда	государственный природный заказник «Ландшафт в окрестностях озера Вилея»	планируемый к размещению	площадь, га	1720,0	Хвойнинский муниципальный округ Новгородской области	-
1.11.	Особо охраняемая природная территория	сохранение уникальных и типичных природных комплексов и объектов, достопримечательных природных образований, объектов растительного и животного мира, их генетического фонда	памятник природы «Ландшафт озера Видимирское»	планируемый к размещению	площадь, га	1423,0	Хвойнинский муниципальный округ Новгородской области	-

№ п/п	Вид объекта регионального значения (далее объект)	Назначение объекта	Наименование объекта	Статус объекта	Характеристика объекта		Местоположение объекта	Зоны с особыми условиями использования территории
					Наименование характеристики, единица измерения	Показатель		
1.12.	Особо охраняемая природная территория	сохранение уникальных и типичных природных комплексов и объектов, достопримечательных природных образований, объектов растительного и животного мира, их генетического фонда	государственный природный заказник «Долина реки Суглицы и озеро Синяя Вода»	планируемый к размещению	площадь, га	241,9	Хвойнинский муниципальный округ Новгородской области	-
1.13.	Особо охраняемая природная территория	сохранение уникальных и типичных природных комплексов и объектов, достопримечательных природных образований, объектов растительного и животного мира, их генетического фонда	государственный природный заказник «Геологические памятники и сосновые леса у д. Остахново»	планируемый к размещению	площадь, га	980,5	Хвойнинский муниципальный округ Новгородской области	-
1.34.	Объект теплоснабжения	организация теплоснабжения	котельная	планируемый к реконструк-ции	тепловая мощность, Гкал/ч	0,54	Хвойнинский муниципаль-ный округ Новгородской области, р.п.Хвойная	СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 -03

№ п/п	Вид объекта регионального значения (далее объект)	Назначение объекта	Наименование объекта	Статус объекта	Характеристика объекта		Местоположение объекта	Зоны с особыми условиями использования территории
					Наименование характеристики, единица измерения	Показатель		
1.35.	Объект теплоснабжения	организация теплоснабжения	котельная	планируемый к реконстру к-ции	тепловая мощность, Гкал/ч	1,15	Хвойнинский муниципаль-ный округ Новгородской области, р.п.Хвойная	СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 -03
1.36.	Объект здравоохранения	оказание первичной медико-санитарной помощи	ОАУЗ «Хвой-нинская цент-ральная район-ная больница» Боровской фельдшерско-акушерский пункт	планируемый к размеще-нию	посещений в смену	10	Хвойнинский муниципаль-ный округ Новгородской области, д.Боровское	-
					площадь, кв.м	70,0		
1.37.	Объект здравоохранения	оказание первичной медико-санитарной помощи	ОАУЗ «Хвой-нинская цент-ральная район-ная больница» Дворищный фельдшерско-акушерский пункт	планируемый к размеще-нию	посещений в смену	10	Хвойнинский муниципаль-ный округ Новгородской области, д.Дворищи	-
					площадь, кв.м	70,0		
1.38.	Объект здравоохранения	оказание первичной медико-санитарной помощи	ОАУЗ «Хвой-нинская цент-ральная район-ная больница» Миголощский фельдшерско-акушерский пункт	планируемый к размеще-нию	посещений в смену	10	Хвойнинский муниципаль-ный округ Новгородской области, д.Миголощи	-
					площадь, кв.м	70,0		
1.39.	Объект здравоохранения	оказание первичной медико-санитарной помощи	ОАУЗ «Хвой-нинская цент-ральная район-ная больница» Ракитинский фельдшерско-акушерский пункт	планируемый к размеще-нию	посещений в смену	10	Хвойнинский муниципаль-ный округ Новгородской области, д.Ракитино	-
					площадь, кв.м	80,0		

№ п/п	Вид объекта регионального значения (далее объект)	Назначение объекта	Наименование объекта	Статус объекта	Характеристика объекта		Местоположение объекта	Зоны с особыми условиями использования территории
					Наименование характеристики, единица измерения	Показатель		
1.40.	Объект здравоохранения	оказание первичной медико-санитарной помощи	ОАУЗ «Хвойнинская центральная район-ная больница» Анциферов-ская врачебная амбулатория	планируемый к размещению	посещений в смену	30	Хвойнинский муниципальный округ Новгородской области, с.Анциферово	-
					площадь, кв.м	120,0		
1.41.	Объект здравоохранения	оказание первичной медико-санитарной помощи	ОАУЗ «Хвойнинская центральная район-ная больница» Левочский фельдшерско-акушерский пункт	планируемый к размещению	посещений в смену	10	Хвойнинский муниципальный округ Новгородской области, с.Левоча	-
					площадь, кв.м	70,0		
1.42.	Объект здравоохранения	оказание первичной медико-санитарной помощи	ОАУЗ «Хвойнинская центральная район-ная больница» Минцевский фельдшерско-акушерский пункт	планируемый к размещению	посещений в смену	10	Хвойнинский муниципальный округ Новгородской области, с.Минцы	-
					площадь, кв.м	70,0		
1.43.	Объект здравоохранения	оказание первичной медико-санитарной помощи	ОАУЗ «Хвойнинская центральная район-ная больница» Песьевская врачебная амбулатория	планируемый к размещению	посещений в смену	30	Хвойнинский муниципальный округ Новгородской области, с.Песь	-
					площадь, кв.м	120,0		

5. СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИЯХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

На территории Хвойннского муниципального округа Новгородской области размещение и реконструкция объектов местного значения муниципального района не предусмотрено, так как рассматриваемая территория является миуниципальным округом.

6. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

В данном разделе в соответствии с п. 6 ст. 23 Градостроительного кодекса РФ приведен перечень и характеристика рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Хвойнинского муниципального округа.

6.1 Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны

По группе ГО Хвойнинский муниципальный округ – не категорирован. На территории муниципального округа отсутствуют категорированные по ГО населенные пункты, предприятия, организации и учреждения.

Расселение

Пешие маршруты эвакуации предусмотрены из административного центра муниципального округа к местам расселения, где силами местной администрации происходит размещение и обустройство эвакуируемых. Согласно СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90», при размещении эвакуируемого населения в загородной зоне, обеспечение жильем осуществляется из расчета 2,5 м^2 общей площади на одного человека.

Продовольственные склады, распределительные холодильники, базы материально-технических резервов и базы ГСМ следует размещать за пределами населенных пунктов, вдоль основных маршрутов эвакуации, вне зон возможных сильных разрушений и зон возможного катастрофического затопления, вблизи мест рассредоточения населения. Данные объекты размещают, как правило, используя существующие, базисные склады снабжения. В настоящий момент такие объекты на территории муниципального округа отсутствуют.

Защита населения

Так как Хвойнинский муниципальный округ является некатегорированным по гражданской обороне, то население подлежит рассредоточению в границах территории муниципального округа согласно мобилизационному плану.

Основным способом защиты населения от возможного радиоактивного заражения и современных военных средств поражения, является укрытие в специальных защитных сооружениях, которые должны приводиться в готовность для укрываемых в сроки не более 24 часов. На территории Хвойнинского муниципального округа оборудованные защитные сооружения ГО отсутствуют.

Согласно СП 88.13330.2014 «Защитные сооружения гражданской обороны. Актуализированная редакция СНиП II-11-77*», норма площади пола основных помещений ЗС на одного укрываемого следует принимать 0,5м^2, для хранения загрязненной уличной одежды – 0,07м^2, для санитарного узла – 0,02м^2. Всего на одного укрываемого рассчитывается 0,59м^2.

Численность населения Хвойнинского муниципального округа составляет 13321 человек. Подлежит укрытию на расчетный срок до 95% от всего количества населения это – 12655 чел.

В соответствии с этим, проектом планируются укрытия по типу П-5 на 12655 чел. Площадь планируемых укрытий составляет:

по типу П-5: 0,59м^2×12655 = 7466,45 м^2

Таким образом, в настоящее время на территории Хвойнинского муниципального округа необходимо иметь 7466,45 м^2 укрытий, подготовленных по требованиям СП 88.13330.2014 «Защитные сооружения гражданской обороны. Актуализированная редакция СНиП II-11-77*».

Места расположения ПРУ следует устанавливать в соответствии с планом эвакуации. Противорадиационные укрытия, как правило, размещают:

- в подвальных помещениях одноэтажных жилых домов, школ и детских садов, домов культуры и др.
- в приспосабливаемых 1 этажах административных зданий, школ и др.

Стоимость оборудования ПРУ рассчитывается на стадиях непосредственного проектирования ЗС ГО.

Система оповещения ГО

Основным способом оповещения и информирования населения Хвойнинского муниципального округа о ситуациях ГО и ЧС является передача речевой информации.

Сигналы (распоряжения) ГО в Хвойнинском муниципальном округе передаются по радио, телевидению, независимо от ведомственной принадлежности и формы собственности.

Трансляции вещательных программ приостанавливаются, речевая информация передается населению длительностью не более 5 минут. Допускается 2-3 минутное краткое повторение передачи речевого сообщения, при этом передачи правительственных сообщений имеют первостепенное значение.

Объектовые системы оповещения, оборудуются на объектах, имеющих важное экономическое или оборонное значение, они состоят:

- из электронного оповещения персонала объекта;
- объектовой сети радиотрансляционного вещания.

6.2 Инженерное обеспечение территории

Водоснабжение и водоотведение

В настоящее время централизованная система водоснабжения отсутствует в 117 населенных пунктах Хвойнинского муниципального округа.

Территории, в которых нет централизованного водоснабжения, характеризуются малочисленностью населения. Водоснабжение таких неперспективных малых населенных пунктов осуществляется из шахтных колодцев.

Основными источниками хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения на территории муниципального округа в настоящий момент являются подземные артезианские воды. Водопотребление осуществляется из артезианских скважин.

Протяженность водопроводной сети в Хвойнинском муниципальном округе составляет 77,51 км.

По данным Федеральной службы государственной статистики протяженность уличной канализационная сети составляет 14,60 км. К первоочередным мероприятиям по обеспечению устойчивости работы системы водоснабжения в условиях ЧС (в соответствии с инструкцией ВСН ВК 4-90) относятся:

- подготовка схем водоснабжения населенных пунктов муниципального округа для различных ситуаций и режимов работы, в соответствии с нормативными требованиями ВСН ВК 4-90;
- в схеме должны быть задействованы в первую очередь все ресурсы подземных вод, поверхностные источники могут быть использованы только в крайнем случае, если качество воды в них соответствует одному из трех классов, указанных в ГОСТ 2761-84;
- устья всех водозаборных скважин и задействованных колодцев должны быть загерметизированы;
- ряд скважин должен иметь резервные источники электроснабжения, не отключаемые при обесточивании других потребителей или иметь устройства для подключения насосов к передвижным электростанциям, а также патрубки для обеспечения залива воды в передвижные цистерны;

- реагентные и хлорные хозяйства должны быть подготовлены для работы по водоочистке при заражении воды или воздушной среды;
- каждый пункт раздачи воды в передвижную тару должен обслуживать территорию населенного пункта в радиусе не более 1,5 км.

Водоотведение должно осуществляться в специально оборудованные места, обозначенные на схеме и на местности специальными предупредительными знаками (аншлагами). Доступ к ним должен быть оборудован техническими средствами, исключающими контакт персонала и населения с загрязненной средой.

Тепло и энергоснабжение

Теплоснабжение большинства населенных пунктов Хвойнинского муниципального округа осуществляется децентрализовано. Промышленные и сельскохозяйственные предприятия снабжаются теплом от индивидуальных котельных. Малоэтажный жилой фонд снабжается теплом от бытовых котлов различной модификации и печей.

Газоснабжение

На территории Хвойнинского муниципального округа проходит газопровод межпоселковый от п.Волгино до д.Березник, с.Кончанско-Суворовское, д.Спасово, д.Миголощи, д.Мякишево, р.п.Хвойная, протяженностью 37 км.

Дома, не имеющие центрального газоснабжения, обеспечиваются природным газом с помощью баллонов. Сжиженный баллонный газ поступает автотранспортом от газового участка.

6.3 Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций

По данным администрации на территории Хвойнинского муниципального округа, организаций, отнесённых к категориям по гражданской обороне нет. Согласно схемам территориального планирования Российской Федерации и Новгородской области строительство категорированных объектов на территории муниципального округа не предусматривается.

Перечень источников чрезвычайных ситуаций природного характера, возможных на территории Хвойнинского муниципального округа

Согласно СП 115.13330.2016 «Геофизика опасных природных воздействий. Актуализированная редакция СНиП 22-01-95» по оценке сложности природных условий территория Хвойнинского муниципального округа относится к категории простых. Климатические воздействия не представляют непосредственной опасности для жизни и здоровья населения, однако, они могут нанести ущерб зданиям и оборудованию, поэтому при проектировании и строительстве должны быть предусмотрены технические решения, направленные на максимальное снижение негативных воздействий особо опасных природных явлений.

К опасным метеорологическим явлениям и процессам на территории Хвойнинского муниципального округа относятся:

- ливневые дожди – затопление территории и подтопление фундаментов предотвращается сплошным водонепроницаемым асфальтовым покрытием и планировкой территории с уклонами в сторону ливневой канализации;
- ветровые нагрузки – рассчитываются в соответствии с требованиями СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*;
- выпадение снега – конструкции кровли должны быть рассчитаны на восприятие снеговых нагрузок, установленных СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85* для данного района строительства;

- сильные морозы – производительность системы отопления должна быть рассчитана в соответствии с требованиями СП 347.1325800.2017 Внутренние системы отопления, горячего и холодного водоснабжения;
- грозовые разряды – согласно требованиям РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений», СО-153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» должна предусматриваться защита проектируемых объектов от прямых ударов молнии и вторичных ее проявлений в зависимости от объекта строительства в пределах проектной застройки.

Для предотвращения ЧС, вызванных данными факторами необходимо выполнение следующих мероприятий:

- организация защиты автомобильных дорог от снежных заносов и штормовых ветров (лесонасаждения, защитные щиты и заборы);
- своевременная снегоуборка и подсыпка смесей противоскольжения при гололеде на дорогах;
- своевременная подготовка инженерных коммуникаций к зимней эксплуатации;
- применение громоотводов для защиты зданий и сооружений от молний;
- заблаговременное оповещение населения о возникновении и развитии чрезвычайных ситуаций.

Лесные и торфяные пожары. Наличие лесопокрытых площадей на территории муниципального округа обусловливает высокую степень летней пожароопасности. В соответствии с климатическими особенностями региона, период с апреля по октябрь месяц является пожароопасным сезоном.

Для сохранения пожаробезопасной обстановки необходимо осуществлять ежегодные противопожарные мероприятия в лесах, а также проводить пропаганду требований противопожарной безопасности и обучение населения основным приемам тушения пожаров. Необходимо восстанавливать и содержать в исправном состоянии источники противопожарного водоснабжения, в зимнее время расчищать дороги, подъезды к источникам водоснабжения, создавать не замерзающие проруби. В летний период производить выкос травы перед домами, производить разборку ветхих и заброшенных строений.

Для предотвращения лесных пожаров должны выполняться следующие контрольно-технические и административные мероприятия:

- контроль работы лесопожарных служб;
- проведение наземного патрулирования и противопожарной авиационной разведки;
- введение ограничения на посещение отдельных участков леса, запрещение разведения костров в лесу в пожароопасный период;
- оборудование противопожарных защитных полос между границами населенных пунктов и подступающих лесных массивов;
- установление регламента использования территорий, занятых противопожарными защитными полосами;
- контроль соблюдения противопожарной безопасности при лесоразработках;
- организация своевременной очистки лесоразработок и массивов леса от заготовленной древесины, сучьев, щепы, отходов;
- внедрение и распространение безогневых способов очистки лесосек.

Опасные геологические процессы и явления. В инженерно-геологическом отношении, территория Хвойнинского муниципального округа, в основном, является благоприятной для организации строительства. На территории Хвойнинского муниципального округа возможны следующие экзогенные геологические процессы:

оползни, обвалы, повышение уровня грунтовых вод. С целью благоустройства овражных территорий предлагается проведение специальных инженерных мероприятий в составе:

- частичной или полной засыпки овражных территорий;
- срезки и террасирования склона в целях повышения его устойчивости;
- регулирования стока поверхностных вод с помощью вертикальной планировки и устройства системы поверхностного водоотвода склоновых и присклоновых территорий;
- регулирования грунтового стока с помощью строительства дренажей;
- каптажа родников;
- агролесомелиорации склонов и присклоновых территорий.

Для борьбы с речной эрозией необходимо проведение мероприятий по берегоукреплению на разрушенных эрозией склонах, если этот процесс угрожает жилой, общественной застройке, промышленной или складской зонам, автомобильным дорогам, проходящим вдоль эрозионных склонов.

В целях защиты сельскохозяйственных земель от эрозионных процессов планируется строительство противоэрозионных гидротехнических сооружений и посадка защитных лесных насаждений.

Опасные гидрологические явления и процессы. Вероятность природных ЧС, обусловленных опасными гидрологическими явлениями на территории Хвойнинского муниципального округа незначительна. Опасные гидрологические явления могут наблюдаться на реках в периоды весеннего половодья и паводков.

В зону возможного подтопления попадают дома, расположенные по адресу: ул. Киренкова д.33, ул. Киренкова д.35, ул. Киренкова д. 19А, пер. Ленинский д.1, пер. Ленинский д.2, пер. Ленинский д.2А, пер. Лагерный д.1, пер. Лагерный д.1А, пер. Лагерный д.2, пер. Лагерный д.3, ул. Строительная д.1, пер. Линейный д.5, пер. Линейный д.6, пер. Линейный д.4 , пер. Линейный д.3, пер. Линейный д.9, пер. Калинина д.1А, пер. Калинина д.6А, пер. Калинина д.6, пер. Калинина д.4, пер. Калинина д.5, пер. Калинина д.7А, ул. Калинина д.1, ул. Калинина д.4, ул. Калинина д.11, ул. Калинина д.16, ул. Профсоюзная д.20, пер. Профсоюзный д.1, пер. Профсоюзный д.2, пер. Профсоюзный д.3, пер. Профсоюзный д.5, пер. Профсоюзный д.10А, пер. Профсоюзный д.12, пер. Профсоюзный д.14, пер. Профсоюзный д.14А, пер. Профсоюзный д.17, пер. Профсоюзный д.19, пер. Заречный д.18 ,кв.1, пер. Заречный д.18 ,кв.2, пер. Заречный д.18 ,кв.3, пер. Заречный д.20, кв1, пер. Заречный д.20, кв2, пер. Заречный д.20, кв3, пер. Заречный д.13, пер. Заречный д.14 пер. Заречный д.9, пер. Заречный д.14А, пер. Заречный д.15, пер. Заречный д.12, пер. Заречный д.21, ул. Мелиораторов д.1, ул. Мелиораторов д.2, ул. Мелиораторов д.3, ул. Мелиораторов д.5, ул. Мелиораторов д.6 кв.1, ул. Мелиораторов д.6 кв.2, ул. Мелиораторов д.8, ул. Мелиораторов д.11, ул. Мелиораторов д.12, кв.1, ул. Мелиораторов д.12, кв.2, ул. Мелиораторов д.14, ул. Мелиораторов д.15, ул. Мелиораторов д.17, ул. Мелиораторов д.19, ул. Мелиораторов д.16, ул. Мелиораторов д.18, ул. Мелиораторов д.20 кв.1, ул. Мелиораторов д.20 кв.2, пер. Путейский д.3, пер. Путейский д.4, пер. Путейский д.5, пер. Путейский д.6, пер. Путейский д.7, пер. Путейский д.7А, пер. Путейский д.7Б, пер. Путейский д.8, пер. Путейский д.10А. пер. Путейский д.9, пер. Путейский д.10, пер. Путейский д.11, пер. Путейский д.13, пер. Путейский д.9А кв1, пер. Путейский д.9А кв2, пер. Путейский д.11А кв.1, кв.2, кв.3, пер. Путейский д.13А кв1,кв2, пер. Речной д.6, пер. Речной д.5, пер. Речной д.4, ул. Свободы д.1, ул. Свободы д.1А кв1, ул. Свободы д.1А кв2, ул. Свободы д.3А кв.1, ул. Свободы д.3А кв.2, ул. Свободы д.28 кв.1, ул. Свободы д.28 кв.2, ул. Свободы д.20, ул. Спорта д.1, ул. Спорта д.1Б, ул. Спорта д.25А, ул. Спорта д.26, ул. Спорта д.24, ул. Спорта д.22, ул. Спорта д.27А, ул. Набережная д.4, ул. Набережная д.3, ул. Набережная д.7, ул. Набережная д.25, ул. Боровая д.9А, ул. Советская д.69, ул. Советская д.67, ул. Советская д.63, ул. Советская д.61, ул. Советская д.59, ул. Советская д.81, ул. Советская д.79, ул. Советская д.77, ул. Советская д.75, ул. Советская д.49А кв2, ул.

Советская д. 45А, ул. Советская д. 45, ул. Советская д. 43, ул. Советская д. 41, пер. Связи д.7 кв1,2,3, пер. Связи д.5, пер. Связи д.6, пер. Связи д.1 кв1,2, пер. Связи д.3, пер. Связи д.4, пер. Связи д.8, пер. Связи д.10, пер. Связи д.11 кв1,2,3, пер. Связи д.9 кв. 1,2,3, ул. Первомайская д.1, ул. Первомайская д.2, ул. Первомайская д.2А, ул. Первомайская д.2Б, ул. Первомайская д.1В, ул. Первомайская д.3, ул. Первомайская д.4, ул. Первомайская д.6, ул. Первомайская д.25, ул. Первомайская д.27, ул. Первомайская д.29, пер. Песочный д.1, пер. Песочный д.2, пер. Песочный д.2А кв1,2, пер. Песочный д.8, пер. Песочный д.9, пер. Песочный д.11, пер. Песочный д.12, пер. Песочный д.15, пер. Песочный д. 17, пер. Кузнечный д.1, пер. Кузнечный д.2, пер. Кузнечный д.6А, пер. Кузнечный д.7, пер. Кузнечный д.8, пер. Кузнечный д.8А, кв1,2, пер. Кузнечный д.9, пер. Кузнечный д.10, пер. Кузнечный д.13, ул. Победы д.2, ул. Победы д.4, ул. Победы д.5, ул. Победы д.6, ул. Победы д.7, ул. Победы д.9, ул. Победы д.13, ул. Победы д.17, ул. Победы д.23, ул. Победы д.26, ул. Победы д.30, ул. Победы д.36, ул. Победы д.12, ул. Победы д.8, ул. Победы д.19.

В зону возможного подтопления попадает 166 домов. Из них:

- 31 дом нежилой;
- 10 домов дачного населения (в настоящее время жильцы отсутствуют);
- 125 жилых домовладений (из них многоквартирных 19 домов);

С проживанием в них населения 324 человека из них: 62 ребенка, 88 пенсионеров, 1 маломобильный гражданин.

Список жилых домов и лиц в них проживающих, попадающих в зону подтопления с. Песь:

- ул. Биржевая, дом 1б – проживают 5 человек, в том числе 1 ребёнок;
- ул. Биржевая, дом 1 – проживающих нет;
- ул. Заречная, дом 1- проживает 1 человека;
- ул. Заречная, дом 8 – проживает 1 человек;
- ул. Заречная, дом 21 – проживающих нет;
- ул. Связи, дом 9 – проживающих нет;
- ул. Мира, д.4 - проживают 3 человека;
- ул. Вокзальная д.16 кв.1- проживает 3 человека;
- ул. Вокзальная д.16 кв.2 – проживающих нет;
- ул. Вокзальная д.17 кв.1 – проживающих нет;
- ул. Вокзальная д.17 кв.2 – проживает 1 человек.

Итого: подтоплению подвержены - 9 домов, из них 6 домов с жильцами в количестве 13 человек, в том числе 2 ребёнка.

В соответствии с частью 5 статьи 67.1 Водного кодекса РФ границы зон затопления, подтопления определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти с участием заинтересованных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

В целях предотвращения негативного воздействия вод необходимо:

- соблюдать установленные статьей 67.1 Водного кодекса Российской Федерации ограничения и условия осуществления хозяйственной деятельности в зонах возможного затопления, подтопления;
- исключить строительство нового жилья, садовых и дачных строений, объектов производственного и социального назначения, транспортной и энергетической инфраструктуры в зонах, подверженных риску затопления, подтопления (п.4 Перечня поручений № Пр-2166 Президента Российской Федерации по итогам совещания по ликвидации последствий паводковой ситуации в регионах Российской Федерации 4 сентября 2014 г.).

Перечень источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера, возможных на территории Хвойнинского муниципального округа

Техногенная составляющая является основной среди источников чрезвычайных ситуаций. На территории Хвойнинского муниципального округа основными источниками техногенного воздействия являются промышленные потенциально опасные объекты и транспорт, объекты жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и агропромышленного комплекса.

Все эти объекты и предприятия в процессе эксплуатации создают различные опасности техногенного характера.

Химически опасные объекты – аварии с угрозой выброса аварийно-химически опасных веществ (АХОВ)

Риски возникновения аварий на химически опасных объектах

Проектируемая территория не попадает в зону риска возникновения аварий на химически опасных объектах.

Риски возникновения аварий на радиационно-опасных объектах

Проектируемая территория не попадает в зону риска возникновения аварий на радиационно-опасных объектах.

Риски возникновения аварий на пожаровзрывоопасных объектах

К числу взрывопожароопасных объектов относятся предприятия и объекты производящие, использующие, хранящие или транспортирующие горючие и взрывоопасные вещества: предприятия химической, газовой, нефтеперерабатывающей, целлюлозно-бумажной, пищевой, лакокрасочной промышленности, все виды транспорта, перевозящего взрывопожароопасные вещества, топливозаправочные станции, газопроводы. Чаще всего непосредственными причинами возникновения пожара служат замыкания в электропроводках, утечка газа и его взрыв, неисправность отопительных систем, емкостей с легковоспламеняющимися жидкостями.

К пожаровзрывоопасным объектам в Хвойнинском муниципальном округе относятся АЗС и магистральные газопроводы.

Риски возникновения аварий на гидродинамически опасных объектах

Для защиты населения при катастрофическом затоплении местности в результате аварий на ГТС настоящим Проектом предлагается:

- ограничение использования земельных участков, расположенных в нижних бьефах ГТС;
- обеспечение мониторинга за состоянием ГТС, при необходимости организация в период прохождения половодья круглосуточного дежурства аварийных бригад на ГТС.

Потенциально – опасных ГТС на территории Хвойнинского СП не числится.

Риски возникновения опасных происшествий на транспорте при перевозке опасных грузов.

Основным видом транспорта в Хвойнинском муниципальном округе является автомобильный транспорт. Транспорт является источником повышенной опасности не только для пассажиров, но и для населения, проживающего в зонах транспортных магистралей, поскольку по ним транспортируются легковоспламеняющиеся, химические, горючие, взрывоопасные и другие вещества. Аварии на автомобильном и железнодорожном транспорте при перевозке опасных грузов с выбросом (выливом) опасных химических веществ, взрывом горючих жидкостей и сжиженных газов возможны на территории муниципального округа, где проходят автомобильные дороги регионального значения и железная дорога.

Большая часть происшествий происходит из-за нарушения правил дорожного движения, превышения скоростного режима и неудовлетворительного качества дорожных покрытий.

Для предотвращения ДТП и ЧС, связанных с перевозками на транспорте необходимо улучшить регулирование движения на проблемных участках, как силами ГИБДД, так и выставлением дополнительных знаков, оборудованием разметки и дорожных ограждений. А также, для пропуска опасных грузов по дорогам общего пользования, органами ГИБДД обязательно должны проверяться специальные разрешения, выдаваемые уполномоченными органами, где устанавливаются определенные маршруты и время перевозок.

Силы и средства, привлекаемые к ликвидации последствий ЧС:

- ОАУЗ «Хвойнинская ЦРБ» Поликлиника (нормативное время прибытия – до 20 мин.);
- 39-я ПЧ 14-го ОППС, по адресу 174580 ул. Советская, 13 п. Хвойная (нормативное время прибытия – до 20 мин.);
- 40-я ПЧ 14-го ОППС, по адресу ул. Заводская, 1 п. Песь (нормативное время прибытия – до 20 мин.);
- 41-я ПЧ 14-го ОППС, по адресу ул. Кастерина п. Юбилейный (нормативное время прибытия – до 20 мин.);
- 42-я ПЧ 14-го ОППС, по адресу ул. Свободы, 7 п. Анциферово (нормативное время прибытия – до 20 мин.);
- Отдел МВД России по Хвойнинскому муниципальному округу, по адресу: 174580 Новгородская обл., Хвойнинский р-н, пгт. Хвойная, ул. Красных Зорь, д. 64.

Риск возникновения аварий на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов

Возникновение аварии данного типа возможно при разгерметизации автомобильной цистерны, перевозящей легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ) или сжиженные углеводородные газы (СУГ) в результате ДТП.

При возникновении аварии, связанной с утечкой СУГ наиболее вероятными аварийными ситуациями, являются:

- образование зоны разлива СУГ (последующая зона пожара);
- образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (зона мгновенного возникновения пожара – вспышки);
- -образование зоны избыточного давления воздушной ударной волны;
- образование зоны теплового излучения при сгорании СУГ на площадке разлива;
- разрушение цистерны, выброс СУГ и образование «огненного шара»;
- образование зоны теплового излучения «огненного шара».

При возникновении аварии, связанной с разливом ЛВЖ наиболее вероятными аварийными ситуациями, являются:

- образование зоны разлива ЛВЖ (последующая зона пожара);
- образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (зона мгновенного возникновения пожара-вспышки);
- образование избыточного давления воздушной ударной волны;
- образование теплового излучения при горении ЛВЖ на площадке разлива.

В случаях возникновения ДТП на автомобильном транспорте при перевозке ЛВЖ или сжиженных (сжатых) углеродистых газов могут возникнуть три основных вида аварии:

- взрывное превращение облака топливовоздушной смеси (ТВС);
- образование огненного шара;
- пожар пролива горючего вещества.

В соответствии с одним из видов аварии, а также в зависимости от массы задействованного в аварии топлива и интересующего расстояния по графикам определяются границы полных, сильных, средних и слабых степеней разрушения зданий и сооружений. Затем на план объекта наносятся указанные границы зон разрушений от

различных видов аварий (в качестве эпицентра следует принимать место воспламенения вещества), далее определяются пострадавшие от аварии здания и сооружения.

Таблица 6.1

Результаты расчета зон действия поражающих факторов возможных аварий на транспорте, при перевозке пропана

Параметры	Значения
Автоцистерна с пропаном, грузоподъемностью 8т.	
масса вещества, участвующего в образовании облака ТВС, кг	8000
коэффициент участия газа во взрыве	1,0
Разрушение зданий и сооружений на расстоянии от эпицентра взрыва, м	
полные (>100 кПа)	<85,6
сильные (100÷40 кПа)	85,6÷210,5
средние (40÷20 кПа)	210,5÷432,7
слабые (20÷10 кПа)	432,7÷815,4
расстекление (5 кПа)	>815,4
Степень травмирования людей на расстоянии от эпицентра взрыва, м	
летальная (>100 кПа)	<85,6
тяжелая (100÷60 кПа)	85,6÷165,4
средняя (60÷40 кПа)	165,4÷210,5
легкая (40÷20 кПа)	210,5÷432,7
Огненный шар	
масса вещества, участвующего в образовании огненного шара, кг	4800
коэффициент участия газа в огненном шаре	0,6
диаметр огненного шара, м	85,2
время существования огненного шара, с	12,0
Степень поражения людей на расстоянии от центра огненного шара, м	
ожог III степени (320 кДж/м^2)	20,0
ожог II степени (220 кДж/м^2)	47,4
ожог I степени (120 кДж/м^2)	64,2
болевой порог (20-60кДж/м^2)	108,4

Для находящихся на открытой местности людей расстояние поражения ВУВ при различных режимах взрывного превращения облака ТВС, а также процент пораженных тепловым излучением от огневого шара или горящего пролива определяется по соответствующим графикам.

Таблица 6.2

Результаты расчета зон действия поражающих факторов возможных аварий на транспорте, при перевозке бензина

Параметры	Значения
Автоцистерна с бензином, грузоподъемностью 8т.	
масса вещества, участвующего в образовании облака ТВС, кг	6400
коэффициент участия во взрыве	0,8
Разрушение зданий и сооружений на расстоянии от эпицентра взрыва, м	
полные (>100 кПа)	<65,4
сильные (100÷40 кПа)	65,4-110,0
средние (40÷20 кПа)	110,0-450,0
слабые (20÷10 кПа)	450,0-687,7
расстекление (5 кПа)	>687,7
Степень травмирования людей на расстоянии от эпицентра взрыва, м	
летальная (>100 кПа)	<65,4
тяжелая (100÷60 кПа)	65,4-88,5
средняя (60÷40 кПа)	88,5-110,0
легкая (40÷20 кПа)	110,0-450,0
Пожар пролива	
масса вещества в аварийном проливе, кг	6400

Параметры	Значения
коэффициент участия в пожаре	0,8
максимальная площадь пожара (свободное разлитие), м^2	175,4
эффективный диаметр пролива, м	15
высота пламени, м	4,8
Степень поражения людей на расстоянии от фронта пламени, м	
ожог III степени (320 кДж/м^2)	22,5
ожог II степени (220 кДж/м^2)	37,6
ожог I степени (120 кДж/м^2)	57,6
болевой порог (20-60кДж/м^2)	92,2

Сложилось так, что трассы автомобильных дорог в некоторых населенных пунктах проходят через их центр. При этом опасности последствий ДТП может подвергнуться большое количество жителей этих населенных пунктов.

Риск возникновения аварий на водном транспорте при перевозке опасных грузов

Проектируемая территория не попадает в зоны возникновения аварий на водном транспорте.

Риск возникновения аварий на железнодорожном транспорте при перевозке опасных грузов

Проектируемая территория попадает в зону риска возникновения аварий на железнодорожном транспорте.

Наиболее уязвимыми (опасными) местами в системе железнодорожных путей, связанными с возможным возникновением ЧС, являются железнодорожные узлы, мостовые переходы, места пересечения железнодорожного полотна с магистральными трубопроводами.

В результате крушений, аварий с подвижным составом, перевозящим нефтепродукты возможны людские потери, нарушение нормальной жизнедеятельности населения.

Риск возникновения аварий на трубопроводном транспорте при транспортировке опасных грузов

Проектируемая территория попадает в зону риска возникновения аварий на трубопроводном транспорте.

Для предотвращения ЧС или минимизации ущерба в случае возникновения аварий на трубопроводном транспорте необходимо соблюдение требований и ограничений, установленных СП 36.13330.2012 Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*.

Перечень источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера на территории Хвойнинского муниципального округа

Природных очагов инфекционных заболеваний на территории муниципального округа нет. В последние 10 лет эпидемий, эпизоотий и эпифитотий не регистрировалось.

Наибольшую опасность из группы биолого-социальных ЧС представляют болезни диких животных (бешенство). Бешенство – острая вирусная болезнь животных и человека, характеризующаяся признаками полиоэнцефаломиелита и абсолютной летальностью.

Мероприятия по профилактике бешенства животных и человека, мероприятия при заболевании животных бешенством, противоэпидемические мероприятия следует проводить в соответствии с Санитарными правилами СП 3.1.096-96. Ветеринарные правила ВП 13.3.1103-96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных. Бешенство». В случае вспышки инфекции биологические отходы, зараженные или контаминированные возбудителями бешенства, сжигают на месте, а также в трупосжигательных печах или на специально отведенных площадках.

Таблица 6.3

Оценка защищенности, исходя из рисков возникновения ЧС

№ п/п	Наименование риска	Показатель риска	Временные показатели риска	Муниципальный округ
Риски возникновения ЧС на транспорте				
1	Риск возникновения ЧС на объектах автомобильного транспорта	Недопустимый риск - 10^{-2}	Январь – Декабрь	Хвойнинский муниципальный округ
2	Риски возникновения ЧС на объектах железнодорожного транспорта	Повышенный риск - 10^{-3}	Январь – Декабрь	Хвойнинский муниципальный округ
Риски возникновения ЧС техногенного характера				
3	Риски возникновения аварий на пожаро - взрывоопасных объектах	Приемлемый риск - 10^{-5}	Январь – Декабрь	Хвойнинский муниципальный округ
4	Риски возникновения аварий на системах тепло-, водоснабжения	Повышенный риск - 10^{-3}	Январь – Декабрь	Хвойнинский муниципальный округ
5	Риски возникновения аварий на электросетях	Повышенный риск - 10^{-3}	Январь – Декабрь	Хвойнинский муниципальный округ
6	Риски возникновения аварий на газо-, нефте-, продуктопроводах	Повышенный риск - 10^{-2}	Январь – Декабрь	Хвойнинский муниципальный округ
7	Риски возникновения аварий на канализационных сетях	Пренебрежимый - 10^{-4}	Январь – Декабрь	Хвойнинский муниципальный округ
8	Риски возникновения техногенных пожаров	Пренебрежимый - 10^{-4}	Январь – Декабрь	Хвойнинский муниципальный округ
9	Риски возникновения гидродинамических аварий	Повышенный риск - 10^{-3}	Март – Июнь	Хвойнинский муниципальный округ
10	Риски возникновений аварий с разливом нефти и нефтепродуктов	Повышенный риск - 10^{-3}	Январь – Декабрь	Хвойнинский муниципальный округ
Риски возникновения ЧС природного характера				
11	Риски возникновений подтоплений (затоплений)	Повышенный риск - 10^{-3}	Март – Июнь	Хвойнинский муниципальный округ
12	Риски возникновения природных пожаров	Повышенный риск - 10^{-3}	Апрель -Октябрь	Хвойнинский муниципальный округ
13	Риски возникновения засухи	Пренебрежимый риск - 10^{-4}	Май – Сентябрь	Хвойнинский муниципальный округ
14	Риски возникновения опасных метеорологических явлений	Недопустимый риск - 10^{-2}	Январь – Декабрь	Хвойнинский муниципальный округ
Риски возникновения ЧС биолого-социального характера				
15	Риск возникновения эпидемий	Повышенный риск 10^{-3}	Январь - Декабрь	Хвойнинский муниципальный округ
16	Риск возникновений эпифитотий	Повышенный риск 10^{-3}	Май - Октябрь	Хвойнинский муниципальный округ

№ п/п	Наименование риска	Показатель риска	Временные показатели риска	Муниципальный округ
17	Риск возникновения отравления людей	Пренебрежимый риск 10^{-4}	Январь - Декабрь	Хвойнинский муниципальный округ

6.4 Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

С 1 мая 2009 г. вступил в силу ФЗ-123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в соответствии с которым дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях - 20 минут.

Следует предусмотреть просветительную работу с населением, прокладку просек и противопожарных разрывов, устройство противопожарных траншей и др. Успех борьбы с лесными пожарами во многом зависит от их своевременного обнаружения и быстрого принятия мер по их ограничению и ликвидации.

Основными функциями системы обеспечения пожарной безопасности являются:

- нормативное правовое регулирование и осуществление государственных мер в области пожарной безопасности;
- создание пожарной охраны и организация ее деятельности;
- разработка и осуществление мер пожарной безопасности;
- реализация прав, обязанностей и ответственности в области пожарной безопасности;
- проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности;
- содействие деятельности добровольных пожарных, привлечение населения к обеспечению пожарной безопасности;
- научно-техническое обеспечение пожарной безопасности;
- информационное обеспечение в области пожарной безопасности;
- осуществление государственного пожарного надзора и других контрольных функций по обеспечению пожарной безопасности;
- производство пожарно-технической продукции;
- выполнение работ и оказание услуг в области пожарной безопасности;
- лицензирование деятельности в области пожарной безопасности и подтверждение соответствия продукции и услуг в области пожарной безопасности;
- тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ;
- учет пожаров и их последствий;
- установление особого противопожарного режима.

Для выполнения этих функций система обеспечения пожарной безопасности состоит из нескольких элементов:

- органы государственной власти;
- органы местного самоуправления;
- организации, граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Достижение заданного уровня пожарной безопасности достигается комплексом организационных и технических решений.

Состояние системы обеспечения пожарной безопасности на территории Хвойнинского муниципального округа

В настоящее время пожарная безопасность Хвойнинского муниципального округа обеспечивается силами:

- 39-я ПЧ 14-го ОППС, по адресу 174580 ул. Советская, 13 п. Хвойная (нормативное время прибытия – до 20 мин.);
- 40-я ПЧ 14-го ОППС, по адресу ул. Заводская, 1 п. Песь (нормативное время прибытия – до 20 мин.);
- 41-я ПЧ 14-го ОППС, по адресу ул. Кастерина п. Юбилейный (нормативное время прибытия – до 20 мин.);
- 42-я ПЧ 14-го ОППС, по адресу ул. Свободы, 7 п. Анциферово (нормативное время прибытия – до 20 мин.);

Организационные решения.

Предотвращение пожара должно достигаться предотвращением образования горючей среды и (или) предотвращением образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания.

Предотвращение образования горючей среды должно обеспечиваться одним из следующих способов или их комбинаций:

- максимально возможным применением негорючих и трудногорючих веществ и материалов;
- максимально возможным по условиям технологии и строительства ограничением массы и (или) объема горючих веществ, материалов и наиболее безопасным способом их размещения;
- изоляцией горючей среды (применением изолированных отсеков, камер, кабин и т. п.);
- поддержанием безопасной концентрации среды в соответствии с нормами и правилами и другими нормативно-техническими, нормативными документами и правилами безопасности;
- достаточной концентрацией флегматизатора в воздухе защищаемого объема (его составной части);
- поддержанием температуры и давления среды, при которых распространение пламени исключается;
- максимальной механизацией и автоматизацией технологических процессов, связанных с обращением горючих веществ;
- установкой пожароопасного оборудования по возможности в изолированных помещениях или на открытых площадках;
- применением устройств защиты производственного оборудования с горючими веществами от повреждений и аварий, установкой отключающих, отсекающих и других устройств.

Предотвращение образования в горючей среде источников зажигания должно достигаться применением одним из следующих способов или их комбинацией:

- применением машин, механизмов, оборудования, устройств, при эксплуатации которых не образуются источники зажигания;
- применением электрооборудования, соответствующего пожароопасной и взрывоопасной зонам, группе и категории взрывоопасной смеси в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.044-2018 и Правил устройства электроустановок;
- применением в конструкции быстродействующих средств защитного отключения возможных источников зажигания;
- применением технологического процесса и оборудования, удовлетворяющего требованиям электростатической искробезопасности по ГОСТ 12.1.018-93;
- устройством молниезащиты зданий, сооружений и оборудования;
- поддержанием температуры нагрева поверхности машин, механизмов, оборудования, устройств, веществ и материалов, которые могут войти в контакт

с горючей средой, ниже предельно допустимой, составляющей 80% наименьшей температуры самовоспламенения горючего;
- исключение возможности появления искрового разряда в горючей среде с энергией, равной и выше минимальной энергии зажигания;
- применением не искрящего инструмента при работе с легковоспламеняющимися жидкостями и горючими газами;
- ликвидацией условий для теплового, химического и (или) микробиологического самовозгорания обращающихся веществ, материалов, изделий и конструкций;
- обеспечение порядка совместного хранения веществ и материалов;
- устранением контакта с воздухом пирофорных веществ;
- уменьшением определяющего размера горючей среды ниже предельно допустимого по горючести;
- выполнением действующих строительных норм, правил и стандартов.

Технические решения, входящие в систему, обеспечивающую пожарную безопасность дороги, состоят из ряда мероприятий и условий:
- дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и водоисточникам, расположенным на территории автомобильной дороги, либо вблизи лежащего района, используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда;
- о закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин, необходимо немедленно сообщать в подразделения пожарной охраны;
- на период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены указатели направления объезда или устроены переезды через ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам;
- территория автомобильных дорог в пределах населенного пункта должна иметь наружное освещение в темное время суток для быстрого подъезда пожарной техники в места возникновения пожара;
- территория, занятая под автомобильную дорогу и расположенная в массивах хвойных лесов, должна иметь по периметру защитную минерализованную полосу шириной не менее 2,5 м;
- на участках дороги, расположенных вблизи опор линий высоковольтных передач необходимо расположение обозначенных охранных зон;
- на территории автомобильной дороги в пределах ее полосы не разрешается устраивать несанкционированные места размещения горючих отходов;
- не разрешается разведение костров, сжигание отходов и тары в пределах, установленных нормами проектирования противопожарных разрывов, но не ближе 50 м до зданий и сооружений объекта;
- следить за соблюдением правил перевозки взрывопожароопасных веществ, при которой запрещается: допускать толчки, резкие торможения; транспортировать баллоны с горючим газом без предохранительных башмаков; оставлять транспортное средство без присмотра.

Функционирование мероприятий и соблюдение правил пожарной безопасности на автомобильной дороге и в пределах полосы ее отвода должны обеспечивать дорожная, автотранспортная службы и подразделения ГИБДД.

Противопожарное водоснабжение

На территории муниципального округа должны быть источники наружного противопожарного водоснабжения.

К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:

- наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;
- водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- противопожарные резервуары.

Муниципальный округ должен быть оборудовано противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

На расчетный срок система пожаротушения принята низкого давления с установкой на сети пожарных гидрантов через 150 м друг от друга.

Проектом рекомендуется во всех населенных пунктах, расположенных на естественных водоемах, восстановить существующие и оборудовать дополнительные площадки (пирсы) для заправки пожарных машин водой, особенно близко расположенных к лесным массивам.

Требования к источникам наружного противопожарного водоснабжения, расчетные количества пожаров и расходы воды на наружное пожаротушение установлены СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности».

Противопожарный водопровод следует создавать, низкого давления. (Противопожарный водопровод высокого давления создается только при соответствующем обосновании).

Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 м.

Свободный напор в сети объединенного водопровода должен быть не менее 10 м и не более 60 м.

Объединенный хозяйственно-питьевой и производственные водопроводы муниципального округа – относится к III категории согласно СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*» (величина допускаемого снижения подачи воды та же, что при I категории; длительность снижения подачи не должна превышать 15 сут. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускается на время проведения ремонта, но не более чем на 24 ч.).

Водопроводные сети должны быть, как правило, кольцевыми. Тупиковые линии водопроводов допускается применять: для подачи воды на противопожарные или на хозяйственно-противопожарные нужды независимо от расхода воды на пожаротушение — при длине линий не свыше 200 м.

Кольцевание наружных водопроводных сетей внутренними водопроводными сетями зданий и сооружений не допускается.

Пожарные гидранты надлежит предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий; допускается располагать гидранты на проезжей части.

Пожарные гидранты следует устанавливать на кольцевых участках водопроводных линий. Допускается установка гидрантов на тупиковых линиях водопровода с принятием мер против замерзания воды в них.

Пожарный объем воды надлежит предусматривать в случаях, когда получение необходимого количества воды для тушения пожара непосредственно из источника водоснабжения технически невозможно или экономически нецелесообразно.

Пожарный объем воды в резервуарах должен определяться из условия обеспечения:

- пожаротушения из наружных гидрантов и внутренних пожарных кранов;
- специальных средств пожаротушения;
- максимальных хозяйственно-питьевых и производственных нужд на весь период пожаротушения.

Для целей пожаротушения целесообразно использовать водные объекты, расположенные на территории муниципального образования.

Водоемы (водотоки), из которых производится забор воды для целей пожаротушения, должны иметь подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12×12 м для установки пожарных автомобилей в любое время года.

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети, пожарных резервуаров или искусственных водоемов должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более и одного – при расходе воды менее 15 л/с с учётом прокладки рукавных линий по дорогам с твердым покрытием длиной, не более:

- при наличии автонасосов — 200 м;
- при наличии мотопомп — 100-150 м в зависимости от технических возможностей мотопомп.

На территории Хвойнинского муниципального округа Противопожарное водоснабжение обеспечивается пожарными гидрантами (таблица 6.4)

Таблица 6.4

Пожарные гидранты, расположенные на территории муниципального округа

№ п/п	Наименование	Адрес/местоположение	Основные характеристики
1	Пожарный гидрант	Хвойнинский округ, р.п Хвойная, Энергетиков	стальные 185м 40мм. 2,1м.
2	Пожарный гидрант	Хвойнинский округ, р.п Хвойная, Энергетиков	стальные 185м 40мм
3	Пожарный гидрант	Хвойнинский округ, р.п. Хвойная, ул. Мелиораторов, д.23	стальные 185м 40мм
4	Пожарный гидрант	Хвойнинский округ, р.п. Хвойная, ул. Мелиораторов, д.13	стальные 185м 40мм
5	Пожарный гидрант	Хвойнинский округ, р.п. Хвойная, ул. Мелиораторов, д.5	стальные 185м 40мм
6	Пожарный гидрант	Хвойнинский округ, р.п. Хвойная, территория Завода «Армид»	стальные 185м 40мм
7	Пожарный гидрант	Хвойнинский округ, р.п. Хвойная, ул. Красноармейская д.19(территория ЦРБ)	стальные 185м 40мм
8	Пожарный гидрант	Хвойнинский округ, р.п. Хвойная, ул. Красноармейская (стадион)	стальные 185м 40мм
9	Пожарный гидрант	Хвойнинский округ, р.п. Хвойная, ул. Красноармейская (ДДТ)	стальные 185м 40мм
10	Пожарный гидрант	Хвойнинский округ, р.п. Хвойная, ул. Красноармейская (микрорайон аэродром)	стальные 185м 40мм
11	Пожарный гидрант	Хвойнинский округ, р.п. Хвойная, ул. Советская, д.12	стальные 185м 40мм
12	Пожарный гидрант	Хвойнинский округ, р.п. Хвойная, ул.8-Марта, д.18	стальные 185м 40мм
13	Пожарный гидрант	Хвойнинский округ, р.п. Хвойная, ул. Физкультурников (новостройка)	стальные 185м 40мм
14	Пожарный гидрант	Хвойнинский округ, р.п. Хвойная, ул. Шоссейная, д.31, к.1	стальные 185м 40мм

Требования пожарной безопасности к пожарным депо

Типы пожарных депо и основные требования к проектированию объектов пожарной охраны установлены СП 380.1325800.2018 «Здания пожарных депо. Правила проектирования».

Пожарные депо должны размещаться на земельных участках, имеющих выезды на магистральные улицы или дороги общегородского значения. Площадь земельных участков в зависимости от типа пожарного депо определяется техническим заданием на проектирование.

Расстояние от границ участка пожарного депо до общественных и жилых зданий должно быть не менее 15 м, а до границ земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений и лечебных учреждений стационарного типа – не менее 30 м.

Пожарное депо необходимо располагать на участке с отступом от красной линии до фронта выезда пожарных автомобилей не менее чем на 15 м, для пожарных депо II, IV и V типов указанное расстояние допускается уменьшать до 10 м.

Состав зданий и сооружений, размещаемых на территории пожарного депо, площади зданий и сооружений определяются техническим заданием на проектирование.

Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда). Ширина ворот на въезде (выезде) должна быть не менее 4,5 м.

Дороги и площадки на территории пожарного депо должны иметь твердое покрытие.

Проезжая часть улицы и тротуар напротив выездной площадки пожарного депо должны быть оборудованы светофором и (или) световым указателем с акустическим сигналом, позволяющим останавливать движение транспорта и пешеходов во время выезда пожарных автомобилей из гаража по сигналу тревоги. Включение и выключение светофора могут также осуществляться дистанционно из пункта связи пожарной охраны.

Пожарное депо, размещенное на территории муниципального образования, относятся к V-ому типу (пожарные депо для охраны населенных пунктов (кроме городов));

Нормативные требования к количеству пожарных депо и пожарных автомобилей (по численности населения до 5 тыс. чел.) – 1 депо V типа на 2 автомобиля.

Рекомендуемая площадь земельного участка пожарного депо- 0,55 га.

Требования пожарной безопасности к территории жилой застройки

Общие требования пожарной безопасности к территории жилой застройки установлены СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

Тип и этажность жилой застройки определяются в соответствии с возможностью развития обеспечения противопожарной безопасности.

При реконструкции жилой застройки должна быть, как правило, сохранена и модернизирована существующая капитальная жилая и общественная застройка. Допускаются строительство новых зданий и сооружений, изменение функционального использования нижних этажей, существующих жилых и общественных зданий, надстройка зданий, устройство мансардных этажей, использование надземного и подземного пространства при соблюдении противопожарных требований.

Смешанные зоны формируются в сложившихся частях городов, как правило, из кварталов с преобладанием жилой и производственной застройки. В составе этих зон допускается размещать: жилые и общественные здания, учреждения науки и научного обслуживания, учебные заведения, объекты бизнеса, промышленные предприятия и другие производственные объекты (площадь участка, как правило, не более 5 га) с непожароопасными и невзрывоопасными производственными процессами.

Между длинными сторонами жилых зданий следует принимать расстояния (бытовые разрывы): для жилых зданий высотой 2-3 этажа – не менее 15 м; 4 этажа – не менее 20 м; между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат – не менее 10 м. В условиях реконструкции и в других сложных градостроительных условиях указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции, освещенности и противопожарных требований, а также обеспечении непросматриваемости жилых помещений (комнат и кухонь) из окна в окно.

Расстояние от края основной проезжей части магистральных дорог до линии регулирования жилой застройки следует принимать не менее 50 м, а при условии применения шумозащитных устройств, обеспечивающих требования СП 51.13330 «Защита от шума», не менее 25 м. Расстояние от края основной проезжей части улиц, местных или

боковых проездов до линии застройки следует принимать не более 25 м. В случаях превышения указанного расстояния следует предусматривать на расстоянии не ближе 5 м от линии застройки полосу шириной 6 м, пригодную для проезда пожарных машин. В конце проезжих частей тупиковых улиц и дорог следует устраивать площадки с островками диаметром не менее 16 м для разворота автомобилей и не менее 30 м при организации конечного пункта для разворота средств общественного пассажирского транспорта. Использование поворотных площадок для стоянки автомобилей не допускается.

Жилые, общественно-деловые и рекреационные зоны следует размещать с наветренной стороны (или ветров преобладающего направления) по отношению к производственным предприятиям, являющимся источниками загрязнения атмосферного воздуха, а также представляющим повышенную пожарную опасность.

6.5 Оценка рисков возникновения и развития аварий на транспорте

Оценка рисков возникновения и развития аварий на транспорте заключается:
- в определении частоты возникновения инициирующих аварии событий;
- в оценке степени риска;
- в оценке последствий возникновения аварий и ЧС (в т.ч. расчет зон поражения);
- в обобщении оценок риска.

Определение частоты возникновения инициирующих событий

Практика показывает, что аварии характеризуются комбинацией случайных событий, возникающих с различной частотой на разных стадиях технологического процесса: отказ оборудования, ошибки человека, нерасчетные внешние воздействия, разрушение, выброс, пролив вещества, рассеяние веществ, воспламенение, взрыв, интоксикация и т.д.

Для определения частоты нежелательных событий используют статистические данные по аварийности и надежности исследуемых технологических систем, логические методы анализа, имитационные модели возникновения аварий, экспертные оценки специалистов в данной области.

Оценка степени риска

Оценка степени риска – это процесс определения вероятности возникновения той или иной аварии и степени ее опасности для людей, зданий, сооружений и других объектов окружающей среды (Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 11.04.2016 г. № 144), является одним из этапов анализа риска и заключается в ранжировании аварий по степени опасности и уровню вероятности.

Наиболее опасными объектами, способными вызвать ЧС техногенного характера на территории Хвойнинского муниципального округа являются:
- муниципальные дороги, по которым наиболее часто осуществляются перевозки взрывоопасных углеродистых газов (пропан, бутан) и легковоспламеняющихся жидкостей (бензин, ДТ);
- улично-дорожная сеть населенных пунктов;
- отопительные котельные.

7. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПОДЛЕЖАЩИХ ИЗМЕНЕНИЮ КАТЕГОРИИ ЗЕМЕЛЬ

Сведения обо всех границах участков Хвойнинского муниципального округа содержатся в данных ЕГРН.

Предусматривается увеличение площадей земель по категориям:

- на 33,7672 га предусматривается увеличить площадь земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения (за счет земель сельскохозяйственного назначения и земель лесного фонда).

Таблица 7.1

Перечень земельных участков подлежащих изменению категории земли, ВРИ

№ п/п	Кадастровый номер	Категория земель до перевода	Разрешенное использование до перевода	Категория земель после перевода	Разрешенное использование после перевода	Площадь
7.1	53:18:0050801:159	Земли сельскохозяйственного назначения	Сельскохозяйственное использование	Земли промышленности	Производственная зона	64684 кв.м.
7.2	53:18:0000000:3520	Земли сельскохозяйственного назначения	для ведения товарного с/х производства	Земли промышленности	Производственная зона	222944 кв.м.
7.3	53:18:0093701:135	Земли сельскохозяйственного назначения	Сельскохозяйственное использование	Земли промышленности	Производственная зона	29481 кв.м.
7.4	53:18:0000000:3525 (рядом с 53:18:0045501:147)	Земли лесного фонда	Земли лесного фонда	Земли промышленности	Производственная зона	20563 кв.м.
	ИТОГО					337672 кв.м.

7.1. Земельный участок с кадастровым номером 53:18:0050801:159

Проектом внесения изменений в генеральный план Хвойнинского муниципального округа Новгородской области предусматривается в перспективе осуществления перевода в соответствии с Федеральным законом 21 декабря 2004 года №172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» земельного участка, находящегося в неразграниченной государственной собственности с кадастровым номером 53:18:0050801:159, площадью 6,4684 га из категории земли сельскохозяйственного назначения в категорию земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. В соответствии с поступившим в Администрацию Хвойнинского муниципального округа заявлением АО «Хвойнинское дорожно-эксплуатационное предприятие» от 19.03.2024 в графической части проекта внесения изменений в генеральный план Хвойнинского муниципального округа Новгородской области отображена перспективная категория земельного участка с кадастровым номером 53:18:0050801:159, площадью 6,4684 га для добычи общераспространенных полезных ископаемых.

На основании лицензии на пользование недрами НВГ № 53874 ТЭАО АО «Хвойнинское ДЭП» предоставлено право на разработку месторождения валуйно-гравийно-песчаного материала «Анциферово-III», участок «Голубиха», расположенного в Хвойнинском муниципальном округе Новгородской области. Данное месторождение находится на земельных участках с кадастровыми номерами 53:18:0050801:13, 53:18:0050801:158, 53:18:0050801:159.

Земельный участок с кадастровым номером 53:18:0050801:159 общей площадью 6,4684 га. располагается на землях сельскохозяйственного назначения.

Земельный участок не входит в официальный перечень участков земель особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, утвержденных Распоряжением Администрации Новгородской области от 28 марта 2013 г. N 115-рз "Об утверждении Перечня особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, использование которых на территории Новгородской области для других целей не допускается".

В соответствии со статьей 6 Областного закона от 03.10.2011г. №1057-ОЗ «О некоторых вопросах оборота земель сельскохозяйственного назначения на территории Новгородской области» (ред. от 22.12.2016г.) установлено, что к особо ценным продуктивным сельскохозяйственным угодьям, использование которых не территории области для других целей не допускается, относятся, в числе прочих, сельскохозяйственные угодья, кадастровая стоимость которых превышает средний уровень кадастровой стоимости по муниципальному району более чем на 20 процентов.

Средний уровень кадастровой стоимости 1 кв.м. земель сельскохозяйственного назначения по Хвойнинскому муниципальному округу, утвержденный постановлением Министерства строительства, архитектуры и имущественных отношений Новгородской области от 23.11.2022 №22 «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель сельскохозяйственного назначения, земель населенных пунктов, земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, для обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности и иного специального назначения, земель особо охраняемых территорий и объектов, земель водного фонда, земель лесного фонда, земель запаса, земельных участков...» (с изменениями и дополнениями) составляет 1,50 руб./кв.м.

Согласно сведениям государственного реестра недвижимости кадастровая стоимость земельного участка с кадастровым номером 53:18:0050801:159 составляет 74623,31 руб. (1,15 руб. за кв.м.), что не превышает средний уровень кадастровой стоимости 1 кв.м. земель сельскохозяйственного назначения по Хвойнинскому муниципальному округу.

Предварительное согласование предоставления вышеуказанного земельного участка в аренду согласовано Постановлением Администрации Хвойнинского муниципального округа Новгородской области № 878 от 14.07.2023 года.

Перевод земельного участка с кадастровым номером 53:18:0050801:159 в зону производственного назначения в квартале 53:18:0050801 и использование его в целях деятельности, предусмотренной лицензией, позволит:

- создать дополнительные рабочие места в Хвойнинский муниципальный округ, что позволит снизить социальную напряженность, вызванную нехваткой рабочих мест и оттоком кадров в другие регионы;

- привлечь в бюджет Хвойнинского муниципального округа дополнительные налоговые и неналоговые доходы.

- привести в соответствие документы территориального планирования и градостроительного зонирования Хвойнинского муниципального округа с решением о предоставлении лицензии на пользование недрами, выданной органом исполнительной власти Новгородской области;

- не повлечет изменения статуса земельных участков собственников, имеющих общую границу с данными земельными участками.

После отработки участка недр будет проведена рекультивация в соответствии с разработанным проектом рекультивации.

Рис. 7.2

Схема расположения земельного участка с кадастровым номером 53:18:0050801:159, предусмотренного для добычи общераспространенных полезных ископаемых и планируемых к переводу в категорию земель промышленности



Рис. 7.3

Схема расположения земельного участка с кадастровым номером 53:18:0050801:159, предусмотренного для добычи общераспространенных полезных ископаемых и планируемых к переводу в категорию земель промышленности

7.2. Земельный участок с кадастровым номером 53:18:0000000:3520

Проектом внесения изменений в генеральный план Хвойнинского муниципального округа Новгородской области предусматривается в перспективе осуществления перевода в соответствии с Федеральным законом 21 декабря 2004 года №172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» земельного участка, находящегося в муниципальной собственности Хвойнинского муниицпального округа с кадастровым номером 53:18:0000000:3520, площадью 22,2944 га из категории земли сельскохозяйственного назначения в категорию земли промышленности, энергетики,

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. В соответствии с поступившим в Администрацию Хвойнинского муниципального округа заявлением ООО «Новеврощебень» от 07.03.2024 в графической части проекта внесения изменений в генеральный план Хвойнинского муниципального округа Новгородской области отображена перспективная категория земельного участка с кадастровым номером 53:18:0000000:3520, площадью 22,2944 га для добычи общераспространенных полезных ископаемых.

На основании лицензии на пользование недрами НВГ № 20242 ТЭАО ООО «Новеврощебень» предоставлено право на разработку месторождения валуйно-гравийно-песчаного материала «Анциферово-III» участок «Центральный», расположенного в Хвойнинском муниципальном округе, Новгородской области. Данное месторождение находится на земельном участке с кадастровыми номерами 53:18:0000000:3520.

Земельный участок с кадастровым номером 53:18:0000000:3520 общей площадью 22,2944 га располагается на землях сельскохозяйственного назначения.

Земельный участок не входит в официальный перечень участков земель особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, утвержденный Распоряжением Администрации Новгородской области от 28 марта 2013 г. N 115-рз "Об утверждении Перечня особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, использование которых на территории Новгородской области для других целей не допускается".

В соответствии со статьей 6 Областного закона от 03.10.2011г. № 1057-ОЗ «О некоторых вопросах оборота земель сельскохозяйственного назначения на территории Новгородской области» (ред. от 22.12.2016г.) установлено, что к особо ценным продуктивным сельскохозяйственным угодьям, использование которых не территории области для других целей не допускается, относятся, в числе прочих, сельскохозяйственные угодья, кадастровая стоимость которых превышает средний уровень кадастровой стоимости по муниципальному району более чем на 20 процентов.

Средний уровень кадастровой стоимости 1 кв.м. земель сельскохозяйственного назначения по Хвойнинскому муниципальному округу, утвержденный постановлением Министерства строительства, архитектуры и имущественных отношений Новгородской области от 23.11.2022 №22 «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель сельскохозяйственного назначения, земель населенных пунктов, земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, для обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности и иного специального назначения, земель особо охраняемых территорий и объектов, земель водного фонда, земель лесного фонда, земель запаса, земельных участков...» (с изменениями и дополнениями) составляет 1,50 руб./кв.м.

Согласно сведениям государственного реестра недвижимости кадастровая стоимость земельного участка с кадастровым номером 53:18:0000000:3520 составляет 257 201,48 руб. (1,15 руб. за кв.м.), что не превышает средний уровень кадастровой стоимости 1 кв.м. земель сельскохозяйственного назначения по Хвойнинскому муниципальному округу.

Перевод земельного участка с кадастровым номером 53:18:0000000:3520 в зону производственного назначения и использование его в целях деятельности, предусмотренной лицензией, позволит:

- создать дополнительные рабочие места в Хвойнинский муниципальный округ, что позволит снизить социальную напряженность, вызванную нехваткой рабочих мест и оттоком кадров в другие регионы;

- привлечь в бюджет Хвойнинского муниципального округа дополнительные налоговые и неналоговые доходы.

- привести в соответствие документы территориального планирования и градостроительного зонирования Хвойнинского муниципального округа с решением о предоставлении лицензии на пользование недрами, выданной органом исполнительной власти Новгородской области;

- не повлечет изменения статуса земельных участков собственников, имеющих общую границу с данными земельными участками.

ООО «Новеврощебень» подготовлен инвестиционный проект. Между ООО «Новеврощебень» и заводом дробильного оборудования «Тульские машины» заключен договор на покупку дробильно-сортировочного комплекса. Закупленное оборудование будет поставлено на предприятие ООО «Новеврощебень» в мае 2025 года.

В перспективе на предприятии запланировано увеличение количества рабочих мест до 50 человек.

После отработки участка недр будет проведена рекультивация земельного участка в соответствии с проектом рекультивации земель.

Рис. 7.4

Схема расположения земельного участка с кадастровым номером 53:18:0000000:3520, предусмотренного для добычи общераспространенных полезных ископаемых и планируемых к переводу в категорию земель промышленности



Рис. 7.5

Схема расположения земельного участка с кадастровым номером 53:18:0000000:3520, предусмотренного для добычи общераспространенных полезных ископаемых и планируемых к переводу в категорию земель промышленности

7.3. Земельный участок с кадастровым номером 53:18:0093701:135

Проектом внесения изменений в генеральный план Хвойнинского муниципального округа Новгородской области предусматривается в перспективе осуществления перевода в соответствии с Федеральным законом 21 декабря 2004 года №172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» земельного участка, находящегося в аренде ООО «Инвестрой» сроком с 07.02.2024 по 05.02.2025 на основании догоовра аренды земельного участка от 03.10.2024 №320 с кадастровым номером 53:18:0093701:135, площадью 2,9481 га из категории земли сельскохозяйственного назначения в категорию земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения в соответствии с заявлением ООО «Инвестрой» от 17.09.2024 для добычи общераспространенных полезных ископаемых.

На основании лицензии на пользование недрами НВГ № 01658 ТЭ ООО «Инвестрой» предоставлено право на разработку месторождения валуйно-гравийно-песчаного материала «Миголощи» участок «Юго- Восточный», расположенного в 22 км на Ю-З от п. Хвойная Хвойнинского муниципального округа, Новгородской области. Данное месторождение находится на земельном участке с кадастровым номером 53:18:0093701:135.

Земельный участок с кадастровым номером 53:18:0093701:135 общей площадью 2/9481 га располагается на землях сельскохозяйственного назначения.

Земельный участок не входит в официальный перечень участков земель особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, утв. Распоряжением Администрации Новгородской области от 28 марта 2013 г. N 115-рз "Об утверждении Перечня особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, использование которых на территории Новгородской области для других целей не допускается".

В соответствии со статьей 6 Областного закона от 03.10.2011г. №1057-ОЗ «О некоторых вопросах оборота земель сельскохозяйственного назначения на территории Новгородской области» (ред. от 22.12.2016г.) установлено, что к особо ценным продуктивным сельскохозяйственным угодьям, использование которых не территории области для других целей не допускается, относятся, в числе прочих, сельскохозяйственные угодья, кадастровая стоимость которых превышает средний уровень кадастровой стоимости по муниципальному району более чем на 20 процентов.

Средний уровень кадастровой стоимости 1 кв.м. земель сельскохозяйственного назначения по Хвойнинскому муниципальному округу, утвержденный постановлением Министерства строительства, архитектуры и имущественных отношений Новгородской области от 23.11.2022 №22 «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель сельскохозяйственного назначения, земель населенных пунктов, земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, для обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности и иного специального назначения, земель особо охраняемых территорий и объектов, земель водного фонда, земель лесного фонда, земель запаса, земельных участков...» (с изменениями и дополнениями) составляет 1,50 руб./кв.м.

Согласно сведениям государственного реестра недвижимости кадастровая стоимость земельного участка с кадастровым номером 53:18:0093701:135 составляет 34 011,04 руб. (1,15 руб. за кв.м.), что не превышает средний уровень кадастровой стоимости 1 кв.м. земель сельскохозяйственного назначения по Хвойнинскому муниципальному округу.

Перевод данного участка в зону производственного назначения земельного участка с кадастровым номером 53:18:093701:135 и использование его в целях деятельности, предусмотренной лицензией позволит:

- создать дополнительные рабочие места в Хвойнинский муниципальный округ, что позволит снизить социальную напряженность, вызванную нехваткой рабочих мест и оттоком кадров в другие регионы;

- привлечь в бюджет Хвойнинского муниципального округа дополнительные налоговые и неналоговые доходы.

- привести в соответствие документы территориального планирования и градостроительного зонирования Хвойнинского муниципального округа с решением о предоставлении лицензии на пользование недрами, выданной органом исполнительной власти Новгородской области;

- не повлечет изменения статуса земельных участков собственников, имеющих общую границу с данными земельными участками.

После отработки участка недр будет проведена рекультивация земельного участка в соответствии с проектом рекультивации земель.

Рис. 7.6

Схема расположения земельного участка с кадастровым номером 53:18:0093701:135, предусмотренного для добычи общераспространенных полезных ископаемых и планируемых к переводу в категорию земель промышленности

Рис. 7.7

Схема расположения земельного участка с кадастровым номером 53:18:0093701:135, предусмотренного для добычи общераспространенных полезных ископаемых и планируемых к переводу в категорию земель промышленности

7.4. Часть земельного участка с кадастровым номером 53:18:0000000:3525

Проектом внесения изменений в генеральный план Хвойнинского муниципального округа Новгородской области предусматривается в перспективе осуществления перевода в соответствии с Федеральным законом 21 декабря 2004 года №172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» части земельного участка с кадастровым номером 53:18:0000000:3525 ориентировочной площадью 2,0563 га из категории земли лесного фонда в категорию земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения в соответствии с заявлением ООО «Хвойная-Неруд» от 25.12.2024 года. Перспективное использование земель предполагается на площади 2,0563 га в районе асфальтобетонного завода (АБЗ) Песского участкового лесничества квартал 143 выдел 35. На данном земельном участке расположены объекты капитального строительства: нежилое здание трансформаторной подстанции АБЗ, площадью 23,8 кв.м, кадастровый номер 53:18:0090801:164, 1995 года постройки и нежилое здание бытовых помещений АБЗ, площадью 33,8 кв.м, кадастровый номер 53:18:0000000:235, 1995 года постройки. Все вышеуказанные объекты недвижимости находятся в собственности ООО «Хвойная-Неруд» в соответствии с договором купли-продажи с аукциона №4 от 29.08.2019г, продавец - Администрация Хвойнинского муниципального района. Кроме этого, по данному договору были приобретены сельская воздушная ЛЭП, кадастровый номер 53:18:0000000:2508,

асфальтобетонное покрытие площадью 2687,43 кв. м., вспомогательные постройки, сооружения, слесарная мастерская общей площадью 18,5 кв.м и пожарный водоем, которые также находятся на землях Песского участкового лесничества квартал 143 выдел 35.

Перевод данного участка в зону производственного части земельного участка с кадастровым номером 53:18:0000000:3525 и использование его в целях фактического использования:

- создать дополнительные рабочие места в Хвойнинский муниципальный округ, что позволит снизить социальную напряженность, вызванную нехваткой рабочих мест и оттоком кадров в другие регионы;
- привлечь в бюджет Хвойнинского муниципального округа дополнительные налоговые и неналоговые доходы.
- привести в соответствие документы территориального планирования и градостроительного зонирования Хвойнинского муниципального округа с решением о предоставлении лицензии на пользование недрами, выданной органом исполнительной власти Новгородской области;
- не повлечет изменения статуса земельных участков собственников, имеющих общую границу с данными земельными участками.

Рис. 7.8

Схема расположения части земельного участка с кадастровым номером 53:18:0000000:3525 и планируемых к переводу в категорию земель промышленности

Площади населенных пунктов Хвойнинского муниципального округа представлены в таблице 7.8.

Таблица 7.8.

Площади населенных пунктов Хвойнинского муниципального округа

№ п/п	Наименование населенного пункта	Площадь, га
1	с. Анциферово	333,20
2	д. Анциферово	9,20
3	д. Аркадьевка	18,2
4	д. Бабье	8,8
5	д. Баслово	33,6
6	д. Бельково	26,8
7	д. Берег	6,60
8	д. Бережок	9,6
9	д. Боровское	59,5
10	д. Ботнево	7
11	д. Брод	28,70
12	д. Бугры	17,3
13	д. Ванёво	13,72
14	д. Василёво	10,77
15	д. Внуто	11,90
16	д. Ворониха	9,34
17	д. Воронское	11,00
18	д. Гайно	13,40
19	д. Глёздово	3,30
20	д. Голубиха	7,10
21	д. Горка	9,40
22	д. Горка	66,8
23	д. Горны	17,80
24	д. Городок	4,4
25	д. Грива	24,6
26	д. Гришутино	14,8
27	д. Гусево	46,10
28	д. Дворищи	89,3
29	д. Демидово	6,5
30	д. Демидово	22,37
31	д. Долбеники	6,7
32	д. Дубинина Горка	8,90
33	д. Дубье	15,1
34	д. Емельяновское	46,8
35	д. Ерзовка	34,40
36	д. Еросиха	7
37	д. Жилой Бор	41,9
38	д. Жирово	5,2
39	д. Заделье	33,8
40	д. Замостье	9,3
41	д. Заозерье	8,00
42	д. Заречье	8,9
43	д. Звягино	17,9
44	д. Зихново	7,70
45	д. Ильино	37,8
46	д. Ильичино	5,6
47	д. Исаиха	11,20
48	д. Каменка	2,8
49	д. Карпово	8,6
50	д. Кашино	25,4
51	д. Клеймиха	16,50
52	д. Клёново	12,4
53	д. Колмошино	29,4

№ п/п	Наименование населенного пункта	Площадь, га
54	д. Комарово	17,9
55	д. Красная Горка	2,5
56	д. Крепугино	24,2
57	д. Крестцы	10,3
58	д. Кривошеино	8,5
59	д. Кривуха	8,4
60	д. Кунцово	18,5
61	д. Курково	2,6
62	д. Кушавера	15,10
63	д. Лачино	8,3
64	д. Лезгино	2,1
65	д. Лопатино	12,8
66	д. Макарьино	14,50
67	д. Маклаково	9,50
68	д. Миголощи	117,6
69	д. Молодильно	20,4
70	д. Мутишино	20,60
71	д. Мышино	6,30
72	д. Мякишево	60,2
73	д. Мячино	5,6
74	д. Назарьино	17,6
75	д. Наротово	16,3
76	д. Нива	15,70
77	д. Никитино	34,4
78	д. Новинка	21,8
79	д. Новинка	7,4
80	д. Новинка	62,9
81	д. Ножкино	23,60
82	д. Носково	7,7
83	д. Обечищи	10,3
84	д. Омошье	11,10
85	д. Опарино-1	17,60
86	д. Опарино-2	8,2
87	д. Орёл	5,5
88	д. Остахново	58,5
89	д. Остров	6,1
90	д. Отрада	16,1
91	д. Паледи	12,3
92	д. Пальцево	6,8
93	д. Перфильево	34,4
94	д. Першутино	11,4
95	д. Пески	9,9
96	д. Песь	6,7
97	д. Погорелка	14,3
98	д. Погорелово	8,00
99	д. Подсосна	9,50
100	д. Пожарьё	15,60
101	д. Полобжа	10,7
102	д. Попцово	30,00
103	д. Потолоково	3,9
104	д. Прокшино	47,70
105	д. Ракитино	50,20
106	д. Раменье	26,1
107	д. Ронино	13,20
108	д. Рябково	16,05
109	д. Савкино	11,7
110	д. Сафоново	12
111	д. Сёхино	6,10

№ п/п	Наименование населенного пункта	Площадь, га
112	д. Ситница	10,6
113	д. Слатино	3,60
114	д. Смёнково	6,3
115	д. Спасово	21,1
116	д. Старое	12,7
117	д. Стёпаново	21,30
118	д. Стремково	18,7
119	д. Стрижево	9,4
120	д. Сухолжино	25,5
121	д. Ташково	5,5
122	д. Теребут	11,7
123	д. Терехово	50,18
124	д. Тимошкино	15,9
125	д. Тризново	5,9
126	д. Удовище	13,4
127	д. Федеево	5,6
128	д. Филистово	6,4
129	д. Чудское	2,90
130	д. Шварково	7,1
131	д. Шестерня	8,9
132	д. Шуйно	10,88
133	д. Шилово	48,90
134	д. Шипилово	13,7
135	д. Щипцово	5,5
136	д. Яковлево	25,2
137	д. Ямница	10,6
138	д. Ямское	19,50
139	д. Яхново	8,9
140	ж/д ст. Бугры	43,1
141	ж/д ст. Горны	1,10
142	ж/д ст. Кабожа	267,62
143	ж/д ст. Киприя	52,70
144	ж/д ст. Кушавера	82,1
145	п. Горный	216,10
146	п. Лесной	75,9
147	п. Юбилейный	166,66
148	р.п. Хвойная	1111,9
149	с. Левоча	116,6
150	с. Минцы	228,9
151	с. Песь	313,57

8.ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Таблица 8.1

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Современное состояние (2023 г.)	Расчетный срок (2045 г.)
I. Территория				
1.1	Общая площадь земель в границах МО, в том числе:	га	319650	319650
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами	га	3551,5	3567,22
	Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)	га	145,1	145,1
	Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный)	га	6,5	6,5
	Многофункциональная общественно-деловая зона	га	56	58
	Зона специализированной общественной застройки	га	75,6	75,6
	Производственная зона	га	265,7	265,7
	Коммунально-складская зона	га	6	6
	Зона инженерной инфраструктуры	га	20	21
	Зона транспортной инфраструктуры	га	1630,7	1630,7
	Зоны сельскохозяйственного использования	га	43631,60	43539,68
	Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ	га	16,7	16,7
	Производственная зона сельскохозяйственных предприятий	га	83,80	171,9
	Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)	га	792,6	776,3
	Зона отдыха	га	57	57
	Зона лесов	га	264992,5	264992,5
	Зона кладбищ	га	54,5	54,5
	Зона складирования и захоронения отходов	га	8,6	8,6
	Зона озелененных территорий специального назначения	га	-	1,4
	Зона акваторий	га	4255,6	4255,6
1.2	Общая площадь земель в границах населенных пунктов	га	5507,76	5507,76
II. Население				
2.1	Численность населения	чел.	13321	13617
III. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания				
3.1	**Объекты учебно-образовательного назначения**			
	детские дошкольные учреждения	ед.	5	5
	общеобразовательные школы	ед.	17	17
	организации дополнительного образования	ед.	2	2
	объекты среднего профессионального образования	ед.	1	1
3.2	**Объекты здравоохранения**			
	районная больница	ед.	1	1
	ФАП	ед.	15	15
3.3	**Объекты культурно-досугового назначения**			
	музейно-выставочный центр	ед.	1	1
	кинотеатр	ед.	1	1
	сельские дома культуры	ед.	13	13
	библиотеки	ед.	16	16
3.4	**Объекты спорта**			
	спортивный зал	ед.	1	1
	спортивная площадка	ед.	1	2
	стадион	ед.	1	1

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Современное состояние (2023 г.)	Расчетный срок (2045 г.)
3.5	**Объекты торгового назначения**			
	объекты розничной торговли	ед.	142	142
3.6	**Объекты связи**			
	отделения почтовой связи	ед.	13	13
3.7	**Объекты общественного питания**			
	общедоступные объекты общественного питания	ед.	19	19
IV. Транспорт				
4.1	Протяженность автомобильных дорог, в том числе	км	825,205	838,905
	межмуниципального значения	км	448,045	461,745
	общего пользования местного значения	км	377,16	377,16
	железнодорожный вокзал	ед.	1	1
	железнодорожные станции	ед.	9	9
	железнодорожные остановочные пункты	ед.	8	8
V. Инженерная инфраструктура и благоустройство территории				
5.1	Водопотребление	$м^3$/сут.	3894,02	3973,35
5.2	Водоотведение	$м^3$/сут.	2637,55	2696,16
5.3	Энергопотребление	тыс. кВт/год	8965,63	9163,81
5.4	Санитарная очистка территорий. Количество твердых коммунальных отходов	$м^3$/год	27174,84	27778,68
5.5	Газоснабжение	тыс.$м^3$/год	3996300,00	4085100,00

ПРИЛОЖЕНИЯ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области

БОРОВИЧСКИЙ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ (НАДЗОР)

ул. Николая Николаева, д. 12, г. Окуловка, Новгородская область, 174350
Телефон: (81657) 22-132, эл. почта: sv_romanova@r53.rosreestr.ru

ООО «Хвойная-Неруд»

ул. Бориса Гущина, д. 14
рп. Хвойная
Новгородская область

О направлении актов

Боровичский межмуниципальный отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области направляет в Ваш адрес результаты контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия с контролируемым лицом: акты выездного обследования № 226-ВО, № 228-ВО от 05 марта 2024 и акты наблюдения за соблюдением обязательных требований № 225-Н и № 227-Н от 05 марта 2024.

Приложение: скан –образ на 26 л. в 1 экз.

Заместитель главного государственного
инспектора в Боровичском, Мошенском,
Любытинском, Пестовском, Хвойнинском
и Окуловском районах
по использованию и охране земель С.В. Романова

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ (РОСРЕЕСТР)

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области (Управление Росреестра по Новгородской области)

БОРОВИЧСКИЙ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Николая Николаева ул., д. 12, г. Окуловка, 174350,
тел. (81657)22-132, факс22-132 e-mail: ok1.rosreestr53@yandex.ru

« 05 » марта 2024 г., 17 час. 20 мин. № 227-Н
(дата и время составления акта)

Новгородская обл., г. Окуловка, ул. Николая Николаева, д.12
(место составления акта)

АКТ
наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности)

1. Наблюдение за соблюдением обязательных требований проведено в соответствии с заданием Руководителя Управления Луговцовой Светланы Валентиновны от 05 марта 2024 г. № 0383-ВО.
2. Наблюдение за соблюдением обязательных требований проведено в рамках федерального государственного земельного контроля (надзора).
3. Наблюдение за соблюдением обязательных требований проведено заместителем главного государственного инспектора в Боровичском, Мошенском, Любытинском, Хвойнинском, Пестовском и Окуловском районах по использованию и охране земель Романовой С.В.
4. Наблюдение за соблюдением обязательных требований проведено в отношении земельного участка с кадастровым номером 53:18:0045001:147.
5. Наблюдение за соблюдением обязательных требований проведено в следующие сроки: с 08 час. 50 мин. до 17 час. 20 мин. 05.03.2024.
6. При проведении наблюдения за соблюдением обязательных требований проведен сбор и анализ данных об объекте контроля, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН), данных, полученных в ходе выездного обследования от 05.03.2024 № 228-ВО, данных из сети "Интернет", иных общедоступных данных.

Из анализа данных установлено:

Согласно сведений ЕГРН земельный участок с кадастровым номером 53:18:0045001:147, расположен по адресу: Новгородская

По результатам наблюдения за соблюдением обязательных требований выявлен признак нарушения требований земельного законодательства, предусмотренных пунктом 1 статьи 25 и статьи 26 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, использование земельного участка площадью 11302 кв.м в отсутствии предусмотренных законодательством РФ прав на него.

Выявление несоответствие площади используемого земельного участка, площади земельного участка, сведения о которой содержаться в ЕГРН является индикатором риска, согласно п.1 Приложения к Приказу Росреестра П/0303.

Таким образом, при проведении наблюдения в отношении земельного участка с кадастровым номером 53:18:0045001:147 выявлен индикатор риска нарушения обязательных требований, то есть отклонение от параметров объекта контроля, которое само по себе не является нарушением обязательных требований, но с высокой степенью вероятности свидетельствует о наличии нарушений и риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (п. 9 ст. 23 Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»), что является основанием для проведения контрольного (надзорного) мероприятия со взаимодействием с контролируемым лицом.

Заместитель главного государственного
инспектора в Боровичском, Мошенском,
Любытинском, Хвойнинском, Пестовском и
Окуловском районах
по использованию и охране земель С.В. Романова

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ (РОСРЕЕСТР)

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области (Управление Росреестра по Новгородской области)

БОРОВИЧСКИЙ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Николая Николаева ул., д. 12, Окуловка, 174350,
тел. (81657)22-132, факс 22-132 e-mail: okl.rosreestr53@yandex.ru

« 05 » марта 2024 г. 14 час. 50 мин. № 228-ВО
(дата и время составления акта)

Новгородская обл., Хвойнинский р-н вблизи д. Миголощи
(место составления акта)

АКТ
выездного обследования

1. Выездное обследование проведено в соответствии с заданием руководителя Управления Луговцовой С.В. от 05 марта 2024 года № 0383-ВО.
2. Выездное обследование проведено в рамках федерального государственного земельного контроля (надзора).
3. Выездное обследование проведено заместителем главного государственного инспектора в Боровичском, Мошенском, Любытинском, Хвойнинском, Пестовском и Окуловском районах по использованию и охране земель Романовой Светланой Валерьевной.
4. К проведению выездного обследования специалисты не привлекались.
5. Выездное обследование проведено в отношении земельного участка с кадастровым номером 53:18:0045001:147.
6. Выездное обследование было проведено по адресу (местоположению): Новгородская область, Хвойнинский муниципальный район, Боровское сельское поселение, з/у 5п.
7. Выездное обследование проведено в целях оценки соблюдения обязательных требований земельного законодательства предусмотренных пункт 3 статьи 6, пункт 2 статьи 7, пункт 5 статьи 13, пункт 1 статьи 25, пункт 1 статьи 26, статья 39.35, пункт 8 статьи 39.50, абзац второй статьи 42 Земельного кодекса Российской Федерации, пункты 1, 2 статьи 8.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункты 3, 9 части 4 статьи 8 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» от 13.07.2015 № 218-ФЗ, на основании пункта 5 Положения о федеральном государственном земельном контроле (надзоре), утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2021 года № 1081.
8. Выездное обследование проведено в следующие сроки:

с «05» марта 2024 г. 12 час. 26 мин.
по «05» марта 2024 г. 14 час. 50 мин.

9. При проведении выездного обследования совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) Осмотр в следующие сроки:
с «05» марта 2024 г. 12 час. 26 мин.
по «05» марта 2024 г. 12 час. 58 мин., по месту: Новгородская обл., Хвойнинский р-н, вблизи д. Миголощи по результатам которого составлен протокол осмотра от «05» марта 2024 г.

В ходе осмотра в целях фиксации доказательств соблюдения (нарушения) обязательных требований производились видеозапись с использованием персонального регистратора Rixet RX-12 в условиях естественного освещения.

2) Инструментальное обследование проводилось в следующие сроки:
с «05» марта 2024 г. 12 час. 26 мин.
по «05» марта 2024 г. 12 час. 58 мин., по месту: Новгородская обл., Хвойнинский р-н, вблизи д. Миголощи по результатам которого составлен протокол инструментального обследования от «05» марта 2024 г.

Инструментальное обследование производилось посредством геодезических измерений с целью определения координат местоположения характерных точек границ земельного участка с кадастровым номером 53:18:0045001:147, с использованием аппаратуры геодезической спутниковой Hiper SR, рег. номер 52741-13, заводской (серийный) номер 1226-10103 свидетельство о поверке №С-ГСХ/17-01-2024/309237019 от 17.01.2024, выданное Обществом с ограниченной ответственностью «Центр испытаний и поверки средств измерений НАВГЕОТЕХ-ДИАГНОСТИКА», действительно до 16.01.2025.

В ходе инструментального обследования в целях фиксации доказательств нарушений обязательных требований производились фотосъемка и видеозапись с использованием персонального регистратора Rixet RX-12 в условиях естественного освещения.

По результатам выездного обследования установлено:

Фактическое местоположение земельного участка установлено с помощью приложения KadastrRU, версия: 6.8.

В результате осмотра земельного участка с кадастровым номером 53:18:0045001:147 должностным лицом Управления Росреестра по Новгородской области в ходе визуального осмотра установлено, что участок не огорожен, доступ не ограничен, участок расположен по периметру земельного участка с кадастровым номером 53:18:0045001:33, граница между участками не разделена и фактически образует единое землепользование, на территории размещены металлические конструкции (оборудование), строения и сооружения, связанные с переработкой песка, щебня, на участке расположены конусы и отвалы из песка, щебня, отсева, стоит техника: самосвалы, прицепы, грузовая техника, фонари освещения, в крайней южной точке расположена деревянная постройка (туалет) и одноэтажное здание с двускатной крышей, на границе использования участка в северной части металлическая цистерна.

В результате инструментального обследования установлено: конфигурация земельного участка не соответствует сведениям, содержащимся в ЕГРН. С северной стороны установлен факт дополнительного использования части смежного земельного участка с кадастровым номером 53:18:0000000:3525 (контур 4) площадью 140,0 кв.м. С западной, южной и восточной сторон установлен факт дополнительного использования части смежного земельного участка с кадастровым номером 53:18:0000000:3525 (контур 4) площадью 11162,0 кв.м. Итого общая площадь нарушения составляет 11302 кв. м. Общая площадь фактического использования (единого землепользования), включая 4545 кв.м - площадь земельного участка с кадастровым номером 53:18:0045001:33, расположенного внутри контура проверяемого участка составляет 27529,1 кв.м.

Таким образом, при проведении выездного обследование установлено несоответствие площади земельного участка с кадастровым номером 53:18:0045001:147, площади земельного участка, сведения о которой содержатся в ЕГРН, что может свидетельствовать о нарушении обязательных требований земельного законодательства, предусмотренных пунктом 1 статьи 25 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ.

Выявление несоответствие площади используемого земельного участка сведениям ЕГРН является основанием для проведения внеплановой проверки либо инспекционного визита (пункт 1 части 1 статьи 57 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»).

К настоящему акту прилагаются:

1) Протокол осмотра от 05 марта 2024 года;
2) Протокол инструментального обследования от 05 марта 2024г
3) Фототаблица;
4) Результаты проведения видеозаписи файлы «VID_20240305_122656», «VID_20240305_125857», в формате AVI.

Заместитель главного государственного инспектора

(должность, фамилия, инициалы инспектора, проводившего выездное обследование)

в Боровичском, Мошенском, Любытинском, Хвойнинском, Пестовском и Окуловском районах по использованию и охране земель Романова С.В.

(подпись)

Акт выездного обследования направлен на бумажном носителе с использованием почтовой связи «___» _____ _____ г.*

*- Отметка размещается после реализации указанных действий.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ПО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Боровичский межмуниципальный отдел

ПРОТОКОЛ
инструментального обследования

«05» марта 2024 г.

Инструментальное обследование начато:	05.03.2024 (дата)	12:26 (время)
Инструментальное обследование окончено:	05.03.2024 (дата)	12:58 (время)
Место составление протокола:	Новгородская обл., Хвойнинский р-н, вблизи д. Миголощи	

Должностным лицом (должностными лицами): заместителем главного государственного инспектора в Боровичском, Мошенском, Любытинском, Хвойнинском, Пестовском и Окуловском районах по использованию и охране земель Романовой Светланой Валерьевной
(должность, Ф.И.О. должностного лица/специалиста, проводившего инструментальное обследование)

на основании статьи 82 от 31.07.2020 № 248-ФЗ Федерального закона "О государственном контроле(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" в ходе выездного обследования
(наименование контрольного (надзорного) мероприятия)

КНМ без взаимодействия с лицом
(дата и учетный номер контрольного(надзорного) мероприятия, присвоенный в ЕРКНМ)
проведено инструментальное обследование земельного участка:
53:18:0045001:147
(указывается кадастровый номер земельного участка)
расположенного(ых) по адресу: Новгородская область, Хвойнинский муниципальный район, Боровское сельское поселение, з/у 5п.

В ходе инструментального обследования использовалось:
спутниковая геодезическая аппаратура Hiper SR, рег. номер 52741-13, заводской (серийный) номер 1226-10103 свидетельство о поверке №С-ГСХ/17-01-2024/309237019 от 17.01.2024г., выданное Обществом с ограниченной ответственностью «Центр испытаний и поверки средств измерений НАВГЕОТЕХ-ДИАГНОСТИКА», действительно до 16.01.2025 года.
(используемые специальное оборудование и (или)технические приборы)

Применяемые методики инструментального обследования:
инструментальное обследование производилось посредством геодезических измерений с целью определения координат местоположения характерных точек по границе фактического использования (по границе отвалов, размещенному оборудованию, стоящей технике, по деревянному строению). Расчет площади выполнен в программном комплексе.
(наименование методик, способов расчета)

В ходе инструментального обследования проводилась:
фотосъемка и видеозапись с использованием персонального регистратора Rixet RX-12 в условиях естественного освещения
(фотосъемка, видео-, аудиозапись и т.п.)

В результате инструментального обследования установлено:
Конфигурация земельного участка не соответствует сведениям, содержащимся в ЕГРН. С северной стороны установлен факт дополнительного использования части смежного земельного участка с кадастровым номером 53:18:0000000:3525 (контур 4) площадью 140,0 кв.м. С западной, южной и восточной сторон установлен факт дополнительного использования части смежного земельного участка с кадастровым номером 53:18:0000000:3525 (контур 4) площадью 11162,0 кв.м. Итого общая площадь нарушения составляет 11302 кв. м. Общая площадь фактического использования (единого землепользования), включая 4545 кв.м - площадь земельного участка с кадастровым номером 53:18:0045001:33, расположенного внутри контура проверяемого участка составляет 27529,1 кв.м.
(указывается результат, выводы о соответствии значений показателей сведениям ЕГРН, иные сведения, имеющие значение для оценки результатов инструментального обследования)

К протоколу инструментального обследования прилагаются:
1. Схематический чертеж
2. Таблица координат
(чертеж, фото, таблицы координат и т.п.)

Замечания, заявления, сделанные лицами, присутствующими (участвующими) при инструментальном обследовании:

без взаимодействия с лицом.

Подписи лиц, принимавших участие (присутствовавших) в (при) проведении инструментального обследования:

Должностное(ые) лицо(а) органа, осуществляющего федеральный государственный надзор:

Заместитель главного государственного инспектора в Боровичском, Мошенском, Любытинском, Хвойнинском, Пестовском и Окуловском районах по использованию и охране земель		С.В. Романова
(должность)	(подпись)	ФИО

Представитель контролируемого лица:

без взаимодействия с лицом.

(подпись)	(Ф.И.О.)

Схематический чертеж
приложение к протоколу
инструментального обследования
от 05.03.2024г.

Кадастровый номер: 53:18:0045001:147

Адрес: **Новгородская область, Хвойнинский муниципальный район, Боровское сельское поселение, з/у 5п**



Площадь ЕГРН
S=12088 кв.м.
Площадь нарушения
S=11302 кв.м.

С
Ю

Условные обозначения

- Фактические границы
- Данные ЕГРН
- Контур нарушения
- Место съемки

Подписи лиц, проводивших обследование: С.В. Рашенко

Таблица координат
к протоколу инструментального обследования
земельного участка с кадастровым номером 53:18:0045001:147
по адресу: Новгородская область, Хвойнинский муниципальный район, Боровское сельское поселение, з/у 5п
от 05.03.2024г.

Согласно ФГИС ЕГРН				Согласно измерений			
№ точки	Координата X	Координата Y	погр. м	№ точки	Координата X	Координата Y	погр. м
Элемент 1				**Спутниковая геодезическая съемка**			
1	3182369.81	612625.55	0,5	1	3182296.85	612629.40	0,6
2	3182390.17	612501.00	0,5	2	3182302.29	612612.17	1,0
3	3182258.49	612488.78	0,5	3	3182312.31	612614.77	1,0
4	3182245.26	612621.82	0,5	4	3182240.17	612607.45	0,2
1	3182369.81	612625.55	0,5	5	3182239.45	612603.77	0,2
Элемент 2				6	3182247.07	612580.66	0,7
5	3182311.98	612515.31	0,1	7	3182252.02	612506.18	0,7
6	3182300.20	612531.29	0,1	8	3182259.38	612436.04	10,0
7	3182297.60	612534.86	0,1	9	3182281.90	612422.44	10,0
8	3182277.39	612562.35	0,1	10	3182296.74	612417.81	10,0
9	3182292.83	612574.14	0,1	11	3182333.95	612413.47	10,0
10	3182296.25	612576.75	0,1	12	3182383.82	612440.56	10,0
11	3182308.22	612585.87	0,1	13	3182400.62	612573.25	10,0
12	3182311.64	612588.50	0,1	14	3182375.17	612615.73	10,0
13	3182336.41	612607.41	0,1				
14	3182376.13	612562.52	0,1				
5	3182311.98	612515.31	0,1				

Заместитель главного государственного инспектора в Боровичском, Мошенском, Любытинском, Хвойнинском, Пестовском и Окуловском районах по использованию и охране земель
(должность лица, составившего протокол)

(подпись)

С.В. Романова
ФИО

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ПО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Боровичский межмуниципальный отдел

ПРОТОКОЛ
осмотра

«05» марта 2024 г.

Осмотр начат:	05.03.2024 (дата)	12:26 (время)
Осмотр окончен:	05.03.2024 (дата)	12:58 (время)

Должностным лицом (должностными лицами): заместителем главного государственного инспектора в Боровичском, Мошенском, Любытинском, Хвойнинском, Пестовском и Окуловском районах по использованию и охране земель Романовой Светланой Валерьевной
(должность, Ф.И.О. должностного лица, которое провело осмотр)

на основании статьи 76 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» в ходе контрольного (надзорного) мероприятия

выездного обследования № 228-ВО от 05.03.2024г
(наименование контрольного (надзорного) мероприятия, учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия, присвоенный в ЕРКНМ; номер контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия)

проведен осмотр земельного участка 53:18:0045001:147 по адресу: Новгородская область, Хвойнинский муниципальный район, Боровское сельское поселение, з/у 5п

В ходе осмотра проводилась: видеозапись с использованием персонального регистратора Rixet RX-12 в условиях естественного освещения
(фотосъемка, видео-, аудиозапись и т.п.)

В результате осмотра установлено, что участок не огорожен, доступ не ограничен, участок расположен по периметру земельного участка с кадастровым номером 53:18:0045001:33, граница между участками не разделена и фактически образует

единое землепользование, на территории размещены металлические конструкции (оборудование), строения и сооружения, связанные с переработкой песка, щебня, на участке расположены конусы и отвалы из песка, щебня, отсева, стоит техника: самосвалы, прицепы, грузовая техника, фонари освещения, в крайней южной точке расположена деревянная постройка (туалет) и одноэтажное здание с двускатной крышей, на границе использования участка в северной части металлическая цистерна. Участок используется в соответствии с целевым назначением.

К протоколу осмотра прилагаются:
схема места осмотра
(схема места осмотра, фото, таблицы и т.п.)

Особые отметки:
отсутствуют
(факты отказа в доступе на производственные объекты)

Подписи лиц, принимавших участие (присутствовавших) в (при) проведении осмотра: нет

Должностное(ые) лицо(а) органа,
осуществляющего федеральный государственный
земельный контроль (надзор):

Заместитель главного государственного инспектора в Боровичском, Мошенском, Любытинском, Хвойнинском, Пестовском и Окуловском районах по использованию и охране земель		С.В. Романова
(должность)	(подпись)	ФИО

Приложение к протоколу
осмотра от 05 марта 2024 г.

Схема места осмотра

- Местоположение при начале осмотра

→ направление движения при осмотре и видеофиксации инструментального обследования

T1 и T2 точки фотографирования (см. фототаблицу)

Подпись лица проводившего обследование _____С.В. Романова

Фототаблица (приложение к Акту выездного обследования от 05 марта 2024 г. № 228-ВО)
з.у. с КН 53:18:0045001:147, по адресу: Новгородская область, Хвойнинский р-з, Боровское с/п, з/у 5п

№ п/п	Номер точки фотографирования	Фотофиксация	Примечание
1	т. 1		направление фотосъемки на север, вдоль границы смежного участка с КН 53:18:000000:3525

№ п/п	Номер точки фотографирования	Фотофиксация	Примечание
2	т. 1		направление фотосъемки на юг, вдоль границы смежного участка с КН 53:18:000000:3525

№ п/п	Номер точки фотографирования	Фотофиксация	Примечание
3	т. 1		направление фотосъемки на юго-восток

№ п/п	Номер точки фотографирования	Фотофиксация	Примечание
4	т.1		Восточное направление фотосъемки

№ п/п	Номер точки фотографирования	Фотофиксация	Примечание
5	т.2		Юго-восточное направление съемки, вдоль границы фактического использования

фотосъемка произведена с использованием персонального регистратора Rixel RX-12 в условиях естественного освещения

Заместитель главного государственного
инспектора в Боровичском, Мошенском,
Любытинском, Хвойнинском,
Пестовском и Окуловском
районах по использованию и охране земель Романова С.В.

(фамилия, инициалы) (подпись)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ (РОСРЕЕСТР)

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области (Управление Росреестра по Новгородской области)

БОРОВИЧСКИЙ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Николая Николаева ул., д. 12, г. Окуловка, 174350,
тел. (81657)22-132, факс22-132 e-mail: okl.rosreestr53@yandex.ru

« 05 » марта 2024 г., 17 час. 00 мин. № 225-Н
(дата и время составления акта)

Новгородская обл., г. Окуловка, ул. Николая Николаева, д.12
(место составления акта)

АКТ
наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности)

1. Наблюдение за соблюдением обязательных требований проведено в соответствии с заданием Руководителя Управления Луговцовой Светланы Валентиновны от 05 марта 2024 г. № 0384-ВО.
2. Наблюдение за соблюдением обязательных требований проведено в рамках федерального государственного земельного контроля (надзора).
3. Наблюдение за соблюдением обязательных требований проведено заместителем главного государственного инспектора в Боровичском, Мошенском, Любытинском, Хвойнинском, Пестовском и Окуловском районах по использованию и охране земель Романовой С.В.
4. Наблюдение за соблюдением обязательных требований проведено в отношении земельного участка с кадастровым номером 53:18:0045001:33.
5. Наблюдение за соблюдением обязательных требований проведено в следующие сроки: с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. 05.03.2024.
6. При проведении наблюдения за соблюдением обязательных требований проведен сбор и анализ данных об объекте контроля, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН), данных, полученных в ходе выездного обследования от 05.03.2024 № 226-ВО, данных из сети "Интернет", иных общедоступных данных.

Из анализа данных установлено:

Согласно сведений ЕГРН земельный участок с кадастровым номером 53:18:0045001:33, расположен по адресу: Новгородская

область, р-н Хвойнинский, с/п Миголощское, площадью 4545 кв. м., относится к категории земель – земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, с видом разрешенного использования – под размещение асфальтобетонного завода, принадлежит на праве собственности юридическому лицу - Обществу с ограниченной ответственностью "Хвойная-Неруд" (ИНН 5316006512, ОГРН 1185321003636174580, адрес местонахождения Новгородская область, Хвойнинский р-н, рп. Хвойная, ул. Бориса Гущина, д. 14) на основании Договора купли-продажи с аукциона 29.08.2019, о чем в ЕГРН внесена запись 53:18:0045001:33-53/096/2019-1 от 13.09.2019.

Участок образован путем из земель и поставлен на кадастровый учет 04.11.2004, границы установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства.

ЕГРН содержит сведения о расположении в границах проверяемого участка объектов капитального строительства:

1. нежилое здание трансформаторной подстанции АБЗ, площадью 23,8 кв.м, кадастровый номер 53:18:0090801:164;
2. нежилое здание бытовых помещений АБЗ, площадью 33,8 кв.м, КН 53:18:0000000:235.

При проведении выездного обследования 05.03.2024 в отношении земельного участка с кадастровым номером 53:18:0045001:33 должностным лицом Управления Росреестра по Новгородской области в ходе визуального осмотра установлено, что участок не огорожен, доступ не ограничен, расположен внутри земельного участка с кадастровым номером 53:18:0045001:147, граница между участками не разделена и фактически образует единое землепользование, на территории размещены металлические конструкции (оборудование), строения и сооружения, связанные с переработкой песка, щебня, на участке расположены конусы из песка, щебня, отсева, стоит техника: самосвалы, прицепы, грузовая техника, признаков нецелевого использования не выявлено.

Признаков нарушения обязательных требований относящиеся к компетенции Управления Росреестра собственником участка не выявлено.

Заместитель главного государственного
инспектора в Боровичском, Мошенском,
Любытинском, Хвойнинском, Пестовском и
Окуловском районах
по использованию и охране земель С.В. Романова

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ (РОСРЕЕСТР)

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области (Управление Росреестра по Новгородской области)

БОРОВИЧСКИЙ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Николая Николаева ул., д. 12, Окуловка, 174350,
тел. (81657)22-132, факс 22-132 e-mail: okl.rosreestr53@yandex.ru

« 05 » марта 2024 г. 14 час. 10 мин. № 226-ВО
(дата и время составления акта)

Новгородская обл., Хвойнинский р-н Миголощское с/п вблизи д. Миголощи
(место составления акта)

АКТ
выездного обследования

1. Выездное обследование проведено в соответствии с заданием руководителя Управления Луговцовой С.В. от 05 марта 2024 года № 0384-ВО.
2. Выездное обследование проведено в рамках федерального государственного земельного контроля (надзора).
3. Выездное обследование проведено заместителем главного государственного инспектора в Боровичском, Мошенском, Любытинском, Хвойнинском, Пестовском и Окуловском районах по использованию и охране земель Романовой Светланой Валерьевной.
4. К проведению выездного обследования специалисты не привлекались.
5. Выездное обследование проведено в отношении земельного участка с кадастровым номером 53:18:0045001:33.
6. Выездное обследование было проведено по адресу (местоположению): Новгородская область, р-н Хвойнинский, Миголощское с/п.
7. Выездное обследование проведено в целях оценки соблюдения обязательных требований земельного законодательства предусмотренных пункт 3 статьи 6, пункт 2 статьи 7, пункт 5 статьи 13, пункт 1 статьи 25, пункт 1 статьи 26, статья 39.35, пункт 8 статьи 39.50, абзац второй статьи 42 Земельного кодекса Российской Федерации, пункты 1, 2 статьи 8.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункты 3, 9 части 4 статьи 8 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» от 13.07.2015 № 218-ФЗ, на основании пункта 5 Положения о федеральном государственном земельном контроле (надзоре), утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2021 года № 1081.
8. Выездное обследование проведено в следующие сроки:
с «05» марта 2024 г. 12 час. 20 мин.

по «05» марта 2024 г. 14 час. 10 мин.

9. При проведении выездного обследования совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) Осмотр в следующие сроки:
с «05» марта 2024 г. 12 час. 20 мин.
по «05» марта 2024 г. 12 час. 22 мин., по месту: Новгородская обл., Хвойнинский р-н Миголощское с/п вблизи д. Миголощи по результатам которого составлен протокол осмотра от «05» марта 2024 г.
В ходе осмотра в целях фиксации доказательств соблюдения (нарушения) обязательных требований производились видеозапись с использованием персонального регистратора Rixet RX-12 в условиях естественного освещения.
Инструментальное обследование не проводилось.

10. По результатам выездного обследования установлено:
Фактическое местоположение земельного участка установлено с помощью приложения KadastrRU, версия: 6.8.
В результате осмотра земельного участка с кадастровым номером 53:18:0045001:33 должностным лицом Управления Росреестра по Новгородской области в ходе визуального осмотра установлено, что участок не огорожен, доступ не ограничен, расположен внутри земельного участка с кадастровым номером 53:18:0045001:147, граница между участками не разделена и фактически образует единое землепользование, на территории размещены металлические конструкции (оборудование), строения и сооружения, связанные с переработкой песка, щебня, на участке расположены конусы из песка, щебня, отсева, стоит техника: самосвалы, прицепы, грузовая техника, признаков нецелевого использования не выявлено.
Признаков нарушения обязательных требований не выявлено.

К настоящему акту прилагаются:
1) Протокол осмотра от 05 марта 2024 года;
2) Результаты проведения видеозаписи файл «VID_20240305_122040», в формате AVI.

Заместитель главного государственного инспектора
(должность, фамилия, инициалы инспектора, проводившего выездное обследование)
в Боровичском, Мошенском, Любытинском, Хвойнинском, Пестовском и Окуловском районах по использованию и охране земель Романова С.В.

(подпись)

Акт выездного обследования направлен на бумажном носителе с использованием почтовой связи «___» _____ _____ г.*

*- Отметка размещается после реализации указанных действий.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ПО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Боровичский межмуниципальный отдел

ПРОТОКОЛ
осмотра

«05» марта 2024 г.

Осмотр начат:	05.03.2024 (дата)	12:20 (время)
Осмотр окончен:	05.03.2024 (дата)	12:22 (время)

Должностным лицом (должностными лицами): заместителем главного государственного инспектора в Боровичском, Мошенском, Любытинском, Хвойнинском, Пестовском и Окуловском районах по использованию и охране земель Романовой Светланой Валерьевной
(должность, Ф.И.О. должностного лица, которое провело осмотр)

на основании статьи 76 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» в ходе контрольного (надзорного) мероприятия

выездного обследования № 226-ВО от 05.03.2024г
(наименование контрольного (надзорного) мероприятия, учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия, присвоенный в ЕРКНМ; номер контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия)

проведен осмотр земельного участка 53:18:0045001:33 по адресу: Новгородская обл, р-н Хвойнинский, Миголощское с/п

В ходе осмотра проводилась: видеозапись с использованием персонального регистратора Rixet RX-12 в условиях естественного освещения
(фотосъемка, видео-, аудиозапись и т.п.)

В результате осмотра установлено, что участок не огорожен, доступ не ограничен, расположен внутри земельного участка с кадастровым номером 53:18:0045001:147, граница между участками не разделена и фактически образует единое

землепользование, на территории размещены металлические конструкции (оборудование), строения и сооружения, связанные с переработкой песка, щебня, на участке расположены конусы из песка, щебня, отсева, стоит техника: самосвалы, прицепы, грузовая техника. Участок используется в соответствии с целевым назначением.

К протоколу осмотра прилагаются:
схема места осмотра
(схема места осмотра, фото, таблицы и т.п.)

Особые отметки:
отсутствуют
(факты отказа в доступе на производственные объекты)

Подписи лиц, принимавших участие (присутствовавших) в (при) проведении осмотра: нет

Должностное(ые) лицо(а) органа,
осуществляющего федеральный государственный
земельный контроль (надзор):

Заместитель главного государственного инспектора в Боровичском, Мошенском, Любытинском, Хвойнинском, Пестовском и Окуловском районах по использованию и охране земель		С.В. Романова
(должность)	(подпись)	ФИО

Приложение к протоколу
осмотра от 05 марта 2024 г.

Схема места осмотра

53:18:0045001:33

- Местоположение при проведении осмотра и видеозаписи

Подпись лица проводившего обследование _____ С.В. Романова

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области

БОРОВИЧСКИЙ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ (НАДЗОР)

ул. Николая Николаева, д. 12, г. Окуловка, Новгородская область, 174350
Телефон: (81657) 22-132, эл. почта: sv_romanova@r53.rosreestr.ru

12.03.2024 0098-исх/Ок

ООО «Хвойная-Неруд»

ул. Бориса Гущина, д. 14
рп. Хвойная
Новгородская область

О направлении актов

Боровичский межмуниципальный отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области направляет в Ваш адрес результаты контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия с контролируемым лицом: акты выездного обследования № 226-ВО, № 228-ВО от 05 марта 2024 и акты наблюдения за соблюдением обязательных требований № 225-Н и № 227-Н от 05 марта 2024.

Приложение: скан –образ на 26 л. в 1 экз.

Заместитель главного государственного
инспектора в Боровичском, Мошенском,
Любытинском, Пестовском, Хвойнинском
и Окуловском районах
по использованию и охране земель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 00DAEE4BEF1788DC3979749F19AD828765
Владелец: Романова Светлана Валерьевна
Действителен: с 12.12.2023 до 06.03.2025

С.В. Романова

Российская Федерация
Новгородская область
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭКОЛОГИИ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Воскресенский бульвар, д.13 «а»,
Великий Новгород, Россия, 173002
тел. (8162)77-04-52, факс (8162)77-51-69
E-mail: priroda@novreg.ru
les-6@novreg.ru

15.05.2024 №ПР-6341-И
на №б/н от 21.05.2024

ООО «Хвойная - Неруд»

174580, Новгородская область,
р-н Хвойнинский, рп Хвойная,
ул. Бориса Гушина, д.14,

Об отказе в утверждении проектной документации лесного участка

Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области (далее – министерство), рассмотрев проектную документацию лесного участка, расположенного на территории Новгородской области, Хвойнинского муниципального округа, Хвойнинского лесничества, Песского участкового лесничества, в квартале 142 выделе 42, квартале 143 выделах 35,42, части выделов 37,58 общей площадью 6,6858 га, испрашиваемого в целях эксплуатации линейных объектов, а также сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью – линия электропередачи воздушная всех классов напряжения (Сельская воздушная линия ВЛ 10 кВ, расположенная на территории Хвойнинского муниципального округа в районе д. Миголощи), приняло решение об отказе в утверждении проектной документации лесного участка.

В приказе министерства об отказе в утверждении проектной документации лесного участка указаны основания отказа (прилагается).

Дополнительно сообщаем:

-согласно Схеме расположения проектируемого лесного участка, границы испрашиваемого лесного участка соответствуют границам испрашиваемых выделов, где ширина трассы ЛЭП в выделе 42 квартала 142 Песского участкового лесничества Хвойнинского лесничества, согласно данных государственного лесного реестра (далее ГЛР), составляет 45 метров, ширина трассы ЛЭП в выделе 37 квартала 143 Песского участкового лесничества Хвойнинского лесничества по данным ГЛР - 20 метров, ширина трассы ЛЭП в выделе 42 квартала 143 Песского участкового лесничества Хвойнинского лесничества по данным ГЛР- 25 метров, что не соответствует требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого

хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»;

-так как испрашивается часть выдела 58 квартала 143 Песского участкового лесничества Хвойнинского лесничества, в таблице «Характеристика насаждений проектируемого лесного участка» необходимо указать ч.58;

- лесной участок испрашивается для эксплуатации линейных объектов, в разделе 7. «Сведения о наличии зданий, сооружений, объектов, связанных с созданием лесной инфраструктуры и объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры на проектируемом лесном участке» необходимо указать «объекты, подлежащие эксплуатации», «создаваемые» указано неверно.

Учитывая изложенное, данная проектная документация лесного участка нуждается в доработке, после чего министерство готово повторно её рассмотреть.

Приложение: 1. приказ от 19.06.2024 №557 «Об отказе в утверждении проектной документации лесного участка» на 2 л. в 1 экз.;
2. приложения к заявлению на 14л.

Министр **А.В. Юрченко**

Шекера Т.Ю.
(8162) 77-02-47
км 04.06.2024

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭКОЛОГИИ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

19.06.2024 № 534

Великий Новгород

Об отказе в утверждении проектной документации лесного участка

В соответствии с п.1 ч. 11 ст. 70.1, ч. 1 ст.83 Лесного кодекса Российской Федерации, п. 3 ст. 3 Федерального закона от 13 июня 2023 г. № 248-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», первым абзацем пункта 17 Требований к составу и к содержанию проектной документации лесного участка, порядка ее подготовки, утвержденных Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 3 февраля 2017 г. № 54 (далее Требования и порядок), приказом министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области от 01.06.2018 № 686 «Об утверждении форм проектной документации лесного участка», Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (далее Постановление), заявлением ООО «Хвойная-Неруд» от 21.05.2024 №б/н (вх. от 21.05.2024 №ПР-3704-В), **ПРИКАЗЫВАЮ:**

Отказать в утверждении проектной документации лесного участка, расположенного на территории Новгородской области, Хвойнинского муниципального округа, Хвойнинского лесничества, Песского участкового лесничества, в квартале 142 выделе 42, квартале 143 выделах 35,42, части выделов 37,58 общей площадью 6,6858 га, испрашиваемого в целях эксплуатации линейных объектов, а также сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью – линия электропередачи воздушная всех классов напряжения (Сельская воздушная линия ВЛ 10 кВ, расположенная на территории Хвойнинского муниципального округа в районе д. Миголощи) в связи с несоответствием проектной документации лесного участка требованиям к содержанию проектной документации лесного участка:

1) несоответствие границ испрашиваемого лесного участка Требованиям к границам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства, установленных Приложением к Правилам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон Постановления:

проектируемый лесной участок испрашивается для эксплуатации линии электропередачи воздушная всех классов напряжения (Сельская воздушная линия ВЛ 10 кВ, расположенная на территории Хвойнинского муниципального округа в районе д. Миголощи). Охранные зоны устанавливаются вдоль воздушной линии электропередачи для проектного номинального класса напряжения 1 - 20 кВ, согласно Постановления, 10 метров (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов).

Согласно Схеме расположения проектируемого лесного участка, границы испрашиваемого лесного участка не соответствуют требованиям Постановления;

2) в соответствии с данными ГЛР площадь проектируемого лесного участка в выделе 35 квартала 143 Песского участкового лесничества Хвойнинского лесничества, испрашиваемого для эксплуатации линейного объекта, имеет характеристику «прочие земли», что не соответствует цели использования лесов;

3) в разделе 7. «Сведения о наличии зданий, сооружений, объектов, связанных с созданием лесной инфраструктуры и объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры на проектируемом лесном участке»:

- создаваемый объект, проектируемый в графе 6. «Наименование объекта» подраздела «Создаваемые» (линия электропередачи воздушная всех классов напряжения), не соответствует объектам, проектируемым в таблице «Виды и объемы использования лесов на проектируемом лесном участке», разделе 10. «Проектирование вида использования лесов лесного участка», Схеме расположения проектируемого лесного участка (эксплуатации линейных объектов, а также сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью);

. - отсутствует информация о сооружениях, являющихся неотъемлемой технологической частью в соответствии с Перечнем объектов капитального строительства, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, для защитных лесов, эксплуатационных лесов, резервных лесов, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 30.04.2022 № 1084-р, их местоположении и площади.

4) не соблюдены требования установленные пунктом 13 Требований и порядка: проектная документация не предоставлена в электронном виде (в виде файлов формата PDF).

Министр **А.В. Юрченко**

ДОГОВОР
купли – продажи с аукциона № 4

р.п. Хвойная «29 » августа 2019 года

Хвойнинский муниципальный район в лице Администрации Хвойнинского муниципального района, в лице **Главы Хвойнинского муниципального района Новоселовой Светланы Анатольевны**, действующей на основании Устава Хвойнинского муниципального района и Решения Думы Хвойнинского муниципального района Новгородской области от 10.11.2015 № 67/1-1 «Об итогах голосования на выборах Главы Хвойнинского муниципального района», именуемый в дальнейшем "Продавец" с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Хвойная- Неруд», ИНН 5316006512 , ОГРН 1185321003636, в лице Директора Галанова Игоря Викторовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Покупатель", с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий договор купли- продажи с аукциона (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. По результатам проведенного аукциона, на основании протокола №1 по подведению итогов аукциона в электронной форме от «23» августа 2019 года, Продавец обязуется передать в собственность Покупателя – производственный комплекс, включающий в себя: здание АБЗ (в том числе служебные, вспомогательные постройки, сооружения: пожарный водоем, объемом 3,1 куб.м; асфальтобетонное покрытие площадью 2687,43кв.м; резервуары-9шт.; слесарная мастерская, общей площадью 18,5 кв.м.), расположенное по адресу: Новгородская область, Хвойнинский район, Песское лесничество, общей площадью 33,8 кв.м, кадастровый номер 53:18:0000000:235; здание трансформаторной подстанции АБЗ (в том числе служебные, вспомогательные постройки, сооружения: резервуары-3шт.), расположенное по адресу: Новгородская область, Хвойнинский район, д.Миголощи, общей площадью 23,8 кв.м, кадастровый номер 53:18:0090801:164; сельская воздушная линия ЛЭП, расположенная по адресу: Новгородская область, Хвойнинский район, Миголощское сельское поселение, в районе д.Миголощи, кадастровый номер 53:18:0000000:2508 и земельный участок (земли промышленного назначения), площадью 4545,0 кв.м, кадастровый номер 53:18:0045001:33, расположенный по адресу : Новгородская область, Хвойнинский район, Миголощское сельское поселение, (далее Имущество) в сроки, предусмотренные Договором, а Покупатель обязуется принять Имущество и уплатить за него цену, предусмотренную Договором.

1.2. Имущество принадлежит на праве собственности Хвойнинскому муниципальному району.

1.3. Состояние приобретаемого Имущества Покупателем проверено при осмотре, недостатки Покупателю известны.

1.4. Договор заключается по итогам проведения аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене имущества.

1.5. Передача Имущества Продавцом и принятие его Покупателем осуществляются по подписываемому Сторонами Акту приема-передачи Имущества (приложение № 1 к Договору).

2. Стоимость Имущества и порядок расчетов

2.1. Окончательная стоимость Имущества составляет **736050.00** (семьсот тридцать шесть тысяч пятьдесят) **рублей** 00 копеек.

AnyScanner

2.2. В счет оплаты Имущества засчиты- вается сумма задатка, внесенная Покупателем на счет Продавца для участия в аукционе, в размере **140200.00** (сто сорок тысяч двести) **рублей** 00 копеек.

Остальная сумма платежа, за вычетом суммы задатка, в размере **595 850** (пятьсот девяносто пять тысяч восемьсот пятьдесят) **рублей** за Имущество осуществляется единовременно, в соответствии с условиями настоящего Договора.

Сумма окончательного платежа за Имущество вносится в валюте Российской Федерации в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Договора Покупателем: наименование получателя платежа УФК МФ РФ по Новгородской области, ИНН 5316000165, КПП 531601001, Код ОКТМО: 49645000. Номер счета получателя платежа: 401 018 104 403 000 180 01. Банк получателя: Отделение Новгород, г. Великий Новгород, БИК 044959001. Администратор: КЭУМИ Администрации Хвойнинского района. Наименование платежа: покупка имущества. Код бюджетной классификации 566 114 020 53050000410.

2.3. Датой оплаты за Имущество считается дата списания денежных средств со счета Покупателя (внесения наличных средств гражданами через банк) для зачисления средств на счет, указанный в пункте 2.2 Договора.

3. Обязанности Сторон

3.1. **Покупатель обязуется:**

3.1.1. Принять Имущество и полностью оплатить его стоимость в размере, порядке и сроки, установленные разделом 2 Договора.

3.1.2. Письменно своевременно уведомлять Продавца об изменении своих почтовых и банковских реквизитов. В противном случае все извещения, уведомления, повестки и другие документы, направленные Покупателю по реквизитам, указанным в Договоре, считаются врученными Покупателю.

3.1.3. Нести расходы, связанные с оформлением перехода права собственности на Имущество.

3.1.4.При уклонении или отказе Покупателя от оплаты имущества в установленный срок договора купли-продажи имущества (п.2.2. данного договора), он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается. Результаты аукциона аннулируются Продавцом.

3.2. **Продавец обязуется:**

3.2.1. Уплатить все налоги и обязательные платежи, начисленные до момента продажи.

3.2.2. В течение 7 (семи) календарных дней со дня поступления на его расчетный счет денежных средств за Имущество в полном объеме совершить действия по передаче имущества Покупателю.

3.2.3. При получении сведений об изменении реквизитов, указанных в пункте 2.2. Договора, письменно своевременно уведомить о таком изменении Покупателя.

3.2.4. Обязанности Сторон, не урегулированные Договором, устанавливаются в соответствии с действующим законодательством.

4. Возникновение права собственности

4.1. Право собственности на Имущество переходит к Покупателю с момента государственной регистрации перехода права собственности в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, при условии выполнения Покупателем обязанности по оплате Имущества.

4.2. Расходы, связанные с осуществлением государственной регистрации прав по Договору, возлагаются на Покупателя.

4.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Имущества переходит к Покупателю с момента передачи Имущества.

5. Ответственность Сторон

5.1. В случае нарушения установленного пунктом 2.2. Договора срока оплаты стоимости Имущества Покупатель уплачивает Продавцу неустойку, устанавливаемую в размере од-

AnyScanner

3

ной трехсотой ставки рефинансирования Цен- трального банка Российской Федерации, действующей на день выполнения денежного обязательства, от неуплаченной суммы за каждый календарный день просрочки.

5.2. Уплата неустойки не освобождает Покупателя от исполнения обязательств по Договору.

5.3. Расторжение Договора не освобождает Покупателя от уплаты неустойки в случае, если расторжение произведено вследствие нарушения Покупателем своих обязанностей по Договору.

5.4. Ответственность Сторон, не урегулированная Договором, устанавливается действующим законодательством.

6. Особые условия Договора

6.1. Договор может быть расторгнут по основаниям, установленным действующим законодательством, в том числе в связи с неоплатой или неполной оплатой Покупателем стоимости Имущества.

6.2. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в Арбитражном суде Новгородской области в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.3. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному для каждой из Сторон, третий – для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

7. Юридические адреса и реквизиты сторон

Продавец: Администрация Хвойнинского муниципального района
174580, Новгородская область, Хвойнинский район, р.п. Хвойная, ул. Красноармейская, д.11,
Администрация Хвойнинского муниципального района, контактный телефон (81667) 50-354,
Банк получателя: Отделение Новгород , г. Великий Новгород ИНН: 5316000165
КПП: 531601001
Получатель: УФК МФ РФ по Новгородской области р/с №: 401 018 104 403 000 180 01
БИК: 044959001
Код бюджетной классификации: 566 114 020 53050000410

«Покупатель»: Общество с ограниченной ответственностью «Хвойная- Неруд», местонахождение : 174580, Новгородская область, Хвойнинский район, рп.Хвойная, ул.Бориса Гущина , д.14. ИНН 5316006512 , КПП 531601001, ОГРН 1185321003636.

8. Подписи сторон

Продавец: ____________________

Покупатель: ____________________

AnyScanner

4

Приложение № 1
к договору купли-продажи № 4
от 29 августа 2019 года

Акт приема-передачи имущества

Администрация Хвойнинского муниципального района, именуемая в дальнейшем «Продавец», в лице **Главы Хвойнинского муниципального района Новоселовой Светланы Анатольевны**, действующей на основании Устава Хвойнинского муниципального района и Решения Думы Хвойнинского муниципального района Новгородской области от 10.11.2015 № 67/1-1 «Об итогах голосования на выборах Главы Хвойнинского муниципального района», именуемый в дальнейшем "Продавец" с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Хвойная- Неруд», ИНН 5316006512 , ОГРН 1185321003636, в лице Директора Галанова Игоря Викторовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Продавец передал, а Покупатель принял в собственность недвижимое имущество: производственный комплекс, включающий в себя: здание АБЗ (в том числе служебные, вспомогательные постройки, сооружения: пожарный водоем, объемом 3,1 куб.м; асфальтобетонное покрытие площадью 2687,43кв.м; резервуары-9шт.; слесарная мастерская, общей площадью 18.5 кв.м.), расположенное по адресу: Новгородская область, Хвойнинский район, Песское лесничество, общей площадью 33,8 кв.м, кадастровый номер 53:18:0000000:235; здание трансформаторной подстанции АБЗ (в том числе служебные, вспомогательные постройки, сооружения: резервуары-3шт.), расположенное по адресу: Новгородская область, Хвойнинский район, д.Миголощи, общей площадью 23,8 кв.м, кадастровый номер 53:18:0090801:164; сельская воздушная линия ЛЭП, расположенная по адресу: Новгородская область, Хвойнинский район, Миголощское сельское поселение, в районе д.Миголощи, кадастровый номер 53:18:0000000:2508 и земельный участок (земли промышленного назначения), площадью 4545,0 кв.м, кадастровый номер 53:18:0045001:33, расположенный по адресу : Новгородская область, Хвойнинский район, Миголощское сельское поселение, (далее Имущество) на условиях, определенных договором купли-продажи от «29» августа 2019 года № 4 .

2. Состояние приобретаемого Имущества Покупателем проверено при осмотре, недостатки Покупателю известны. Претензий у Покупателя к Продавцу по передаваемому имуществу не имеется.

Продавец

Администрация Хвойнинского муниципального района
Адрес: 174580, Новгородская область, Хвойнинский район, р.п. Хвойная, ул. Красноармейская, д.11
телефон (81667) 50-354,
Банк получателя: Отделение Новгород, г. Великий Новгород ИНН: 5316000165
КПП: 531601001
Получатель: УФК МФ РФ по Новгородской области р/с № 40101810440300018001
БИК: 044959001
Код бюджетной классификации:
566 114 020 53050000410

Продавец:

М.П.

Покупатель

Общество с ограниченной ответственностью «Хвойная- Неруд», местонахождение : 174580, Новгородская область, Хвойнинский район, рп. Хвойная, ул.Бориса Гущина , д.14. ИНН 5316006512 , КПП 531601001, ОГРН 1185321003636,
р/с 40702810043000002220.

Покупатель:

AnyScanner

вление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и графии по Новгородской области

ведена государственная регистрация: Собственность

егистрации: 13.09.2019 13:51:25
регистрации: 53:18:0090801:164-53/096/2019-17

енный регистратор В.А.Неклюдова

вление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и графии по Новгородской области

ведена государственная регистрация: Собственность

гистрации: 13.09.2019 13:56:25
регистрации: 53:18:0000000:2508-53/096/2019-16
рственный регистратор В.А.Неклюдова

вление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра ографии по Новгородской области

ведена государственная регистрация: Собственность

гистрации: 13.09.2019 13:51:25
регистрации: 53:18:0045001:33-53/096/2019-1
ственный регистратор В.А.Неклюдова

вление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и графии по Новгородской области

ведена государственная регистрация: Собственность

гистрации: 13.09.2019 14:08:31
регистрации: 53:18:0000000:235-53/096/2019-16
ственный регистратор В.А.Неклюдова

AnyScanner

ДОГОВОР № 5
КУПЛИ - ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

р.п. Хвойная

«21» февраля 2020 года

Администрация Хвойнинского муниципального района Новгородской области, ИНН 5316000574, КПП 531601001,ОГРН 1025300990593, юридический адрес: пос. Хвойная Новгородской области, ул. Красноармейская 11, именуемая в дальнейшем «Продавец», в лице Главы Хвойнинского муниципального района **Новоселовой Светланы Анатольевны,** действующей на основании Устава и Решения Думы Хвойнинского муниципального района «Об избрании Главы Хвойнинского муниципального района Новгородской области от 12.11.2015г, с одной стороны, и **Общество с ограниченной ответственностью «Хвойная-Неруд»,** ИНН 5316006512, КПП 531601001, ОГРН 1185321003636, юридический адрес: 174580, РФ, Новгородская область, рп. Хвойная, ул. Бориса Гущина, д. 14, в лице директора **Галанова Игоря Викторовича,** действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, при дальнейшем совместном наименовании именуемые также «Стороны», на основании Протокола приема единственной заявки на участие в аукционе № 1 от 07.02.2020г, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Продавец продает, а Покупатель приобретает в собственность за плату на условиях настоящего договора земельный участок площадью 1 2088 кв.м., с кадастровым номером 53:18:0045001:147, расположенный по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Хвойнинский район, Боровское сельское поселение, ЗУ 5п, разрешённое использование: строительная промышленность, (далее - Участок), в границах кадастрового плана участка.

1.2. Продавец продает Покупателю земельный участок, свободный от прав третьих лиц, не является предметом спора, под залогом и арестом не стоит.

1.3. Земельный участок, указанный в пункте 1.1. договора, относится к категории земель – земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.

2.ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

2.1. В соответствии со статьей 556 Гражданского кодекса Российской Федерации данный договор является документом, подтверждающим передачу указанного земельного участка без каких либо актов и дополнительных документов. Обязательства Продавца передать, а Покупателя принять земельный участок, считаются исполненными после подписания Сторонами указанного договора купли-продажи земельного участка.

2.2. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.

2.3. Право собственности на земельный участок переходит к Покупателю после получения Продавцом полной выкупной стоимости земельного участка с момента государственной регистрации перехода права собственности на него.

1

AnyScanner

2.4. Государственная регистрация, перехода права собственности на земель участок осуществляется за счет Покупателя в порядке, установленном Федеральн законом " О государственной регистрации недвижимости" от 13.07.2013г №218-ФЗ.

3. ЦЕНА, ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ВЫКУПНОЙ СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

3.1. Размер выкупной стоимости за Участок составляет: **225 441 (Двести двадцать пять тысяч четыреста сорок один) рубль 20 копеек,** согласно Протоколу приёма единственной заявки на участие в аукционе № 1 от 07.02.2020 г. В счет оплаты стоимости земельного участка засчитывается сумма внесенного покупателем задатка в размере 45 088 рубля 24 коп. задатка в размере 45 088 рубля 24 коп. **Итого к оплате 180 352 руб.96 коп. (Сто восемьдесят тысяч триста пятьдесят два рубля 96 коп.).**

3.2. Победитель торгов оплачивает выкупную стоимость земельного участка, указанную в п. 3.1 настоящего договора (с учётом стоимости внесённого задатка) единовременным платежом, не позднее 10-ти банковских дней с момента подписания договора купли-продажи земельного участка на счет

Управления федерального казначейства МФ РФ по Новгородской области. Администратор - Комитет экономики и управления муниципальным имуществом Администрации Хвойнинского муниципального района Банк получателя Отделение Новгород, г. В. Новгород, БИК 044959001 счет № 40101810440300018001, Код ОКТМО 49 645 402, ИНН 5316000165, КПП 531601001, код бюджетной классификации для перечисления платы за выкуп земли 566 114 06013 05 0000 430.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

4.1. Покупатель обязан оплатить Продавцу выкупную стоимость земельного участка в порядке, установленном пунктом 3.2. настоящего договора.

4.2. Продавец обязан передать покупателю, а покупатель обязан принять земельный участок в порядке, предусмотренном п. 2.1. настоящего договора, не позднее 5 календарных дней с момента уплаты платежей, установленных пунктами 3.1. и 3.2. настоящего договора.

4.3. Покупатель принимает на себя права и обязанности по использованию земельного участка, соблюдению правового режима, установленного для данной категории земель, к которой относится данный земельный участок, и ответственность за совершенные им действия, противоречащие законодательству Российской Федерации, с момента принятия земельного участка в порядке, предусмотренном пунктом 2.1. договора.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий договора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Продавец не отвечает за непригодность земельного участка к улучшению.

5.3. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, обязана возместить другой Стороне причиненные такими нарушениями убытки.

5.4. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если ненадлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы.

В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение 5 дней уведомить об этом другую Сторону. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать долее 10 дней, то каждая Сторона вправе отказаться от Договора в одностороннем порядке.

2

AnyScanner

6. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Любые изменения к договору действительны, если они совершены в письменной форме, подписаны Сторонами и зарегистрированы в установленном законодательством порядке.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, разрешаются путем переговоров между сторонами, а при невозможности разрешения путем переговоров передаются на рассмотрение в органы суда.

7.3. Настоящий договор составляется в четырёх экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу:
1-й экземпляр находится у Продавца;
2-й экземпляр находится у Покупателя;
3-й экземпляр передается в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области (по месту нахождения земельного участка)

7.4. В качестве неотъемлемой части к договору прилагаются:
Приложение 1 – Кадастровый план (паспорт) земельного участка.

8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Продавец	Покупатель
Администрация Хвойнинского муниципального района Новгородской области Юридический и почтовый адрес: пос. Хвойная Новгородской области, ул. Красноармейская 11 ИНН 5316000574, КПП 531601001, ОГРН 1025300990593 Банк получателя Отделение Новгород, г. В. Новгород, БИК 044 959 001 счет № 401 018 109 000 000 100 01, Код ОКТМО 49 45 413, ИНН 5316000165, КПП 531601001	**ООО "Хвойная-Неруд"** ИНН 5316006512, КПП 531601001 ОГРН 117785321003636 Юридический адрес: 174580, РФ, Новгородская область, рп. Хвойная, ул. Бориса Гущина, д. 14 р/с 40702810043000002220 Банк получателя Отделение Новгород, г. В. Новгород, к/с 30101810100000000698 БИК 044959698 Тел. +7 (921) 692-53-92

9. ПОДПИСИ СТОРОН

Продавец _____

Покупатель _____

AnyScanner


Описание местоположения земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости
Лист №1 Раздел 3
Всего листов раздела 3: 1
Всего разделов: 2
Всего листов выписки: 2
17 декабря 2019 г.
Кадастровый номер:
53:18:0045001:147
План (чертеж, схема) земельного участка
147
33
Масштаб 1:2000
Условные обозначения:
полное наименование должности
подпись
инициалы, фамилия
М.П.

AnyScanner



Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области

Произведена государственная регистрация: Собственность

Дата регистрации: 04.03.2020 14:11:47

Номер регистрации: 53:18:0045001:147-53/096/2020-1

Государственный регистратор В.А.Неклюдова

AnyScanner

Заместителю главного государственного
инспектора в Боровичском, Мошенском,
Любытинском, Пестовском, Хвойнинском
и Окуловском районах
по использованию и охране земель
С.В. Романовой

05.03.2024 года Вами проведено выездное обследование в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 53:18:0045001:33, 53:18:0045001:147. Земельный участок КН 53:18:0045001:33 расположен внутри земельного участка КН 53:18:0045001:147. В ходе проверки было выявлено, что объекты капитального строительства нежилое здание трансформаторной подстанции АБЗ, площадью 23,8 кв.м, кадастровый номер 53:18:0090801:164 1995 года постройки и нежилое здание бытовых помещений АБЗ, площадью 33,8 кв.м, кадастровый номер 53:18:0000000:235 1995 года постройки согласно ЕГРН должны быть в границах земельного участка с кадастровым номером 53:18:0045001:33, но фактически находятся за границей земельного участка КН 53:18:0045001:147 с южной стороны. С северной, западной и восточной стороны данного земельного участка были сфотографированы отвалы с грязным снегом, которые в настоящее время растаяли.

Все указанные в ходе проверки объекты недвижимости и земельный участок КН 53:18:0045001:33 находятся в собственности ООО «Хвойная-Неруд» по договору купли продажи с аукциона №4 от 29.08.2019г, продавец Администрация Хвойнинского муниципального района. Кроме этого по данному договору были приобретены сельская воздушная ЛЭП, кадастровый номер 53:18:0000000:2508, асфальтобетонное покрытие площадью 2687,43 кв. м., вспомогательные постройки, сооружения, слесарная мастерская и пожарный водоем, которые так же находятся южнее за границей земельных участков КН 53:18:0045001:33 и КН 53:18:0045001:147. Земельный участок с кадастровым номером 53:18:0045001:147 приобретен ООО «Хвойная-Неруд» по договору купли-продажи земельного участка №5 от 21.02.2020г. от Администрации Хвойнинского муниципального района.

С целью устранения выявленных нарушений и выяснений всех обстоятельств случившегося я сразу провел совещание с сотрудниками Администрации Хвойнинского муниципального района, которые подготавливали аукционную документацию. В результате они сообщили, что не проводили перед аукционом маркшейдерские работы, полагали, что указанные в аукционной документации объекты недвижимости находятся на земельном участке КН 53:18:0045001:33. На совещании мы выяснили, что фактически на настоящее время объекты ООО «Хвойная-Неруд» купленные по договору купли продажи с аукциона №4 от 29.08.2019г располагаются на землях лесного фонда. Сотрудники Администрации Хвойнинского

AnyScanner

муниципального района сообщили, что в настоящее время не могут предоставить нам земельные участки под нашими объектами недвижимости, что это не в их компетенции, предложили обратится в Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области. В марте 2024 года я был на совещании в данном Министерстве, где было решено, что землю под нашими объектами недвижимости нам предоставят по договору аренды. 28 марта 2024 года я заключил договор с АО «Новгородземпредприятие» на выполнение кадастровых работ (выполнение работ по геодезической съемке границ лесного участка в натуре, подготовки проектной документации лесного участка, постановки его на кадастровый учет). В настоящее время геодезическая съемка выполнена, подготовлена проектная документация, которая находится на утверждении в Министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области.

В ближайшее время после утверждения проектной документации будет заключен договор аренды земельного участка, поставлен на кадастровой учет, о чем я Вас уведомлю дополнительно.

Приложение:
копия договора купли продажи с аукциона №4 от 29.08.2019г
копия договора купли-продажи земельного участка №5 от 21.02.2020г
копия проектной документации лесного участка

Директор ООО «Хвойная-Неруд» В.М. Алексеев

AnyScanner

УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства природных ресурсов,
лесного хозяйства и экологии
Новгородской области
от _____ 2024 г. № ____

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ЛЕСНОГО УЧАСТКА

1. Местоположение, границы и площадь проектируемого лесного участка

Субъект Российской Федерации	Новгородская область
Муниципальное образование	Хвойнинский муниципальный округ
Категория земель	Земли лесного фонда
Лесничество	Хвойнинское
Участковое лесничество	Песское
Целевое назначение лесов, категория защитных лесов	Эксплуатационные леса
Квартал (лесотаксационный выдел/часть лесотаксационного выдела)	кварталы 142 (часть выдела 42), 143 (части выделов 35, 42, части выделов 37, 58)
Площадь проектируемого лесного участка, га	5,6190

Местоположение и границы лесного участка указаны на схеме расположения испрашиваемого лесного участка.

2. Целевое назначение лесов

В соответствии с приказом Рослесхоза от 03.09.2014 № 325 «Об установлении границ Боровичского, Мошенского, Пестовского и Хвойнинского лесничеств на территории Новгородской области» Песское участковое лесничество входит в состав Хвойнинского лесничества.

На момент проектирования лесного участка, на территории Хвойнинского лесничества распространяется действие лесохозяйственного регламента, утвержденного Приказом Комитета лесного хозяйства Новгородской области от 07 декабря 2015 г. №1164 (с изменениями от 12.12.2022 г. № 1056).

Леса на территории Новгородской области в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 04.12.2006 №201-ФЗ "О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации" отнесены к эксплуатационным и защитным лесам что отражено в Лесном плане Новгородской области, утвержденном Указом Губернатора Новгородской области «Об утверждении Лесного плана Новгородской области» от 28.12.2018 года №576 (в редакции от 15.10.2020г. №580) и лесохозяйственном регламенте Хвойнинского лесничества.

Директор ГОКУ «Хвойнинское лесничество» _____ А.С. Лебедев

Согласно указанным документам лесного планирования кварталы 142 (части выделов 42), 143 (части выделов 35,37,42,58) Песского участкового лесничества, в которых расположен проектируемый лесной участок, относятся к эксплуатационным лесам.

3. Количественные и качественные характеристики проектируемого лесного участка.

Количественные и качественные характеристики проектируемого лесного участка составляются на основании данных государственного лесного реестра Хвойнинского лесничества Новгородской области и необходимости натурного обследования.

Распределение земель

Общая площадь, га	в том числе									
	лесные земли					нелесные земли				
	занятые лесными насаждениями	лесные культуры	лесные питомники плантации	не занятые лесными насаждениями	итого	дороги	просеки	болота	другие	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5,6190	-	-	-	-		-	0,0029	-	5,6161	5,6190

Характеристика насаждений проектируемого лесного участка

Целевое назначение лесов	Лесничество	Участковое лесничество	Лесной квартал/ч. лесотаксационный выдел	Состав насаждения или характеристика лесного участка при отсутствии насаждения	Площадь (га)/ч.запас древесины при наличии (куб. м)	в том числе по группам возраста древостоя (га/куб. м)			
						Молодняки	Средневозрастные	Приспевающие	Спелые и перестойные
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Эксплуатационные леса	Хвойнинское	Песское	142/ч.42	Трасса ЛЭП	1,2757	-	-	-	-
			143/ч.35	Прочие земли	2,0563	-	-	-	-
			143/ч.37	Трасса ЛЭП	0,1473	-	-	-	-
			143/ч.42	Трасса ЛЭП	2,1368	-	-	-	-
			143/ч.58	Просека	0,0029				
Всего по эксплуатационным лесам Песского участкового лесничества:					5,6190	-	-	-	-
Итого по Песского участковому лесничеству:					5,6190	-	-	-	-
Итого по Хвойнинскому лесничеству:					5,6190	-	-	-	-

Средние таксационные показатели насаждений проектируемого лесного участка

Целевое назначение лесов	Лесной квартал/ лесотаксационный выдел	Хозяйство, преобладающая порода	Состав	Возраст	Бонитет	Полнота	Средний запас древесины (куб. м/га)			
							Молодняки	Средневозрастные	Приспевающие	Спелые и перестойные
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Виды и объемы использования лесов на проектируемом лесном участке

Директор ГОКУ «Хвойнинское лесничество» _____ А.С. Лебедев

Целевое назначение лесов	Хозяйство (хвойное, твердолиственное, мягколиственные)	Площадь (га)	Единица измерения	Объемы использования лесов (изъятия лесных ресурсов)
1	2	3	4	5
Вид использования лесов – строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов				
Цель предоставления лесного участка – эксплуатация линейных объектов, а также сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью – линия электропередачи воздушная всех классов напряжения (Сельская воздушная линия ВЛ 10 кВ, расположенная на территории Хвойнинского муниципального округа в районе д. Миголощи).				
Защитные леса	Мягколиственное	-	га	-
	Хвойное	-		
	Нелесные земли	5,6190		
Всего		5,6190	га	-

4. Виды разрешенного использования лесов на проектируемом лесном участке

Лесохозяйственным регламентом Хвойнинского лесничества Новгородской области на проектируемом лесном участке установлены следующие виды разрешенного использования лесов:

№ п/п	Участковое лесничество	Целевое назначение лесов (категория защитных лесов), ОЗУ,ООПТ	Лесной квартал	Лесотаксационный выдел(ы)	Виды разрешенного использования лесов
1	2	3	4	5	6
1	Песское	Эксплуатационные леса	142	42	- заготовка древесины; - заготовка живицы; - заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов; - заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений; - осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства; - ведение сельского хозяйства; - осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности; - осуществление рекреационной деятельности; - создание лесных плантаций и их эксплуатация; - выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений; - создание лесных питомников и их эксплуатация; - осуществление геологического изучения недр, разведка и добыча полезных ископаемых; - строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, создание и расширение морских и речных портов, строительство, реконструкция и эксплуатация гидротехнических сооружений; - строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов; - создание и эксплуатация объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры; - осуществление религиозной деятельности; - иные виды, определенные в соответствии с ч. 2 ст. 6 Лесного кодекса Российской Федерации.
			143	ч.42, ч.35, ч.37,ч. 58	

5. Сведения об обременениях проектируемого лесного участка

Директор ГОКУ «Хвойнинское лесничество _____ А.С. Лебедев

По данным государственного лесного реестра кварталы 142, 143 Песского участкового лесничества имеют обременение - находятся в аренде ООО «Леспром» для заготовки древесины по договору аренды лесного участка №231 от 08.05.2009г.

6. Сведения об ограничениях использования лесов

Ограничения по видам целевого назначения лесов и категориям защитных лесов предусмотрены статьями 12, 17, 27, 110-117, 119 Лесного кодекса Российской Федерации, Особенностями использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на особо охраняемых природных территориях, утвержденными приказом Минприроды России от 12.08.2021 № 558.

В эксплуатационных лесах запрещается заготовка древесины с нарушением возрастов рубок, а также с нарушением пунктов 11-16 Правил заготовки древесины.

Использование лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов ограничивается в соответствии со статьей 27 Лесного кодекса Российской Федерации и приказом Минприроды России от 10 июля 2020 г. № 434 «Об утверждении Правил использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов и Перечня случаев использования для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов без предоставления лесного участка, с установлением или без установления сервитута, публичного сервитута».

В соответствии с указанными Правилами не допускается:

- повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв за пределами земель, на которых осуществляется использование лесов, и охранной зоны линейных объектов;
- захламление территорий, прилегающих к землям, на которых осуществляется использование лесов, строительным и бытовым мусором, отходами древесины;
- загрязнение земель, на которых осуществляется использование лесов, и территорий, прилегающих к землям, на которых осуществляется использование лесов, химическими и радиоактивными веществами;
- проезд транспортных средств, механизмов по произвольным, неустановленным маршрутам.

Граждане, юридические лица, осуществляющие использование лесов в целях строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов, обеспечивают:

- регулярное проведение очистки просеки, примыкающих опушек леса, искусственных и естественных водотоков от захламления строительными, лесосечными, бытовыми и иными отходами, от загрязнения отходами производства, токсичными веществами;
- восстановление нарушенных производственной деятельностью лесных дорог, осушительных канав, дренажных систем, шлюзов, мостов, других гидромелиоративных сооружений, квартальных столбов, квартальных просек;
- принятие необходимых мер по устранению аварийных ситуаций, а также ликвидации их последствий, возникших по вине указанных лиц.

Земли, нарушенные или загрязненные химическими веществами, в том числе радиоактивными, иными веществами и микроорганизмами, содержание которых не соответствует нормативам качества окружающей среды, при использовании лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов, подлежат рекультивации в соответствии с пунктом 6 постановления Правительства Российской Федерации от 10 июля 2018 г. № 800 «О проведении рекультивации и консервации земель».

Директор ГОКУ «Хвойнинское лесничество» А.С. Лебедев

7. Сведения о наличии зданий, сооружений, объектов, связанных с созданием лесной инфраструктуры и объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры на проектируемом лесном участке

№ п/п	Лесничество	Участковое лесничество	Лесной квартал	Лесотаксационный выдел	Наименование объекта	Единица измерения	Объем
1	2	3	4	5	6	7	8
Существующие:							
1	Хвойнинское	Песское	142	ч.42	Линия электропередачи воздушная всех классов напряжения	га	1,2757
			143	ч.37	Линия электропередачи воздушная всех классов напряжения	га	0,1473
			143	ч.42	Линия электропередачи воздушная всех классов напряжения	га	2,1368
			143	ч.58	Квартальная просека	га	0,0029
Эксплуатируемые:							
1	Хвойнинское	Песское	142	ч.42	Линия электропередачи воздушная всех классов напряжения (Сельская воздушная линия ВЛ 10 кВ, расположенная на территории Хвойнинского муниципального округа в районе д. Миголощи)	га	1,2757
			143	ч.35			2,0563
			143	ч.37			0,1473
			143	ч.42			2,1368
			143	ч.58			0,0029
Итого по Песскому участковому лесничеству:							5,6190
Итого по Хвойнинскому лесничеству:							**5,6190**

8. Сведения о наличии на проектируемом лесном участке особо защитных участков лесов, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территорий

Согласно данным государственного лесного реестра на испрашиваемом лесном участке отсутствуют особо защитные участки лесов (ОЗУ), особо охраняемые природные территории (ООПТ), зоны с особыми условиями использования территорий.

N п/ч.п	Лесничество	Участковое лесничество	Лесной квартал	Лесотаксационный выдел	Виды ОЗУ, наименование ООПТ, виды зон с особыми условиями использования территорий	Площадь, га
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-

9. Объемы и сроки исполнения работ по обеспечению пожарной

Директор ГОКУ «Хвойнинское лесничество» _____ А.С. Лебедев

и санитарной безопасности на арендуемом лесном участке

Целевое назначение лесов	Виды мероприятий	Ед. изм.	Средне годовой объем	Срок исполнения
Обеспечение пожарной безопасности в лесах				
Эксплуатационные леса	Выполнение требований Правил пожарной безопасности в лесах	га	5,6190	На период аренды лесного участка
	Содержание предоставленного лесного участка в период пожароопасного сезона, свободного от горючих материалов (сухой травы, порубочных остатков, древесно-кустарниковой растительности)	га	5,6190	На период аренды лесного участка
Обеспечение санитарной безопасности в лесах				
Эксплуатационные леса	Выполнение требований Правил санитарной безопасности в лесах	га	5,6190	На период аренды лесного участка

10. Проектирование вида использования лесов лесного участка

Согласно лесохозяйственному регламенту Хвойнинского лесничества кварталы 142 (часть выдела 42), 143 (части выделов 35,37,42,58), в которых расположен проектируемый лесной участок, относятся к зоне планируемого освоения лесов для эксплуатации линейного объекта, а также сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью - линия электропередач воздушная всех классов напряжения (Сельская воздушная линия ВЛ 10 кВ, расположенная на территории Хвойнинского муниципального округа в районе д. Миголощи).

Директор ГОКУ «Хвойнинское лесничество» _____ А.С. Лебедев

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ПРОЕКТИРУЕМОГО ЛЕСНОГО УЧАСТКА

Субъект Российской Федерации — Новгородская область
Муниципальное образование — Хвойнинский муниципальный округ
Категория земель — Земли лесного фонда
Лесничество (лесопарк) — Хвойнинское
Участковое лесничество — Песское
Вид использования лесов — Строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов
Цель предоставления лесного участка — Эксплуатация линейных объектов, а так же сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью - линия электропередач воздушная всех типов напряжения (Сельская воздушная линия ВЛ 10кВ расположенная на территории Хвойнинского муниципального округа в районе д. Миголощи"

Особые отметки:

Квартал 142 (выдел 42),
Квартал 143 (выдел 35, 42, части выделов 37, 38), Площадь 5,6190 га

Каталог координат			Создание		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м, МСК -53, зона -3		Номер точки	Направление линий, румбы (азимуты)°	длина линий, м
	X	Y			
0	612384.32	3181302.43	0-1	СЗ 6°47'	345.1
1	612600.23	3181302.75	1-2	СВ 61°35'	650.3
2	612309.80	3181914.87	2-3	СВ 55°11'	64.98
3	612246.90	3181908.22	3-4	СВ 62°22'	36.47
4	612363.81	3182000.52	4-5	СВ 63°22'	218.4
5	612461.71	3182193.73	5-6	СВ 69°40'	68.3
6	612488.38	3182258.49	6-7	СВ 84°42'	132.3
7	612501.09	3182390.17	7-8	СЗ 9°17'	126.2
8	612625.55	3182369.81	8-9	СВ 31°58'	30.8
9	612650.08	3182401.17	9-10	ЮВ 0°25'	4.2
10	612645.93	3182401.64	10-11	ЮВ 55°23'	20.1
11	612634.54	3182385.14	11-12	ЮВ 77°35'	100
12	612630.54	3182403.33	12-13	ЮВ 7°40'	32.4
13	612598.40	3182407.71	13-14	ЮВ 7°19'	197
14	612403.04	3182432.73	14-15	ЮВ 83°35'	52.5
15	612397.18	3182380.54	15-16	СЗ 84°36'	89.6
16	612405.61	3182291.31	16-17	ЮВ 89°05'	62
17	612404.62	3182229.33	17-18	СЗ 34°43'	25
18	612424.83	3182215.35	18-19	СЗ 30°32'	21.5
19	612443.31	3182204.45	19-20	ЮЗ 62°33'	79.3
20	612406.75	3182134.08	20-21	ЮЗ 63°39'	173.5
21	612329.74	3181978.60	21-22	ЮЗ 55°12'	64.7
22	612292.79	3181925.45	22-23	ЮЗ 61°35'	658.2
23	611979.51	3181546.63	23-24	ЮЗ 61°34'	232.9
24	611808.63	3181341.83	24-25	ЮЗ 64°21'	112.7
25	611819.83	3181040.21	25-26	ЮЗ 7°17'	283.8
26	611538.33	3181004.23	26-27	СЗ 53°47'	22.8
27	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	285.77
28	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	123.1
29	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	238.5
1	612600.23	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

масштаб 1:10000

——————— - граница испрашиваемого участка

Согласовано:
Директор ГОКУ "Хвойнинское лесничество"

Заинтересованное лицо:
Директор ООО "Хвойная - Неруд"

(подпись, печать)

Главе Администрации Хвойнинского
муниципального округа
Новгородской области
Новоселовой Светлане Анатольевне

Прошу внести изменения в Генеральный план Хвойнинского муниципального округа в части перспективного использования земель площадью 2,0563 га в районе асфальтобетонного завода (АБЗ) Песского участкового лесничества квартал 143 выдел 35. На данном земельном участке расположены объекты капитального строительства нежилое здание трансформаторной подстанции АБЗ, площадью 23,8 кв.м, кадастровый номер 53:18:0090801:164 1995 года постройки и нежилое здание бытовых помещений АБЗ, площадью 33,8 кв.м, кадастровый номер 53:18:0000000:235 1995 года постройки. Все указанные в ходе проверки объекты недвижимости находятся в собственности ООО «Хвойная-Неруд» по договору купли продажи с аукциона №4 от 29.08.2019г, продавец Администрация Хвойнинского муниципального района. Кроме этого по данному договору были приобретены сельская воздушная ЛЭП, кадастровый номер 53:18:0000000:2508, асфальтобетонное покрытие площадью 2687,43 кв. м., вспомогательные постройки, сооружения, слесарная мастерская общей площадью 18,5 кв.м и пожарный водоем, которые так же находятся на землях Песского участкового лесничества квартал 143 выдел 35. О том, что купленные на аукционе объекты недвижимости находятся на землях лесного фонда я узнал после проверки главного инспектора по использованию и охране земель Романовой С.В.. Была подготовлена проектная документация для заключения договора аренды земельного участка на котором находятся объекты ООО «Хвойная Неруд», но договор аренды Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области заключать отказалось.

Приложение:
копия договора купли продажи с аукциона №4 от 29.08.2019г
копия договора купли-продажи земельного участка №5 от 21.02.2020г
копия выездного обследования Романовой С.В.
копия проектной документации лесного участка
копия ответа Романовой С.В.
копия ответа Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области

Директор ООО «Хвойная-Неруд» В.М. Алексеев

ПРИЛОЖЕНИЕ. ГРАНИЦЫ И РЕЖИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ «ПАРК УСАДЬБЫ П.И. ЗАКОРЖЕВСКОГО»

ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

20.12.2024 № 927

Великий Новгород

Об утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия регионального значения «Парк усадьбы П.И. Закоржевского», кон. XIX в., расположенного по адресу: Новгородская область, Хвойнинский муниципальный округ, Кабожское сельское поселение, д. Емельяновское, д. 6

В соответствии с Федеральным Законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом Министерства культуры Российской Федерации от 04 июня 2015 года № 1745 «Об утверждении требований к составлению проектов границ территорий объектов культурного наследия», областным законом от 05.01.2004 № 226-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) на территории Новгородской области», Положением об инспекции государственной охраны культурного наследия Новгородской области, утвержденным постановлением Правительства Новгородской области от 17.11.2016 № 405, на основании проекта границ территории (разработчик – ИП Воробьев В.В.), в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия регионального значения **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Парк усадьбы П.И. Закоржевского», кон. XIX в., расположенного по адресу: Новгородская область, Хвойнинский муниципальный округ, Кабожское сельское поселение, д. Емельяновское, д. 6 согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения «Парк усадьбы П.И. Закоржевского», кон. XIX в., расположенного по адресу: Новгородская область, Хвойнинский муниципальный округ, Кабожское сельское поселение, д. Емельяновское, д. 6 согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

3. Настоящий приказ разместить на официальном сайте инспекции государственной охраны культурного наследия Новгородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Начальник инспекции **А.Ю. Курочкин**

Приложение № 1
к приказу инспекции
государственной охраны
культурного наследия
Новгородской области
от 20.12.2024 № 927

Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Парк усадьбы П.И. Закоржевского», кон. XIX в., расположенного по адресу: Новгородская область, Хвойнинский муниципальный округ, Кабожское сельское поселение, д. Емельяновское, д. 6

Карта (схема) границ территории объекта культурного наследия

Масштаб 1:3000

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Граница территории объекта культурного наследия

Номер поворотной (характерной точки)

Границы сформированных земельных участков

2

Перечень координат поворотных (характерных) точек границ территории объекта культурного наследия «Парк усадьбы П.И. Закоржевского», кон. XIX в.

Номер поворотной (характерной) точки	Координаты поворотных (характерных) точек в системе координат, установленной для ведения государственного кадастра объектов недвижимости (м)*	
	X	Y
1	**2**	**3**
1	605 979,804	3 223 273,699
2	606 004,035	3 223 203,307
3	606 081,790	3 223 127,721
4	606 121,100	3 223 156,400
5	606 154,140	3 223 193,750
6	606 180,030	3 223 216,630
7	606 182,485	3 223 342,837
1	605 979,804	3 223 273,699

***Примечание:** Координаты поворотных точек приведены в таблице в местной системе координат Новгородской области (МСК-53, Зона 3), определены картометрическим методом, средняя квадратическая погрешность положения характерной точки составляет 1,0 м.

Текстовое описание границ территории объекта культурного наследия «Парк усадьбы П.И. Закоржевского», кон. XIX в.

Граница территории объекта культурного наследия начинается от точки 1 и идет в северо-западном направлении 74.45 м. до точки 2, от точки 2 поворачивает на северо-запад и идет 108.44 м. до точки 3, от точки 3 поворачивает на север идет 48.66 м. до точки 4, от точки 4 поворачивает северо-восток и идет 49.87 м. до точки 5, от точки 5 поворачивает на северо-восток и идет 34.55 м. до точки 6, от точки 6 поворачивает восток и идет 126.23 м. до точки 7. от точки 7 поворачивает юг и идет 214.15 м. возвращаясь к точке 1.

Приложение № 2
к приказу инспекции
государственной охраны
культурного наследия
Новгородской области
от 20.12.2024 № 927

Режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения «Парк усадьбы П.И. Закоржевского», кон. XIX в., расположенного по адресу: Новгородская область, Хвойнинский муниципальный округ, Кабожское сельское поселение, д. Емельяновское, д. 6

Разрешается:

- проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, в том числе восстановление его исторических архитектурно-объемных характеристик в установленном законом порядке;
- на территории объекта культурного наследия разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях, не нарушая его целостности;
- проведение капитального ремонта зданий, строений и сооружений, не являющихся объектами культурного наследия без увеличения объемно-пространственных характеристик;
- проведение работ по благоустройству территории и озеленению, рубка ухода (осветление, прочистка);
- обеспечение мер пожарной и экологической безопасности;
- проведение аварийно-восстановительных работ на существующих инженерных коммуникациях.

Запрещается:

- снос объекта культурного наследия;
- строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик, существующих на территории памятника объектов капитального строительства;
- проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, без соблюдения требований ст. 36 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- нарушение природного уклона рельефа и вырубка исторических зеленых насаждений.

ПРИЛОЖЕНИЕ. ГРАНИЦЫ И РЕЖИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ «ПАРК УСАДЬБЫ С.К. МЯКИНИНА, А.Ф. МИХЕЛЯ»

ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

20.12.2024 № 928

Великий Новгород

Об утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия регионального значения «Парк усадьбы С.К. Мякинина, А.Ф. Михеля», I половина XIX века, расположенного по адресу: Новгородская область, Хвойнинский муниципальный округ, д. Удовище

В соответствии с Федеральным Законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом Министерства культуры Российской Федерации от 04 июня 2015 года № 1745 «Об утверждении требований к составлению проектов границ территорий объектов культурного наследия», областным законом от 05.01.2004 № 226-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) на территории Новгородской области», Положением об инспекции государственной охраны культурного наследия Новгородской области, утвержденным постановлением Правительства Новгородской области от 17.11.2016 № 405, на основании проекта границ территории (разработчик – ИП Воробьев В.В.), в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия регионального значения **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Парк усадьбы С.К. Мякинина, А.Ф. Михеля», I половина XIX века, расположенного по адресу: Новгородская область, Хвойнинский муниципальный округ, д. Удовище согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения «Парк усадьбы С.К. Мякинина, А.Ф. Михеля», I половина XIX века, расположенного по адресу: Новгородская область, Хвойнинский муниципальный округ, д. Удовище согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

3. Настоящий приказ разместить на официальном сайте инспекции государственной охраны культурного наследия Новгородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Начальник инспекции **А.Ю. Курочкин**

Приложение № 1

к приказу инспекции
государственной охраны
культурного наследия
Новгородской области
от 20.12.2024 № 928

Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Парк усадьбы С.К. Мякинина, А.Ф. Михеля», I половина XIX века, расположенного по адресу: Новгородская область, Хвойнинский муниципальный округ, д. Удовище

Карта (схема) границ территории объекта культурного наследия

Масштаб 1:2500

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Граница территории объекта культурного наследия

Номер поворотной (характерной точки)

Границы сформированных земельных участков

2

Перечень координат поворотных (характерных) точек границ территории объекта культурного наследия «Парк усадьбы С.К. Мякинина, А.Ф. Михеля», I половина XIX века

Номер поворотной (характерной) точки	Координаты поворотных (характерных) точек в системе координат, установленной для ведения государственного кадастра объектов недвижимости (м)*	
	X	Y
1	**2**	**3**
1	617 327,939	3 162 655,716
2	617 269,542	3 162 664,597
3	617 211,331	3 162 662,848
4	617 245,658	3 162 697,897
5	617 259,540	3 162 752,434
6	617 261,379	3 162 867,646
7	617 484,095	3 162 820,669
8	617 491,129	3 162 682,168
1	617 327,939	3 162 655,716

***Примечание:** Координаты поворотных точек приведены в таблице в местной системе координат Новгородской области (МСК-53, Зона 3), определены картометрическим методом, средняя квадратическая погрешность положения характерной точки составляет 1,0 м.

Текстовое описание границ территории объекта культурного наследия «Парк усадьбы С.К. Мякинина, А.Ф. Михеля», I половина XIX века

Граница территории объекта культурного наследия начинается от точки 1 и идет в южном направлении 59,06 м до точки 2, от точки 2 продолжает идти на юг 58,23 м. до точки 3, от точки 3 поворачивает на северо-восток и идет 49,05 м. до точки 4, от точки 4 поворачивает восточнее и идет 56,27 м. до точки 5, от точки 5 поворачивает на восток и идет 115,22 м. до точки 6, от точки 6 поворачивает на северо-запад и идет 227,61 м. до точки 7, от точки 7 поворачивает на запад и идет 138,67 м. до точки 8 от точки 8 поворачивает на юг и идет 165,32 м. возвращаясь к точке 1.

Приложение № 2
к приказу инспекции
государственной охраны
культурного наследия
Новгородской области
от 20.12.2024 № 928

**Режим использования территории
объекта культурного наследия регионального значения
«Парк усадьбы С.К. Мякинина, А.Ф. Михеля», I половина XIX века,
расположенного по адресу: Новгородская область, Хвойнинский
муниципальный округ, д. Удовище**

Разрешается:

- проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, в том числе восстановление его исторических архитектурно-объемных характеристик в установленном законом порядке;
- на территории объекта культурного наследия разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях, не нарушая его целостности;
- проведение капитального ремонта зданий, строений и сооружений, не являющихся объектами культурного наследия без увеличения объемно-пространственных характеристик;
- проведение работ по благоустройству территории и озеленению, рубка ухода (осветление, прочистка);
- обеспечение мер пожарной и экологической безопасности;
- проведение аварийно-восстановительных работ на существующих инженерных коммуникациях.

Запрещается:

- снос объекта культурного наследия;
- строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик, существующих на территории памятника объектов капитального строительства;
- проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, без соблюдения требований ст. 36 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- нарушение природного уклона рельефа и вырубка исторических зеленых насаждений.

ПРИЛОЖЕНИЕ. ГРАНИЦЫ И РЕЖИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ «ПАРК УСАДЬБЫ КАМЕНСКОЙ»

ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

20.12.2024 № 929

Великий Новгород

Об утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия регионального значения «Парк усадьбы Каменской», 2 половина XIX века, расположенного по адресу: Новгородская область, Хвойнинский муниципальный округ, с. Минцы

В соответствии с Федеральным Законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом Министерства культуры Российской Федерации от 04 июня 2015 года № 1745 «Об утверждении требований к составлению проектов границ территорий объектов культурного наследия», областным законом от 05.01.2004 № 226-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) на территории Новгородской области», Положением об инспекции государственной охраны культурного наследия Новгородской области, утвержденным постановлением Правительства Новгородской области от 17.11.2016 № 405, на основании проекта границ территории (разработчик – ИП Воробьев В.В.), в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия регионального значения **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Парк усадьбы Каменской», 2 половина XIX века, расположенного по адресу: Новгородская область, Хвойнинский муниципальный округ, с. Минцы согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения «Парк усадьбы Каменской», 2 половина XIX века, расположенного по адресу: Новгородская область, Хвойнинский муниципальный округ, с. Минцы согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

3. Настоящий приказ разместить на официальном сайте инспекции государственной охраны культурного наследия Новгородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Начальник инспекции **А.Ю. Курочкин**

Приложение № 1

к приказу инспекции
государственной охраны
культурного наследия
Новгородской области
от 20.12.2024 № 929

Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Парк усадьбы Каменской», 2 половина XIX века, расположенного по адресу: Новгородская область, Хвойнинский муниципальный округ, с. Минцы

Карта (схема) границ территории объекта культурного наследия

Масштаб 1:3000

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Граница территории объекта культурного наследия

Номер поворотной (характерной точки)

Границы сформированных земельных участков

2

Перечень координат поворотных (характерных) точек границ территории объекта культурного наследия «Парк усадьбы Каменской», 2 половина XIX века

Номер поворотной (характерной) точки	Координаты поворотных (характерных) точек в системе координат, установленной для ведения государственного кадастра объектов недвижимости (м)*	
	X	Y
1	**2**	**3**
1	621 880,514	3 208 230,664
2	622 107,271	3 208 334,412
3	622 125,925	3 208 368,104
4	622 179,453	3 208 389,165
5	622 126,345	3 208 528,379
6	621 852,114	3 208 426,716
7	621 865,823	3 208 350,202
8	621 854,744	3 208 326,921
1	621 880,514	3 208 230,664

***Примечание:** Координаты поворотных точек приведены в таблице в местной системе координат Новгородской области (МСК-53, Зона 3), определены картометрическим методом, средняя квадратическая погрешность положения характерной точки составляет 1,0 м.

Текстовое описание границ территории объекта культурного наследия «Парк усадьбы Каменской», 2 половина XIX века

Граница территории объекта культурного наследия начинается от точки 1 и идет в северном направлении 249,36 м до точки 2, от точки 2 поворачивает на северо-восток и идет 38,51 м. до точки 3, от точки 3 поворачивает на север и идет 57,52 м. до точки 4, от точки 4 поворачивает на юго-восток и идет 149,00 м. до точки 5, от точки 5 поворачивает на юго-запад и идет 292,46 м. до точки 6, от точки 6 поворачивает на запад и идет 77,73 м. до точки 7, от точки 7 поворачивает на юго-запад и идет 25,78 м. до точки 8,от точки 8 поворачивает на запад и идет 99,64 м. возвращаясь к точке 1.

Приложение № 2
к приказу инспекции
государственной охраны
культурного наследия
Новгородской области
от 20.12.2024 № 929

**Режим использования территории
объекта культурного наследия регионального значения
«Парк усадьбы Каменской», 2 половина XIX века,
расположенного по адресу: Новгородская область,
Хвойнинский муниципальный округ, с. Минцы**

Разрешается:

- проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, в том числе восстановление его исторических архитектурно-объемных характеристик в установленном законом порядке;

- на территории объекта культурного наследия разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях, не нарушая его целостности;

- проведение капитального ремонта зданий, строений и сооружений, не являющихся объектами культурного наследия без увеличения объемно-пространственных характеристик;

- проведение работ по благоустройству территории и озеленению, рубка ухода (осветление, прочистка);

- обеспечение мер пожарной и экологической безопасности;

- проведение аварийно-восстановительных работ на существующих инженерных коммуникациях.

Запрещается:

- снос объекта культурного наследия;

- строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик, существующих на территории памятника объектов капитального строительства;

- проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, без соблюдения требований ст. 36 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- нарушение природного уклона рельефа и вырубка исторических зеленых насаждений.